MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py
"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES"

Nº	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	LAS AMERICAS S.R.L. - RUC Nº 80025373-6						
			Marca	Procedencia	U.M.	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Aire 36.000 BTU	Tipo Split, display LCD, con control remoto, funciones sleep, auto star, deshumidificador, doble temporizador programable, filtro tipo tejido sintético y lavable, sistema direccional automático de aire, compresor silencioso de calidad certificada rotativo frio/calor. 380v/50hz. Gas ecológico R410A/ Sistema de ventilación automático, kit de instalación (compuesto por caño de cobre para alta y baja presión de 12 metros como mínimo, aislante térmico acorde a la medida del caño de cobre, 4 rollos de cinta de terminación, caño de PVC de 3/4'' hasta 12m para desagüe, alimentación eléctrica independiente hasta el tablero con cables de marca nacional hasta 15m y una llave TM tipo Europeo de Marca reconocida. Bulones, arandelas, tuercas y tarugos para fijación correspondientes para cada equipo), gas ecológico, con soporte de evaporador y condensador con sus respectivos fijadores. Garantia escrita de 12 meses. **Los equipos deben ser instalados en diferentes edificios en los horarios comprendidos de 15: a 20:00 hs. Fuera del horario laboral de la Institución Municipal.	SPEED	China	Unidad	Unidad	3	8428500	25.285.500
2	Aire 12.000 BTU	Tipo Split, display LCD, con control remoto, funciones sleep, auto star, deshumidificador, doble temporizador programable, filtro tipo tejido sintético y lavable, sistema direccional automático de aire, compresor silencioso de calidad certificada rotativo frio/calor. 220v/50hz. Gas ecológico R410A/ Sistema de ventilación automático, kit de instalación (compuesto por caño de cobre para alta y baja presión de 12 metros como mínimo, aislante térmico acorde a la medida del caño de cobre, 4 rollos de cinta de terminación, caño de PVC de 3/4'' hasta 12m para desagüe, alimentación eléctrica independiente hasta el tablero con cables de marca nacional hasta 15m y una llave TM tipo Europeo de Marca reconocida. Bulones, arandelas, tuercas y tarugos para fijación correspondientes para cada equipo), gas ecológico, con soporte de evaporador y condensador con sus respectivos fijadores. Garantia escrita de 12 meses. **Los equipos deben ser instalados en diferentes edificios en los horarios comprendidos de 15: a 20:00 hs. Fuera del horario laboral de la Institución Municipal.	SPEED	China	Unidad	Unidad	1	2.604.000	2.604.000
3	Aire 60.000 BTU	Tipo Split, display LCD, con control remoto, funciones sleep, auto star, deshumidificador, doble temporizador programable, filtro tipo tejido sintético y lavable, sistema direccional automático de aire, compresor silencioso de calidad certificada rotativo frio/calor. 380v/50hz. Gas ecológico R410A/ Sistema de ventilación automático, kit de instalación (compuesto por caño de cobre para alta y baja presión de 12 metros como mínimo, aislante térmico acorde a la medida del caño de cobre, 4 rollos de cinta de terminación, caño de PVC de 3/4'' hasta 12m para desagüe, alimentación eléctrica independiente hasta el tablero con cables de marca nacional hasta 15m y una llave TM tipo Europeo de Marca reconocida. Bulones, arandelas, tuercas y tarugos para fijación correspondientes para cada equipo), gas ecológico, con soporte de evaporador y condensador con sus respectivos fijadores. Garantia escrita de 12 meses. **Los equipos deben ser instalados en diferentes edificios en los horarios comprendidos de 15: a 20:00 hs. Fuera del horario laboral de la Institución Municipal.	SPEED	China	Unidad	Unidad	2	12.893.000	25.786.000
4	Divisorias de melamina	Divisorias en placas acartonadas revestidas en melamina en ambas caras instalado con herrajes de aluminio en diferentes departamentos totalizando 72 (m2.)	LAS AMERICAS	Pya.	m2	Unidad	72	195.000	14.040.000
5	Puertas en Placas de melamina	Puerta en placas acartonadas revestidas en melamina en ambas caras instalado con herrajes de aluminio y cerraduras de reconocida marca en departamentos. Medidas80x210cm	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	3	400.000	1.200.000
6	Mampara de 4 hojas 2210x1230	Mampara de 4 hojas 2210x1230 mm. Vidrios de 10mm, herrajes de aluminio, cerradura con dos copias de llave a instalar en obras a designar por la convocante.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	1.930.000	1.930.000
7	Mampara de 4 hojas 1670x1230	Mampara de 4 hojas 1670x1230 mm. Vidrios de 10mm, herrajes de aluminio, cerradura con dos copias de llave a instalar en obras a designar por la convocante.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	2	955.000	1.910.000
8	Mampara de 4 hojas 1700x580	Mampara de 4 hojas 1700x580 mm. Vidrios de 10mm, herrajes de aluminio, cerradura con dos copias de llave a instalar en obras a designar por la convocante.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	760.000	760.000
9	Escritorio Modelo D150-G1	Escritorio de 150x75x70cm. Una gaveta Caracteristicas: Estructura en tubo de acero al silicio, rectángulares y elipticas, siendo las mismas en pared 1.60mm. Tratamiento anticorrosivo fosfatado y pasivado con terminación con pintura electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semí opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Gaveta colocada con guías telescópicas desmontables. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	2	1.180.000	2.360.000
10	Escritorio Modelo D250/75/70 Cajonero	Escritorio de 250X75X70 cm. Estructura y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión cubierta en melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Una torre central cajonero de dos gavetas para documentos y una para carpetas colgantes colocadas con guías telescópicas desmontables. Toda la estructura sustentada sobre ocho niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
11	Silla Tipo Gerente	Silla Gerente con posas brazos, respaldero medio, base quíntuple recubierto en PVC y ruedas de nylon, eje con amortiguación a gas comprimido con regulación de altura. Tapizado de cuero ecológico costurado, tanto en la sentadera como el respaldero, provista de un corrector de espalda o riñonera. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	20	715.000	14.300.000
12	Silla Tipo Secretaria	Silla secretaria sin posas brazos, respaldero bajo, base quíntuple recubierto en PVC y ruedas de nylon, eje con amortiguación a gas comprimido con regulación de altura. Tapizado de cuero ecológico costurado, tanto en la sentadera como el respaldero. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	37	460.000	17.020.000
13	Silla Interlocutor	Silla interlocutor, cuatro patas fabricado en tubo redondo de 20mmx 2,0mm de espesor, sin posas brazos, sentadera y respaldero anatómica inyectada. Tapizado de cuero ecológico costurado de color negro, tanto en la sentadera como el respaldero. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	10	240.000	2.400.000
14	Estante Metalico	Estantes "Archivo" con cuatro columnas en chapa 1,60 de 2000mm de altura, bandejas o estantes con dos ref. Fabricado en chapa 0,75 de 950mm de largo x 320 de ancho y 30mm de grosor, cuatro cuadrantes y reglas limitantes de fondo en cada estante. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos. Zapata aislante del piso en Nylon de alta resistencia.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	3	420.000	1.260.000
15	Cortina en tela Jackard	Cortina fabricado en tela Jacquard texturizado, siendo su primera tela en color cremita claro y la segunda en bordó. Colocado con varal doble de aluminio con soportes metalizado del mismo color. Todo fijado con tarugos especiales para ladrillos huecos y fijadores poxidry. Medidas: frente1600xh1550mm	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	13	750.000	9.750.000

16	Alfombras por m2	Provisión y colocación de alfombra de lana sintética tipo sierra liso de color grana Instaladas con fijadores inoxidables propios para madera. Bordes en tres escalones de los tres lados en perfilería de aluminio completando las mismas 54 m lineales sujetas con tornillos poxidry del mismo color. Superficie a cubrir 42m2	LAS AMERICAS	Pya.	m2	Unidad	42	75.000	3.150.000
17	SILLA INTERLOCUTOR EJECUTIVO	Silla interlocutor ejecutivo de cuatro patas en zeta fabricado en tubo redondo de 25mmx 2,0mm de espesor, con posas brazos, sentadera y respaldero anatómica inyectada. Tapizado de cuero ecológico costurado de color marrón café, tanto en la sentadera como el respaldero. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	10	580.000	5.800.000
18	ESCRITORIO PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Mueble para atención al contribuyente dos estaciones de trabajoCaracteristicas: Mesada de trabajo de 650mm de profundidad y la superior de 200mm, ambos por la largura de la estructura.Frente con estante porta documentos a la altura de 750 cm de altura y un ancho de 20cm de apliques en franjas de 100 en 100mm intercalando el cedro con el color negro opaco (ver imagen de referencia) Estructura en tubo de acero al silicio, rectángulares y elipticas. Con tratamiento anticorrosivo fosfatado y pasivado con terminación con pintura electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semi opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro y negro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Pié nivelador hasta 30 mm sextavado con perno roscado de3/8 en acero galvanizado base recubierto de nylon.Medidas: 2480x1100x650mm	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
19	ARMARIO ALTO DE MADERA	Armario de Madera Densificada. Caracteristicas: Medidas: frente800xh1800x lat.400mm. Dos puertas batientes instaladas con bisagras golpetes y dotadas de una cerradura para ambas puertas. Fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
20	MUEBLE COFFEE BREAK	Mueble para café y Bebedero fabricado en Madera Densificada de media presión de 18mm con recubrimiento de melámina de color cedro. Debe constar de un depósito de residuos con puertas basculantes en acero inóx, más una puerta batiente y un nivel interno. Medidas: Frente 700mm x alt 900mm x 450mm, fondo del mismo material y grosor. Sustentada sobre seis niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	800.000	800.000
21	MESA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Mesa para Impresora multifuncional con estante inferior y una gaveta deshumidificador de papeles fabricados en chapa de acero al silicio, tratado con fosfatado y pasivado, terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos. Tapa inferior en chapa de acero al silicio y sobre cubierta en MDF maderado color cedro. Siendo sus medidas frente 500xLat.500x alt.700mm. Sustentada sobre cuadro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon. Debe constar con las instalaciones correspondientes para conectar a la red eléctrica de 220v.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	3	690.000	2.070.000
22	Armario en MDF Maderado	Armario fabricado en MDF maderado recubierto de melamina de 18 mm, frente 2000 x altura 1800 x lat. 400 mm. Pié nivelar fabricado en metal pintado con pintura electro-estatica y recubierto de nylon. Consta de un nivel inferior con puertas y estante interno y tres estantes superiores repartidos en espacios iguales.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	3	3.000.000	9.000.000
23	ESCRITORIO OPERATIVO	Escritorio de 120x75x70cm. Una gaveta Caracteristicas: Estructura en tubo de acero al silicio, rectángulares y elipticas, siendo las mismas en pared 1.60mm. Tratamiento anticorrosivo fosfatado y pasivado con terminación con pintura electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semi opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Gaveta colocada con guias telescópicas desmontables. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
24	ARMARIO ALTO METALICO	Armario metalico para archivo. Caracteristicas: Medidas: frente 950 x h 1800 x Lat 350 mm. Dos puertas batientes con cerradura central tipo falleba. Con tres estantes internos regulales sin tornillos. Fabricado en chapa 0,75mm. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura en polvo electroestatica de alta resistencia a rozamientos de color gris perla. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.	LAS AMERICAS	Pya.	Unidad	Unidad	1	1.774.500	1.774.500
			Total Guaranies.						**150.000.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ahng. Esteban Gómez Armoa
Responsable UOC-MH