Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CD Nº 08/2019

Ref.: Construcción de Empedrado sobre calle J. B. Gorostiaga e/ calle Bruno Otte y Hno. Mainrado y Calle Felipe Molas López e/ calle 11 de Setiembre e Ytororo – ID N° 369377

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				PEREZ & AGUAYO S.R.L.	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Construcción de empedrado sobre calle J. B. Gorostiaga e/ calle Bruno Otte y Hno. Mainrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**45.485.506**	**45.485.506**
1.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo con motoniveladora,	Metros cuadrados	752	12.778	9.609.056
1.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	Metros cuadrados	658	36.844	24.243.352
1.3	Cordón de hormigón	Metro lineal	188	39.343	7.396.484
1.4	Cartel de Obra	Unidad	1	1.959.613	1.959.613
1.5	Limpieza final	Unidad	1	2.277.001	2.277.001
2	**Construcción de empedrado sobre calle Felipe Molas López e/ calle 11 de Setiembre e Ytororo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**48.118.414**	**48.118.414**
2.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo con motoniveladora,	Metros cuadrados	800	12.778	10.222.400
2.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	Metros cuadrados	700	36.844	25.790.800
2.3	Cordón de hormigón	Metro lineal	200	39.343	7.868.600
2.4	Cartel de Obra	Unidad	1	1.959.613	1.959.613
2.5	Limpieza final	Unidad	1	2.277.001	2.277.001
TOTAL				**93.603.920**	

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEON MALLORQUIN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LIC. MAURO AQUINO ORTÍZ
Responsable de UOC