Municipalidad de Ñacunday

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Puerto Paranambú RUC.80013971-2

Alto Paraná * Paraguay

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**

PARA: **EVERALDO CARLOS DEVITTE**
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: **27/06/2.016.-**

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2.016 "REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. BAS. Nº 1.326 LUIS GONZAGA Y REPARACIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. BAS. N° 4.322 "2 DE OCTUBRE" *ID:* 314.117.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Contratación Directa Nº 07/2.016 "Reparación de Sanitarios en la Esc. Bas. Nº 1.326 Luis Gonzaga y Reparación de 1 Aula en la Esc. Bas. N° 4.322 "2 de Octubre" *ID:* 314.117.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta la siguiente empresa:

1) **IR Construcciones de Igor Ramos con RUC 1961570-1**, el monto de su oferta es de **G. 82.000.000.-** (Guaraníes ochenta y dos millones).----------

Se realiza el análisis de la oferta que fue presentado por la empresa **IR Construcciones de Igor Ramos con RUC 1961570-1.** La misma cumple con todos los recaudos documentales. Presentaron en fecha y conforme a lo solicitado en la Carta de Invitación publicado en el Portal de la DNCP.

A continuación se detalla la Planilla de Cómputo Métrico con los precios ofertados:

César O. Cristaldo
Ingeniero Civil
RPI Nº 796436

Lic. Mirna Jiménez
CONTADORA
RUC 2214231-2

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
SECRETARIA

Item 1

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESC. BAS. N° 1.326 "LUIS GONZAGA"					
UBICACIÓN: Localidad de Itaipyte. Distrito de Ñacunday – Código de Catálogo: 72102304-001					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras	78,00	m²	16.000	1.248.000
	b- Retiro de artefactos sanitarios, con recuperación de los mismos.	20,00	un	179.000	3.580.000
	c- Demolición de piso cerámico	68,30	m²	21.000	1.434.300
4	Instalación de desague cloacal con caños Ø de 100 mm y colectores de 150 mm	20,00	un	46.000	920.000
5	Instalación de agua corriente. Nueva. Incluye acometida	23,00	un	46.000	1.058.000
7	Cámara de inspeción 60x60 [cm]	2,00	un	360.000	720.000
8	Cámara de inspeción 100x100 [cm]	1,00	un	110.000	110.000
	Rejilla de piso sifonada de 15x15	7,00	m²	24.000	168.000
9	Pozo y Cámara Séptica. Según detalle	1,00	gl	3.600.000	3.600.000
	Reparación de fisuras y revoque en general	1,00	gl	1.510.000	1.510.000
	Reposición de Azulejos	1,00	gl	1.210.000	1.210.000
	Reposición de Piso cerámico, incluye el contrapiso.	68,30	m²	84.000	5.737.200
12	Reposición de artefactos sanitarios. Incluye la provisión de los artefactos dañados y griferias tipo fv	20,00	un	230.000	4.600.000
	Reparación y reposición de aberturas de madera. Incluye la reparación total y reposición de los dañados	13,05	m²	125.000	1.631.250
	Instalación Eléctrica				
13	Retiro de la totalidad de los artefactos eléctrcos y cableado	19,00	bc	40.000	760.000
	Tablero seccional. Incluye acometida con cables preensamblado	60,00	ml	35.000	2.100.000

Lic. Mirna Jiménez
CONTADORA
RUC 2214231-2

César D. Cristaldo
Ingeniero Civil
RPI N° 796436

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
SECRETARIA

	Reposición total de la parte eléctrica según esquema	19,00	bc	40.000	760.000
14	Reparación e instalación de artefactos eléctricos, incluye la reposición de los faltantes	10,00	un	40.000	400.000
	Ducha eléctrica	3,00	un	75.000	225.000
	c- Reparación Guarda obra alisado de cemento, 0,60 m de ancho	11,10	m²	55.000	610.500
20	Pinturas				
	a- de paredes al látex	239,60	m²	17.000	4.073.200
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	7,00	un	18.000	126.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	78,80	m²	18.000	1.418.400
	i- de abertura de madera al barniz	13,05	m²	19.000	247.950
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.010.000	1.010.000
	TOTAL				**39.257.800**

Item 2

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESCUELA BASICA N° 4.322 "2 DE OCTUBRE"					
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE 8 DE DICIEMBRE. DISTRITO DE ÑACUNDAY					
OBRA: REPARACION DE 1 AULA – CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72102802-003					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	m²	54,90	16.000	878.400
	c- Cartel de Obra	un	1,00	121.000	121.000
2	**Reparaciones y cambios**				
	a- Remoción de techo existente	m²	67,80	34.000	2.305.200
	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a máquinas, **incluye el cambio de tirantes y tejuelones** que se en encuentren deteriorados Y 100 % DE TEJAS	m²	67,80	170.000	11.526.000

Lic. Mirian Jiménez
CONTADORA
RUC 2214231-2

César O. Cristaldo
Ingeniero Civil
RPI N° 796436

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
SECRETARIA

	c- Planchuela en galería Y cambio de vigas que estén deteriorados	un	16,00	40.000	640.000
	d1- Envarillado de paredes inferior, externo e interiormente, con 2 Ø 8 mm con mezcla 1:3 (cemento:arena)	ml	30,90	30.000	927.000
	d2- Envarillado de paredes superior, externo e interiormente, con 2 Ø 8 mm con mezcla 1:3 (cemento:arena)	ml	30,90	24.000	741.600
	e- Cambio de piso cerámico, previa remoción y preparación de base	m²	51,60	84.000	4.334.400
	f- Zócalo cerámico, previa remoción del existente	ml	35,20	11.000	387.200
	g- Reparación de revoque	gl.	1,00	2.400.000	2.400.000
3	**Pinturas**				
	a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización	m²	152,00	20.000	3.040.000
	b- De techo al barniz	m²	67,80	20.000	1.356.000
	c- De aberturas metálicas al sintético	m²	8,40	20.000	168.000
	d- De aberturas de madera al barniz	m²	4,00	28.000	112.000
	e- De canaleta y caño de bajada al sintético	ml	20,00	18.000	360.000
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	ml	20,00	46.000	920.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	un	2,00	81.000	162.000
5	**Reforma eléctrica**				
1.	Tablero TS de 10 AG. Incluye acometida	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
2.	Tableros de comando TC	un	1,00	1.600.000	1.600.000
3.	Tableros de comando de ventiladores TCV	un	1,00	1.510.000	1.510.000
4.	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	6,00	140.000	840.000
5.	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4,00	140.000	560.000
6.	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	180.000	360.000
1.	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	4,00	130.000	520.000
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización	Un.	2,00	240.000	480.000

Lic. Mirna Jiménez
CONTADORA
RUC 2214231-2

César O. Cristaldo
Ingeniero Civil
RPI Nº 796436

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
SECRETARIA

indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación.**

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
SECRETARIA

Julio Esteban González
Secretario General

Ing. César Cristaldo
Fiscal de Obras

César O. Cristaldo
Ingeniero Civil
RPI Nº 796436