ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	DESCRIPCION	CONSTRUCTORA SAN FELIPE - RUC 1485792-8				
		Precio Unitario	Cant.	Marca	Proced.	Precio Total
1	Replanteo y marcación general de obra	2.500	750,00	Pya	Nacional	1.875.000
2	Relleno y compactación mecánica	39.950	250,00	Pya	Nacional	9.987.500
3	Zapata de Hº Ciclopes, 1.30 x 1.30 x 0.	2.099.000	8,50	Pya	Nacional	17.841.500
4	Zapata de Hº A	2.000.000	3,20	Pya	Nacional	6.400.000
5	Vigas de Fundación Hº Aº	2.300.000	10,00	Pya	Nacional	23.000.000
6	Cargado de Pilares	1.600.000	9,60	Pya	Nacional	15.360.000
7	Pilares de HºAº 25x40	2.300.900	3,75	Pya	Nacional	8.628.375
8	Pilares de HºAº15x40	2.399.000	1,92	Pya	Nacional	4.606.080
9	Vigas intermedia y superior de Hº Aº 15	2.400.000	12,40	Pya	Nacional	29.760.000
10	Cimiento de piedra bruta	450.000	4,00	Pya	Nacional	1.800.000
11	Mampostería de nivelación de 0,30	180.000	44,00	Pya	Nacional	7.920.000
12	Mampostería de elevación de 0,15	89.000	550,00	Pya	Nacional	48.950.000
13	Mampostería de elevación de 0,30	160.000	30,00	Pya	Nacional	4.800.000
14	Aislación Horizontal de 0,15	16.612	174,00	Pya	Nacional	2.890.488
15	Refuerzo de Estructura con perfil U 120x50x3,2mm	1.100.000	14,00	Pya	Nacional	15.400.000
16	Trabajos de limpieza final	529.012	1,00	Pya	Nacional	529.012
					TOTAL	199.747.955

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA U.O.C.

CARMEN VELAZCO
ENCARGADA DE UOC