LOTE NRO: 4

Construcción de Oficina Unidad Zonal de Yabebyry,

			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			CONTEPAR S.R.L.			EN OBRAS de Nelson F. Segovia Azucas			ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ			K y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		-	1		17.100.000	1		-	1		20.015.200	1		17.720.000
1.1	Demolicion existente	Unidad Medida Global	2		-	2	3.000.000	6.000.000	2	-	-	2	3.810.000	7.620.000	2	3.360.000	6.720.000
1.2	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1		-	1	3.900.000	3.900.000	1	-	-	1	5.080.000	5.080.000	1	3.800.000	3.800.000
1.3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	72		-	72	100.000	7.200.000	72	-	-	72	101.600	7.315.200	72	100.000	7.200.000
2	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		-	1		19.320.000	1	-	-	1		24.180.800	1		19.521.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	56		-	56	50.000	2.800.000	56	-	-	56	50.800	2.844.800	56	54.600	3.057.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	56		-	56	295.000	16.520.000	56	-	-	56	381.000	21.336.000	56	294.000	16.464.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1		70.347.300	1		-	1		87.010.712	1		74.833.668
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	148,5		-	148,5	105.000	15.592.500	148,5	-	-	148,5	152.400	22.631.400	148,5	126.000	18.711.000
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	373,07		-	373,07	90.000	33.576.300	373,07	-	-	373,07	101.600	37.903.912	373,07	92.400	34.471.668
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	148,5		-	148,5	121.000	17.968.500	148,5	-	-	148,5	152.400	22.631.400	148,5	126.000	18.711.000
3.4	Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Metro lineal	10		-	10	121.000	1.210.000	10	-	-	10	152.400	1.524.000	10	126.000	1.260.000
3.5	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	8		-	8	250.000	2.000.000	8	-	-	8	290.000	2.320.000	8	210.000	1.680.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1		3.415.500	1		-	1		3.771.900	1		3.118.500
4.1	Aislacion horizontal	Metro lineal	148,5		-	148,5	23.000	3.415.500	148,5	-	-	148,5	25.400	3.771.900	148,5	21.000	3.118.500
5	ENVARILLADO	Unidad	1		-	1		1.800.000	1		-	1		2.011.680	1		1.728.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	72		-	72	25.000	1.800.000	72	-	-	72	27.940	2.011.680	72	24.000	1.728.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		-	1		20.891.920	1		-	1		23.689.945	1		22.384.200
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	746,14		-	746,14	28.000	20.891.920	746,14	-	-	746,14	31.750	23.689.945	746,14	30.000	22.384.200
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		-	1		103.290.000	1		-	1		109.461.300	1		100.522.800
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	285		-	285	310.000	88.350.000	285	-	-	285	317.500	90.487.500	285	294.000	83.790.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	166		-	166	90.000	14.940.000	166		-	166	114.300	18.973.800	166	100.800	16.732.800
8	PISO	Unidad	1		-	1		29.643.000	1		-	1		32.367.600	1		29.231.380

8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	187,1		-	187,1	40.000	7.484.000	187,1	-	-	187,1	35.000	6.548.500	187,1	37.800	7.072.380
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	187,1		-	187,1	95.000	17.774.500	187,1	-	-	187,1	113.000	21.142.300	187,1	95.000	17.774.500
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	146,15		-	146,15	30.000	4.384.500	146,15	-	-	146,15	32.000	4.676.800	146,15	30.000	4.384.500
9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		-	1	-	31.754.500	1	-	-	1	-	32.199.000	1	-	29.242.200
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	45		-	45	82.000	3.690.000	45	-	-	45	88.900	4.000.500	45	73.920	3.326.400
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales 1,80 m x 2,30 m	Metros cuadrados	25,5		-	25,5	240.000	6.120.000	25,5	-	-	25,5	254.000	6.477.000	25,5	230.000	5.865.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	9,5		-	9,5	775.000	7.362.500	9,5	-	-	9,5	762.000	7.239.000	9,5	756.000	7.182.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana (7 und de 1,60 m x 1,20 m - 4 und de 0,60 m x 0,60 m)	Metros cuadrados	26,4		-	26,4	330.000	8.712.000	26,4	-	-	26,4	317.500	8.382.000	26,4	294.000	7.761.600
9.5	Provision y Colocacion de rejas metalicas en acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	Metros cuadrados	9		-	9	330.000	2.970.000	9	-	-	9	317.500	2.857.500	9	294.000	2.646.000
9.6	Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1		-	1	850.000	850.000	1	-	-	1	1.143.000	1.143.000	1	840.000	840.000
9.7	Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana)	Unidad Medida Global	1		-	1	950.000	950.000	1	-	-	1	1.000.000	1.000.000	1	798.000	798.000
9.8	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1		-	1	1.100.000	1.100.000	1	-	-	1	1.100.000	1.100.000	1	823.200	823.200
10	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1		-	1		38.575.000	1	-	-	1		41.382.950	1		38.033.940
10.1	Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun revocado con revestimiento de porcelanato en cocina, kitchenette y lavadero	Metros cuadrados	11,5		-	11,5	250.000	2.875.000	11,5	-	-	11,5	317.500	3.651.250	11,5	294.000	3.381.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	3		-	3	695.000	2.085.000	3	-	-	3	762.000	2.286.000	3	798.000	2.394.000
10.3	Provision y colocacion Instalacion de Agua corriente para pileta cocina	Unidad	3		-	3	500.000	1.500.000	3	-	-	3	508.000	1.524.000	3	420.000	1.260.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3		-	3	210.000	630.000	3	-	-	3	228.600	685.800	3	210.000	630.000
10.5	Desague cloacal completo de pileta de cocina hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	3		-	3	765.000	2.295.000	3	-	-	3	508.000	1.524.000	3	420.000	1.260.000
10.6	Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para banos	Unidad	3		-	3	765.000	2.295.000	3	-	-	3	762.000	2.286.000	3	672.000	2.016.000
10.7	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	3		-	3	85.000	255.000	3	-	-	3	101.600	304.800	3	83.580	250.740
10.8	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de banos	Unidad	3		-	3	900.000	2.700.000	3	-	-	3	762.000	2.286.000	3	714.000	2.142.000
10.9	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	70		-	70	35.000	2.450.000	70	-	-	70	38.100	2.667.000	70	37.800	2.646.000
10.10	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	160		-	160	52.000	8.320.000	160	-	-	160	50.800	8.128.000	160	54.600	8.736.000
10.11	Construccion de camara septica	Unidad	1		-	1	1.600.000	1.600.000	1	-	-	1	2.032.000	2.032.000	1	1.764.000	1.764.000
10.12	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		-	1	2.450.000	2.450.000	1	-	-	1	3.175.000	3.175.000	1	2.520.000	2.520.000
10.13	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	91		-	91	75.000	6.825.000	91		-	91	88.900	8.089.900	91	75.600	6.879.600
10.14	Canaleta embutida limahoya de chapa galvanizada - D=1,00 m	Metro lineal	27		-	27	85.000	2.295.000	27		-	27	101.600	2.743.200	27	79.800	2.154.600

11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		-	1		3.810.000	1	-	-	1		4.693.500	1		3.553.200
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	3		-	3	360.000	1.080.000	3	-	-	3	450.000	1.350.000	3	336.000	1.008.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	3		-	3	270.000	810.000	3	-	-	3	350.000	1.050.000	3	252.000	756.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m enmarcado en marco de madera	Unidad	3		-	3	135.000	405.000	3	-	-	3	170.000	510.000	3	126.000	378.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	6		-	6	27.000	162.000	6	-	-	6	31.750	190.500	6	25.200	151.200
11.5	Barra Toallera	Unidad	3		-	3	27.000	81.000	3	-	-	3	31.750	95.250	3	25.200	75.600
11.6	Portarrollo	Unidad	3		-	3	27.000	81.000	3	-	-	3	31.750	95.250	3	25.200	75.600
11.7	Percha simple	Unidad	3		-	3	17.000	51.000	3	-	-	3	23.000	69.000	3	16.800	50.400
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	3		-	3	135.000	405.000	3	-	-	3	152.400	457.200	3	126.000	378.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	3		-	3	55.000	165.000	3	-	-	3	63.500	190.500	3	50.400	151.200
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	3		-	3	55.000	165.000	3	-	-	3	63.500	190.500	3	50.400	151.200
11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	3		-	3	55.000	165.000	3	-	-	3	63.500	190.500	3	50.400	151.200
11.12	Ducha electrica	Unidad	3		-	3	80.000	240.000	3	-	-	3	101.600	304.800	3	75.600	226.800
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1		-	1		3.650.000	1	-	-	1		3.937.000	1		3.528.000
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	3		-	3	300.000	900.000	3	-	-	3	317.500	952.500	3	294.000	882.000
12.2	Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	6		-	6	300.000	1.800.000	6	-	-	6	317.500	1.905.000	6	294.000	1.764.000
12.3	Provision y colocacion de Rack	Unidad	1		-	1	650.000	650.000	1	-	-	1	762.000	762.000	1	588.000	588.000
12.4	Provision y colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	1		-	1	300.000	300.000	1	-	-	1	317.500	317.500	1	294.000	294.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		-	1		30.240.000	1	-	-	1		31.759.600	1		31.130.400
13.1	Pilar de mamposteria para acometida 0,45m x 0,45m x 1,70m	Unidad	1		-	1	2.250.000	2.250.000	1	-	-	1	2.800.000	2.800.000	1	2.352.000	2.352.000
13.2	Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A	Unidad	1		-	1	2.700.000	2.700.000	1	-	-	1	3.175.000	3.175.000	1	2.898.000	2.898.000
13.3	Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero general	Unidad	1		-	1	3.150.000	3.150.000	1	-	-	1	3.810.000	3.810.000	1	3.360.000	3.360.000
13.4	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, ducha calefon, llaves termomagneticas cable de 4mm, circuito de AA cable de 6mm	Unidad	90		-	90	115.000	10.350.000	90	-	-	90	101.600	9.144.000	90	113.400	10.206.000
13.5	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6		-	6	105.000	630.000	6	-	-	6	127.000	762.000	6	100.800	604.800
13.6	Provision y colocacion de Tablero general de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1		-	1	1.250.000	1.250.000	1	-	-	1	1.600.000	1.600.000	1	1.260.000	1.260.000
13.7	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	21		-	21	240.000	5.040.000	21	-	-	21	228.600	4.800.600	21	252.000	5.292.000
13.8	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	18		-	18	220.000	3.960.000	18	-	-	18	250.000	4.500.000	18	235.200	4.233.600
13.9	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	3		-	3	170.000	510.000	3	-	-	3	220.000	660.000	3	168.000	504.000
13.10	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	2		-	2	200.000	400.000	2	-	-	2	254.000	508.000	2	210.000	420.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADO	Unidad	1		-	1		28.000.000	1	-	-	1		26.670.000	1		26.460.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	7		-	7	4.000.000	28.000.000	7	-	-	7	3.810.000	26.670.000	7	3.780.000	26.460.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1		2.700.000	1			1		3.600.000	1		2.790.000

15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	9		-	9	300.000	2.700.000	9	-	-	9	400.000	3.600.000	9	310.000	2.790.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		-	1		4.580.000	1	-	-	1		5.511.535	1		4.644.400
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	9		-	9	225.000	2.025.000	9	-	-	9	254.000	2.286.000	9	210.000	1.890.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1		-	1	315.000	315.000	1	-	-	1	380.735	380.735	1	302.400	302.400
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	14		-	14	160.000	2.240.000	14	-	-	14	203.200	2.844.800	14	168.000	2.352.000
17	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		-	1		14.419.000	1	-	-	1		17.703.000	1		15.062.040
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3		-	3	950.000	2.850.000	3	-	-	3	1.150.000	3.450.000	3	840.000	2.520.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	6		-	6	710.000	4.260.000	6	-	-	6	889.000	5.334.000	6	798.000	4.788.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	3		-	3	680.000	2.040.000	3	-	-	3	762.000	2.286.000	3	714.000	2.142.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	119,5		-	119,5	22.000	2.629.000	119,5	-	-	119,5	30.000	3.585.000	119,5	25.200	3.011.400
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	9		-	9	220.000	1.980.000	9	-	-	9	254.000	2.286.000	9	216.720	1.950.480
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	3		-	3	220.000	660.000	3	-	-	3	254.000	762.000	3	216.720	650.160
18	SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		-	1		18.580.000	1	-	-	1		23.785.000	1		22.352.400
18.1	Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	7		-	7	1.650.000	11.550.000	7	-	-	7	2.400.000	16.800.000	7	2.310.000	16.170.000
18.2	Puerta de abrir de vidrio templado de 10 mm de 1,60m x 2,10m (completo incluye cerradura, freno y herrajes) en acceso	Unidad	1		-	1	3.700.000	3.700.000	1	-	-	1	3.810.000	3.810.000	1	3.360.000	3.360.000
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	4		-	4	450.000	1.800.000	4	-	-	4	508.000	2.032.000	4	470.400	1.881.600
18.4	Pano fijo de vidrio templado espesor de 10 mm, 0,70m x 2,10m (completo) Acceso Principal	Unidad	2		-	2	765.000	1.530.000	2	-	-	2	571.500	1.143.000	2	470.400	940.800
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		-	1		36.621.140	1	-	-	1		36.750.879	1		36.819.339
19.1	De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	746,14		-	746,14	33.500	24.995.690	746,14	-	-	746,14	31.750	23.689.945	746,14	31.920	23.816.789
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	285		-	285	22.500	6.412.500	285	-	-	285	25.400	7.239.000	285	25.000	7.125.000
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	42,03		-	42,03	25.000	1.050.750	42,03	-	-	42,03	25.400	1.067.562	42,03	25.000	1.050.750
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	70		-	70	21.000	1.470.000	70	-	-	70	25.400	1.778.000	70	25.000	1.750.000
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	110,2		-	110,2	21.000	2.314.200	110,2	-	-	110,2	22.860	2.519.172	110,2	24.000	2.644.800
19.6	De rejas metalicas en Acceso	Metros cuadrados	18		-	18	21.000	378.000	18	-	-	18	25.400	457.200	18	24.000	432.000
20	EXTERIORES	Unidad	1			1		125.133.400	1			1		140.918.199	1		123.812.404

20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, en acceso vehicular y acceso peatonal, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	104		-	104	118.500	12.324.000	104	-	-	104	139.700	14.528.800	104	126.000	13.104.000
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin y plantas de ornamento	Metros cuadrados	171		-	171	20.000	3.420.000	171	-	-	171	19.050	3.257.550	171	16.800	2.872.800
20.3	Zanja para cimiento de Muralla perimetral	Metros cúbicos	50,55		-	50,55	50.000	2.527.500	50,55	-	-	50,55	50.800	2.567.940	50,55	54.600	2.760.030
20.4	Cimiento de PBC 0,45m x 0,80m para Muralla perimetral	Metros cúbicos	50,55		-	50,55	300.000	15.165.000	50,55	-	-	50,55	381.000	19.259.550	50,55	294.000	14.861.700
20.5	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,30m x 0,30m para muralla perimetral	Metros cuadrados	42,15		-	42,15	110.000	4.636.500	42,15	-	-	42,15	177.800	7.494.270	42,15	100.800	4.248.720
20.6	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0,15 m para muralla perimetral (0,70 m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los 3 linderos)	Metros cuadrados	263,7		-	263,7	70.000	18.459.000	263,7	-	-	263,7	88.900	23.442.930	263,7	67.200	17.720.640
20.7	Pilar de Ho Ao 0,15m x 0,25m x 2,50m de alto, cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	45		-	45	385.000	17.325.000	45	-	-	45	350.000	15.750.000	45	378.000	17.010.000
20.8	Dado de Hormigon ciclopeo 0,60m x 0,60m x 0,50m de alto, bajo cada pilar de HoAo de la muralla perimetral	Unidad	45		-	45	200.000	9.000.000	45	-	-	45	200.000	9.000.000	45	210.000	9.450.000
20.9	Envarillado 2 Ø6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	254,42		-	254,42	22.000	5.597.240	254,42	-	-	254,42	25.400	6.462.268	254,42	23.520	5.983.958
20.10	Construccion de Vereda de canto rodado de 2,00m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	26,5		-	26,5	145.000	3.842.500	26,5	-	-	26,5	139.700	3.702.050	26,5	151.200	4.006.800
20.11	Porton corredizo de reja 3,00m x 2,00m automatizado	Unidad	1		-	1	5.400.000	5.400.000	1	-	-	1	6.350.000	6.350.000	1	5.200.000	5.200.000
20.12	Porton peatonal de 1,00m x 2,00 m de reja	Unidad	1		-	1	800.000	800.000	1	-	-	1	1.000.000	1.000.000	1	840.000	840.000
20.13	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1		-	1	7.200.000	7.200.000	1	-	-	1	8.890.000	8.890.000	1	6.200.000	6.200.000
20.14	Construccion de Mastil	Unidad	1		-	1	750.000	750.000	1	-	-	1	800.000	800.000	1	756.000	756.000
20.15	Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	1		-	1	2.300.000	2.300.000	1	-	-	1	2.540.000	2.540.000	1	2.300.000	2.300.000
20.16	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	277,74		-	277,74	29.500	8.193.330	277,74	-	-	277,74	31.750	8.818.245	277,74	30.000	8.332.200
20.17	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	277,74		-	277,74	29.500	8.193.330	277,74	-	-	277,74	25.400	7.054.596	277,74	29.400	8.165.556
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		-	1		72.000.000	1	-	-	1		63.500.000	1		55.000.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobreelevado de H°A°	Unidad	1		-	1	72.000.000	72.000.000	1	-	-	1	63.500.000	63.500.000	1	55.000.000	55.000.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA	Unidad	1		-	1		7.500.000	1	-	-	1		8.890.000	1		8.400.000
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 1000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	1		-	1	7.500.000	7.500.000	1	-	-	1	8.890.000	8.890.000	1	8.400.000	8.400.000
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		-	1		11.509.000	1	-	-	1		10.387.200	1		9.667.560
23.1	Luz de emergencia	Unidad	10		-	10	210.000	2.100.000	10		-	10	190.500	1.905.000	10	176.400	1.764.000
23.2	Detector humo calor	Unidad	10		-	10	300.000	3.000.000	10		-	10	254.000	2.540.000	10	252.000	2.520.000
23.3	Cartel Indicador luminico	Unidad	4		-	4	190.000	760.000	4		-	4	190.500	762.000	4	159.600	638.400

23.4	Extintor PQS	Unidad	5		-	5	520.000	2.600.000	5	-	-	5	385.000	1.925.000	5	436.800	2.184.000
23.5	Alarma audivisual	Unidad	3		-	3	198.000	594.000	3	-	-	3	203.200	609.600	3	166.320	498.960
23.6	Pulsador manual	Unidad	3		-	3	195.000	585.000	3	-	-	3	203.200	609.600	3	163.800	491.400
23.7	Panel central de control	Unidad	2		-	2	350.000	700.000	2	-	-	2	400.000	800.000	2	294.000	588.000
23.8	llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1		-	1	220.000	220.000	1	-	-	1	220.000	220.000	1	184.800	184.800
23.9	Sistema de Prevencion de Incendio	Unidad Medida Global	1		-	1	950.000	950.000	1	-	-	1	1.016.000	1.016.000	1	798.000	798.000
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1			1		1.000.000	1	-	-	1		1.150.000	1		840.000
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1		-	1	1.000.000	1.000.000	1	-	-	1	1.150.000	1.150.000	1	840.000	840.000
				Precio Total	-		Precio Total	695.879.760		Precio Total	-		Precio Total	755.347.000		Precio Total	680.296.031

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 4

Construcción de Oficina Unidad Zonal de Yabebyry,

			CONSTRUCTORA VITAL S.A.			ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA			COTEBRAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		-	1		22.722.000	1	-	-	1		9.869.479	1		
1.1	Demolicion existente	Unidad Medida Global	2	-	-	2	4.200.000,00	8.400.000	2	-	-	2	3.747.467	7.494.934	2	-	-
1.2	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	5.250.000,00	5.250.000	1	-	-	1	103.953	103.953	1	-	-
1.3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	72	-	-	72	126.000,00	9.072.000	72	-	-	72	31.536	2.270.592	72	-	-
2	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		-	1		24.360.000	1		-	1		14.566.496	1		
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	56	-	-	56	68.000,00	3.808.000	56	-	-	56	34.554	1.935.024	56	-	-
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	56	-	-	56	367.000,00	20.552.000	56	-	-	56	225.562	12.631.472	56	-	-
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1		93.503.050	1		-	1		61.771.169	1		
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	148,5	-	-	148,5	158.000,00	23.463.000	148,5	-	-	148,5	85.196	12.651.606	148,5	-	-
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	373,07	-	-	373,07	115.000,00	42.903.050	373,07	-	-	373,07	83.602	31.189.398	373,07	-	-
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	148,5	-	-	148,5	158.000,00	23.463.000	148,5	-	-	148,5	89.101	13.231.499	148,5	-	-
3.4	Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Metro lineal	10	-	-	10	157.000,00	1.570.000	10	-	-	10	89.101	891.010	10	-	-
3.5	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	8	-	-	8	263.000,00	2.104.000	8	-	-	8	475.957	3.807.656	8	-	-
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1		3.861.000	1			1		1.747.251	1		
4.1	Aislacion horizontal	Metro lineal	148,5	-	-	148,5	26.000,00	3.861.000	148,5	-	-	148,5	11.766	1.747.251	148,5	-	-
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1		2.160.000	1	-	-	1		1.239.768	1		
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	72	-	-	72	30.000,00	2.160.000	72	-	-	72	17.219	1.239.768	72	-	-
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1		23.876.480	1	-	-	1		24.838.254	1		
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	746,14	-	-	746,14	32.000,00	23.876.480	746,14	-	-	746,14	33.289	24.838.254	746,14	-	-
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	-	-	1		125.511.000	1	-		1		114.184.342	1		
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	285	-	-	285	367.000,00	104.595.000	285	-	-	285	358.636	102.211.260	285	-	-
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	166	-	-	166	126.000,00	20.916.000	166		-	166	72.127	11.973.082	166	-	-
8	PISO	Unidad	1	-	-	1		32.911.250	1	-	-	1		34.975.596	1	-	-

8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	187,1	-	-	187,1	47.000,00	8.793.700	187,1	-	-	187,1	22.469	4.203.950	187,1	-	-
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	187,1	-	-	187,1	100.000,00	18.710.000	187,1	-	-	187,1	137.286	25.686.211	187,1	-	-
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	146,15	-	-	146,15	37.000,00	5.407.550	146,15	-	-	146,15	34.796	5.085.435	146,15	-	-
9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1		37.755.300	1	-	-	1		30.665.304	1	-	-
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	45	-	-	45	92.000,00	4.140.000	45	-	-	45	65.419	2.943.855	45	-	-
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales 1,80 m x 2,30 m	Metros cuadrados	25,5	-	-	25,5	336.000,00	8.568.000	25,5	-	-	25,5	235.401	6.002.726	25,5	-	-
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	9,5	-	-	9,5	945.000,00	8.977.500	9,5	-	-	9,5	814.261	7.735.480	9,5	-	-
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana (7 und de 1,60 m x 1,20 m - 4 und de 0,60 m x 0,60 m)	Metros cuadrados	26,4	-	-	26,4	367.000,00	9.688.800	26,4	-	-	26,4	314.329	8.298.286	26,4	-	-
9.5	Provision y Colocacion de rejas metalicas en acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	Metros cuadrados	9	-	-	9	367.000,00	3.303.000	9	-	-	9	314.329	2.828.961	9	-	-
9.6	Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	1.050.000,00	1.050.000	1	-	-	1	1.003.372	1.003.372	1	-	-
9.7	Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana)	Unidad Medida Global	1	-	-	1	998.000,00	998.000	1	-	-	1	913.414	913.414	1	-	-
9.8	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	1.030.000,00	1.030.000	1	-	-	1	939.211	939.211	1	-	-
10	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1	-	-	1		47.558.500	1	-	-	1		36.586.593	1	-	-
10.1	Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun revocado con revestimiento de porcelanato en cocina, kitchenette y lavadero	Metros cuadrados	11,5	-	-	11,5	367.000,00	4.220.500	11,5	-	-	11,5	250.810	2.884.315	11,5	-	-
10.2	Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	3	-	-	3	998.000,00	2.994.000	3	-	-	3	229.021	687.063	3	-	-
10.3	Provision y colocacion Instalacion de Agua corriente para pileta cocina	Unidad	3	-	-	3	525.000,00	1.575.000	3	-	-	3	606.208	1.818.624	3	-	-
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3	-	-	3	263.000,00	789.000	3	-	-	3	149.124	447.372	3	-	-
10.5	Desague cloacal completo de pileta de cocina hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	3	-	-	3	525.000,00	1.575.000	3	-	-	3	489.174	1.467.522	3	-	-
10.6	Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para banos	Unidad	3	-	-	3	840.000,00	2.520.000	3	-	-	3	741.979	2.225.937	3	-	-
10.7	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	3	-	-	3	105.000,00	315.000	3	-	-	3	148.017	444.051	3	-	-
10.8	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de banos	Unidad	3	-	-	3	900.000,00	2.700.000	3	-	-	3	782.893	2.348.679	3	-	-
10.9	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	70	-	-	70	47.000,00	3.290.000	70	-	-	70	41.073	2.875.110	70	-	-
10.10	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	160	-	-	160	68.000,00	10.880.000	160	-	-	160	48.083	7.693.280	160	-	-
10.11	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	2.205.000,00	2.205.000	1	-	-	1	1.558.896	1.558.896	1	-	-
10.12	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	3.150.000,00	3.150.000	1	-	-	1	2.819.964	2.819.964	1	-	-
10.13	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	91	-	-	91	95.000,00	8.645.000	91	-	-	91	79.350	7.220.850	91	-	-
10.14	Canaleta embutida limahoya de chapa galvanizada - D=1,00 m	Metro lineal	27	-	-	27	100.000,00	2.700.000	27	-	-	27	77.590	2.094.930	27	-	-

11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1			1		4.444.500	1			1		6.134.337	1	-	-
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	3	-	-	3	420.000,00	1.260.000	3	-	-	3	335.641	1.006.923	3	-	-
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	3	-	-	3	315.000,00	945.000	3	-	-	3	494.372	1.483.116	3	-	-
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m enmarcado en marco de madera	Unidad	3	-	-	3	157.500,00	472.500	3	-	-	3	155.541	466.623	3	-	-
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	6	-	-	6	31.000,00	186.000	6	-	-	6	97.286	583.716	6	-	-
11.5	Barra Toallera	Unidad	3	-	-	3	31.000,00	93.000	3	-	-	3	56.056	168.168	3	-	-
11.6	Portarrollo	Unidad	3	-	-	3	31.000,00	93.000	3	-	-	3	97.286	291.858	3	-	-
11.7	Percha simple	Unidad	3	-	-	3	21.000,00	63.000	3	-	-	3	88.182	264.546	3	-	-
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	3	-	-	3	160.000,00	480.000	3	-	-	3	168.913	506.739	3	-	-
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	3	-	-	3	63.000,00	189.000	3	-	-	3	126.984	380.952	3	-	-
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	3	-	-	3	63.000,00	189.000	3	-	-	3	87.984	263.952	3	-	-
11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	3	-	-	3	63.000,00	189.000	3	-	-	3	87.984	263.952	3	-	-
11.12	Ducha electrica	Unidad	3	-	-	3	95.000,00	285.000	3	-	-	3	151.264	453.792	3	-	-
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	-	-	1		4.405.000	1	-	-	1		2.271.472	1	-	-
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	3	-	-	3	367.000,00	1.101.000	3	-	-	3	130.783	392.349	3	-	-
12.2	Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	6	-	-	6	367.000,00	2.202.000	6	-	-	6	130.783	784.698	6	-	-
12.3	Provision y colocacion de Rack	Unidad	1	-	-	1	735.000,00	735.000	1	-	-	1	963.642	963.642	1	-	-
12.4	Provision y colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	1	-	-	1	367.000,00	367.000	1	-	-	1	130.783	130.783	1	-	-
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-	1		38.924.000	1	-	-	1		22.586.777	1	-	-
13.1	Pilar de mamposteria para acometida 0,45m x 0,45m x 1,70m	Unidad	1	-	-	1	2.940.000,00	2.940.000	1	-	-	1	1.078.107	1.078.107	1	-	-
13.2	Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	-	-	1	3.610.000,00	3.610.000	1	-	-	1	46.649	46.649	1	-	-
13.3	Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero general	Unidad	1	-	-	1	4.200.000,00	4.200.000	1	-	-	1	3.611.256	3.611.256	1	-	-
13.4	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, ducha calefon, llaves termomagneticas cable de 4mm, circuito de AA cable de 6mm	Unidad	90	-	-	90	142.000,00	12.780.000	90	-	-	90	86.241	7.761.690	90	-	-
13.5	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6	-	-	6	126.000,00	756.000	6	-	-	6	187.276	1.123.656	6	-	-
13.6	Provision y colocacion de Tablero general de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	1.575.000,00	1.575.000	1	-	-	1	1.390.127	1.390.127	1	-	-
13.7	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	21	-	-	21	315.000,00	6.615.000	21	-	-	21	192.632	4.045.272	21	-	-
13.8	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	18	-	-	18	294.000,00	5.292.000	18	-	-	18	145.893	2.626.074	18	-	-
13.9	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	3	-	-	3	210.000,00	630.000	3	-	-	3	154.688	464.064	3	-	-
13.10	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	2	-	-	2	263.000,00	526.000	2	-	-	2	219.941	439.882	2	-	-
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADO	Unidad	1	-	-	1		33.250.000	1	-	-	1		23.964.073	1	-	-
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	7	-	-	7	4.750.000,00	33.250.000	7	-	-	7	3.423.439	23.964.073	7	-	-
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1		3.303.000	1	-	-	1		5.121.432	1	-	-

15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	9	-	-	9	367.000,00	3.303.000	9	-	-	9	569.048	5.121.432	9	-	-
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	-	-	1		5.685.000	1	-	-	1		4.609.213	1	-	-
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	9	-	-	9	263.000,00	2.367.000	9	-	-	9	163.313	1.469.817	9	-	-
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	378.000,00	378.000	1	-	-	1	321.476	321.476	1	-	-
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	14	-	-	14	210.000,00	2.940.000	14	-	-	14	201.280	2.817.920	14	-	-
17	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	-	-	1		19.007.000	1	-	-	1		19.921.681	1	-	-
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	1.050.000,00	3.150.000	3	-	-	3	1.294.156	3.882.468	3	-	-
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	6	-	-	6	998.000,00	5.988.000	6	-	-	6	990.657	5.943.942	6	-	-
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	895.000,00	2.685.000	3	-	-	3	788.403	2.365.209	3	-	-
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	119,5	-	-	119,5	32.000,00	3.824.000	119,5	-	-	119,5	22.469	2.685.046	119,5	-	-
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	9	-	-	9	280.000,00	2.520.000	9	-	-	9	422.421	3.801.789	9	-	-
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	3	-	-	3	280.000,00	840.000	3	-	-	3	414.409	1.243.227	3	-	-
18	SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1		28.028.000	1	-	-	1		13.343.497	1	-	-
18.1	Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	7	-	-	7	2.900.000,00	20.300.000	7	-	-	7	1.172.785	8.209.495	7	-	-
18.2	Puerta de abrir de vidrio templado de 10 mm de 1,60m x 2,10m (completo incluye cerradura, freno y herrajes) en acceso	Unidad	1	-	-	1	4.200.000,00	4.200.000	1	-	-	1	2.251.484	2.251.484	1	-	-
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	4	-	-	4	588.000,00	2.352.000	4	-	-	4	225.864	903.456	4	-	-
18.4	Pano fijo de vidrio templado espesor de 10 mm, 0,70m x 2,10m (completo) Acceso Principal	Unidad	2	-	-	2	588.000,00	1.176.000	2	-	-	2	989.531	1.979.062	2	-	-
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1		44.504.360	1	-	-	1		31.270.578	1	-	-
19.1	De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	746,14	-	-	746,14	39.000,00	29.099.460	746,14	-	-	746,14	27.148	20.256.209	746,14	-	-
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	285	-	-	285	30.000,00	8.550.000	285	-	-	285	27.585	7.861.725	285	-	-
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	42,03	-	-	42,03	30.000,00	1.260.900	42,03	-	-	42,03	13.300	558.999	42,03	-	-
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	70	-	-	70	26.000,00	1.820.000	70	-	-	70	13.086	916.020	70	-	-
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	110,2	-	-	110,2	30.000,00	3.306.000	110,2	-	-	110,2	13.086	1.442.077	110,2	-	-
19.6	De rejas metalicas en Acceso	Metros cuadrados	18	-	-	18	26.000,00	468.000	18	-	-	18	13.086	235.548	18	-	-
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1		155.872.330	1	-	-	1		147.911.497	1	-	-

20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, en acceso vehicular y acceso peatonal, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	104	-	-	104	158.000,00	16.432.000	104	-	-	104	133.591	13.893.464	104	-	-
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin y plantas de ornamento	Metros cuadrados	171	-	-	171	21.000,00	3.591.000	171	-	-	171	13.505	2.309.355	171	-	-
20.3	Zanja para cimiento de Muralla perimetral	Metros cúbicos	50,55	-	-	50,55	68.000,00	3.437.400	50,55	-	-	50,55	34.554	1.746.705	50,55	-	-
20.4	Cimiento de PBC 0,45m x 0,80m para Muralla perimetral	Metros cúbicos	50,55	-	-	50,55	367.000,00	18.551.850	50,55	-	-	50,55	225.562	11.402.159	50,55	-	-
20.5	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,30m x 0,30m para muralla perimetral	Metros cuadrados	42,15	-	-	42,15	126.000,00	5.310.900	42,15	-	-	42,15	89.101	3.755.607	42,15	-	-
20.6	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0,15 m para muralla perimetral (0,70 m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los 3 linderos)	Metros cuadrados	263,7	-	-	263,7	84.000,00	22.150.800	263,7	-	-	263,7	87.660	23.115.942	263,7	-	-
20.7	Pilar de Ho Ao 0,15m x 0,25m x 2,50m de alto, cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	45	-	-	45	473.000,00	21.285.000	45	-	-	45	609.135	27.411.075	45	-	-
20.8	Dado de Hormigon ciclopeo 0,60m x 0,60m x 0,50m de alto, bajo cada pilar de HoAo de la muralla perimetral	Unidad	45	-	-	45	262.000,00	11.790.000	45	-	-	45	487.309	21.928.905	45	-	-
20.9	Envarillado 2 Ø6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	254,42	-	-	254,42	30.000,00	7.632.600	254,42	-	-	254,42	17.219	4.380.858	254,42	-	-
20.10	Construccion de Vereda de canto rodado de 2,00m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	26,5	-	-	26,5	189.000,00	5.008.500	26,5	-	-	26,5	123.527	3.273.466	26,5	-	-
20.11	Porton corredizo de reja 3,00m x 2,00m automatizado	Unidad	1	-	-	1	6.825.000,00	6.825.000	1	-	-	1	6.468.344	6.468.344	1	-	-
20.12	Porton peatonal de 1,00m x 2,00 m de reja	Unidad	1	-	-	1	1.050.000,00	1.050.000	1	-	-	1	1.008.227	1.008.227	1	-	-
20.13	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1	-	-	1	8.925.000,00	8.925.000	1	-	-	1	8.129.248	8.129.248	1	-	-
20.14	Construccion de Mastil	Unidad	1	-	-	1	945.000,00	945.000	1	-	-	1	888.709	888.709	1	-	-
20.15	Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	1	-	-	1	2.940.000,00	2.940.000	1	-	-	1	1.413.661	1.413.661	1	-	-
20.16	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	277,74	-	-	277,74	36.000,00	9.998.640	277,74	-	-	277,74	33.289	9.245.687	277,74	-	-
20.17	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	277,74	-	-	277,74	36.000,00	9.998.640	277,74	-	-	277,74	27.148	7.540.086	277,74	-	-
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	-	-	1		75.600.000	1	-	-	1		70.949.802	1	-	-
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobreelevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	75.600.000,00	75.600.000	1	-	-	1	70.949.802	70.949.802	1	-	-
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA	Unidad	1	-	-	1		10.500.000	1	-	-	1		9.681.650	1	-	-
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 1000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	1	-	-	1	10.500.000,00	10.500.000	1	-	-	1	9.681.650	9.681.650	1	-	-
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	-	-	1		12.080.000	1	-	-	1		13.085.728	1	-	-
23.1	Luz de emergencia	Unidad	10	-	-	10	220.000,00	2.200.000	10	-	-	10	170.047	1.700.470	10	-	-
23.2	Detector humo calor	Unidad	10	-	-	10	315.000,00	3.150.000	10	-	-	10	221.827	2.218.270	10	-	-
23.3	Cartel indicador luminico	Unidad	4	-	-	4	200.000,00	800.000	4	-	-	4	220.675	882.700	4	-	-

23.4	Extintor PQS	Unidad	5	-	-	5	546.000,00	2.730.000	5	-	-	5	229.448	1.147.240	5	-	-
23.5	Alarma audivisual	Unidad	3	-	-	3	207.000,00	621.000	3	-	-	3	194.301	582.903	3	-	-
23.6	Pulsador manual	Unidad	3	-	-	3	204.000,00	612.000	3	-	-	3	194.301	582.903	3	-	-
23.7	Panel central de control	Unidad	2	-	-	2	368.000,00	736.000	2	-	-	2	1.930.321	3.860.642	2	-	-
23.8	llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1	-	-	1	231.000,00	231.000	1	-	-	1	180.279	180.279	1	-	-
23.9	Sistema de Prevencion de Incendio	Unidad Medida Global	1	-	-	1	1.000.000,00	1.000.000	1	-	-	1	1.930.321	1.930.321	1	-	-
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	-	-	1		1.080.000	1			1		944.796	1	-	-
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	1.080.000,00	1.080.000	1	-	-	1	944.796	944.796	1	-	-
				Precio Total	0		Precio Total	850.901.770		Precio Total	-		Precio Total	702.240.784		Precio Total	0

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 4

Construcción de Oficina Unidad Zonal de Yabebyry,

			NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1		17.312.000
1.1	Demolicion existente	Unidad Medida Global	2	-	-	2	3.200.000	6.400.000
1.2	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	4.000.000	4.000.000
1.3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	72	-	-	72	96.000	6.912.000
2	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1			1		18.592.000
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	56	-	-	56	52.000	2.912.000
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	56	-	-	56	280.000	15.680.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1	-	-	1		74.340.160
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	148,5	-	-	148,5	130.000	19.305.000
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	373,07	-	-	373,07	88.000	32.830.160
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	148,5	-	-	148,5	130.000	19.305.000
3.4	Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m sobre la viga cadena superior y sobre el cielorraso)	Metro lineal	10	-	-	10	130.000	1.300.000
3.5	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	8	-	-	8	200.000	1.600.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1	-	-	1		2.970.000
4.1	Aislacion horizontal	Metro lineal	148,5	-	-	148,5	20.000	2.970.000
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1		1.612.800
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	72	-	-	72	22.400	1.612.800
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1	-	-	1		23.130.340
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	746,14	-	-	746,14	31.000	23.130.340
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1	-	-	1		108.630.000
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	285	-	-	285	320.000	91.200.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	166	-	-	166	105.000	17.430.000
8	PISO	Unidad	1	-	-	1		25.047.400

8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	187,1	-	-	187,1	36.000	6.735.600
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	187,1	-	-	187,1	76.000	14.219.600
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	146,15	-	-	146,15	28.000	4.092.200
9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1	-	28.792.000
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	45	-	-	45	70.400	3.168.000
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales 1,80 m x 2,30 m	Metros cuadrados	25,5	-	-	25,5	256.000	6.528.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	9,5	-	-	9,5	720.000	6.840.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana (7 und de 1,60 m x 1,20 m - 4 und de 0,60 m x 0,60 m)	Metros cuadrados	26,4	-	-	26,4	280.000	7.392.000
9.5	Provision y Colocacion de rejas metalicas en acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	Metros cuadrados	9	-	-	9	280.000	2.520.000
9.6	Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	800.000	800.000
9.7	Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana)	Unidad Medida Global	1	-	-	1	760.000	760.000
9.8	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	784.000	784.000
10	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1	-	-	1		36.222.800
10.1	Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun revocado con revestimiento de porcelanato en cocina, kitchenette y lavadero	Metros cuadrados	11,5	-	-	11,5	280.000	3.220.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	3	-	-	3	760.000	2.280.000
10.3	Provision y colocacion Instalacion de Agua corriente para pileta cocina	Unidad	3	-	-	3	400.000	1.200.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3	-	-	3	200.000	600.000
10.5	Desague cloacal completo de pileta de cocina hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	3	-	-	3	400.000	1.200.000
10.6	Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para banos	Unidad	3	-	-	3	640.000	1.920.000
10.7	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	3	-	-	3	79.600	238.800
10.8	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de banos	Unidad	3	-	-	3	680.000	2.040.000
10.9	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	70	-	-	70	36.000	2.520.000
10.10	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	160	-	-	160	52.000	8.320.000
10.11	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	1.680.000	1.680.000
10.12	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	2.400.000	2.400.000
10.13	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	91	-	-	91	72.000	6.552.000
10.14	Canaleta embutida limahoya de chapa galvanizada - D=1,00 m	Metro lineal	27	-	-	27	76.000	2.052.000

11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-	1		3.384.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	3	-	-	3	320.000	960.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	3	-	-	3	240.000	720.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m enmarcado en marco de madera	Unidad	3	-	-	3	120.000	360.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	6	-	-	6	24.000	144.000
11.5	Barra Toallera	Unidad	3	-	-	3	24.000	72.000
11.6	Portarrollo	Unidad	3	-	-	3	24.000	72.000
11.7	Percha simple	Unidad	3	-	-	3	16.000	48.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	3	-	-	3	120.000	360.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	3	-	-	3	48.000	144.000
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	3	-	-	3	48.000	144.000
11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	3	-	-	3	48.000	144.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	3	-	-	3	72.000	216.000
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	-	-	1		3.360.000
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	3	-	-	3	280.000	840.000
12.2	Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	6	-	-	6	280.000	1.680.000
12.3	Provision y colocacion de Rack	Unidad	1	-	-	1	560.000	560.000
12.4	Provision y colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	1	-	-	1	280.000	280.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-	1		29.648.000
13.1	Pilar de mamposteria para acometida 0,45m x 0,45m x 1,70m	Unidad	1	-	-	1	2.240.000	2.240.000
13.2	Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x25 y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	-	-	1	2.760.000	2.760.000
13.3	Entrada subterranea desde el puesto de medicion hasta el tablero general	Unidad	1	-	-	1	3.200.000	3.200.000
13.4	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, ducha calefon, llaves termomagneticas cable de 4mm, circuito de AA cable de 6mm	Unidad	90	-	-	90	108.000	9.720.000
13.5	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6	-	-	6	96.000	576.000
13.6	Provision y colocacion de Tablero general de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	1.200.000	1.200.000
13.7	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	21	-	-	21	240.000	5.040.000
13.8	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	18	-	-	18	224.000	4.032.000
13.9	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	3	-	-	3	160.000	480.000
13.10	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	2	-	-	2	200.000	400.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADO	Unidad	1	-	-	1		25.200.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	7	-	-	7	3.600.000	25.200.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1			1		2.880.000

15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	9	-	-	9	320.000	2.880.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1	-	-	1		4.328.000
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	9	-	-	9	200.000	1.800.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	288.000	288.000
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	14	-	-	14	160.000	2.240.000
17	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	-	-	1		14.344.800
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	800.000	2.400.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	6	-	-	6	760.000	4.560.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	680.000	2.040.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	119,5	-	-	119,5	24.000	2.868.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	9	-	-	9	206.400	1.857.600
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	3	-	-	3	206.400	619.200
18	SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1		21.288.000
18.1	Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	7	-	-	7	2.200.000	15.400.000
18.2	Puerta de abrir de vidrio templado de 10 mm de 1,60m x 2,10m (completo incluye cerradura, freno y herrajes) en acceso	Unidad	1	-	-	1	3.200.000	3.200.000
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	4	-	-	4	448.000	1.792.000
18.4	Pano fijo de vidrio templado espesor de 10 mm, 0,70m x 2,10m (completo) Acceso Principal	Unidad	2	-	-	2	448.000	896.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1		34.236.608
19.1	De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	746,14	-	-	746,14	30.400	22.682.656
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	285	-	-	285	22.400	6.384.000
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	42,03	-	-	42,03	22.400	941.472
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	70	-	-	70	20.000	1.400.000
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	110,2	-	-	110,2	22.400	2.468.480
19.6	De rejas metalicas en Acceso	Metros cuadrados	18	-	-	18	20.000	360.000
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1		118.950.248

20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, en acceso vehicular y acceso peatonal, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	104	-	-	104	120.000	12.480.000
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin y plantas de ornamento	Metros cuadrados	171	-	-	171	16.000	2.736.000
20.3	Zanja para cimiento de Muralla perimetral	Metros cúbicos	50,55	-	-	50,55	52.000	2.628.600
20.4	Cimiento de PBC 0,45m x 0,80m para Muralla perimetral	Metros cúbicos	50,55	-	-	50,55	280.000	14.154.000
20.5	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,30m x 0,30m para muralla perimetral	Metros cuadrados	42,15	-	-	42,15	96.000	4.046.400
20.6	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0,15 m para muralla perimetral (0,70 m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los 3 linderos)	Metros cuadrados	263,7	-	-	263,7	64.000	16.876.800
20.7	Pilar de Ho Ao 0,15m x 0,25m x 2,50m de alto, cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	45	-	-	45	360.000	16.200.000
20.8	Dado de Hormigon ciclopeo 0,60m x 0,60m x 0,50m de alto, bajo cada pilar de HoAo de la muralla perimetral	Unidad	45	-	-	45	200.000	9.000.000
20.9	Envarillado 2 Ø6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	254,42	-	-	254,42	22.400	5.699.008
20.10	Construccion de Vereda de canto rodado de 2,00m frontal con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	26,5	-	-	26,5	144.000	3.816.000
20.11	Porton corredizo de reja 3,00m x 2,00m automatizado	Unidad	1	-	-	1	5.200.000	5.200.000
20.12	Porton peatonal de 1,00m x 2,00 m de reja	Unidad	1	-	-	1	800.000	800.000
20.13	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1	-	-	1	6.800.000	6.800.000
20.14	Construccion de Mastil	Unidad	1	-	-	1	720.000	720.000
20.15	Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	1	-	-	1	2.240.000	2.240.000
20.16	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	277,74	-	-	277,74	28.000	7.776.720
20.17	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	277,74	-	-	277,74	28.000	7.776.720
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	-	-	1		70.000.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobreelevado de H"A"	Unidad	1	-	-	1	70.000.000	70.000.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO Y MOTOBOMBA	Unidad	1	-	-	1		9.500.000
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 1000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	1	-	-	1	9.500.000	9.500.000
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	-	-	1		9.207.200
23.1	Luz de emergencia	Unidad	10	-	-	10	168.000	1.680.000
23.2	Detector humo calor	Unidad	10	-	-	10	240.000	2.400.000
23.3	Cartel Indicador luminico	Unidad	4	-	-	4	152.000	608.000

23.4	Extintor PQS	Unidad	5	-	-	5	416.000	2.080.000
23.5	Alarma audivisual	Unidad	3	-	-	3	158.400	475.200
23.6	Pulsador manual	Unidad	3	-	-	3	156.000	468.000
23.7	Panel central de control	Unidad	2	-	-	2	280.000	560.000
23.8	llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1	-	-	1	176.000	176.000
23.9	Sistema de Prevencion de Incendio	Unidad Medida Global	1	-	-	1	760.000	760.000
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	-	-	1	-	800.000
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	800.000	800.000
				Precio Total	0		Precio Total	683.776.356

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 5

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Corpus Christi,

			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			CONTEPAR S.R.L.			EN OBRAS de Nelson F. Segovia Azucas			ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ			K y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		-	1		4.200.000	1		-	1		4.611.600	1		4.506.400
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1		-	1	1.500.000	1.500.000	1	-	-	1	1.890.000	1.890.000	1	1.720.000	1.720.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27		-	27	100.000	2.700.000	27	-	-	27	100.800	2.721.600	27	103.200	2.786.400
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		-	1		6.832.000	1		-	1		10.967.040	1		9.136.640
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	50.000	1.280.000	25,6	-	-	25,6	50.400	1.290.240	25,6	55.900	1.431.040
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	295.000	7.552.000	25,6	-	-	25,6	378.000	9.676.800	25,6	301.000	7.705.600
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1		34.048.600	1		-	1		42.879.340	1		37.195.000
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1		-	71,1	105.000	7.465.500	71,1	-	-	71,1	151.200	10.750.320	71,1	129.000	9.171.900
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197		-	197	90.000	17.730.000	197	-	-	197	107.100	21.098.700	197	94.600	18.636.200
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1		-	71,1	121.000	8.603.100	71,1	-	-	71,1	151.200	10.750.320	71,1	129.000	9.171.900
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1		-	1	250.000	250.000	1	-	-	1	280.000	280.000	1	215.000	215.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1		1.414.500	1		-	1		1.549.800	1		1.322.250
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5		-	61,5	23.000	1.414.500	61,5	-	-	61,5	25.200	1.549.800	61,5	21.500	1.322.250
5	ENVARILLADO	Unidad	1		-	1		1.250.000	1		-	1		1.260.000	1		1.204.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50		-	50	25.000	1.250.000	50	-	-	50	25.200	1.260.000	50	24.080	1.204.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		-	1		11.032.000	1		-	1		12.411.000	1		11.820.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394		-	394	28.000	11.032.000	394	-	-	394	31.500	12.411.000	394	30.000	11.820.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		-	1		50.789.000	1		-	1		62.175.960	1		55.067.000
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2		-	150,2	295.000	44.309.000	150,2	-	-	150,2	352.800	52.990.560	150,2	310.000	46.562.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81		-	81	80.000	6.480.000	81	-	-	81	113.400	9.185.400	81	105.000	8.505.000
8	PISO	Unidad	1		-	1		14.895.000	1		-	1		15.066.000	1		14.795.900
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85		-	85	40.000	3.400.000	85	-	-	85	35.000	2.975.000	85	38.700	3.289.500
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85		-	85	95.000	8.075.000	85	-	-	85	100.000	8.500.000	85	95.000	8.075.000
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114		-	114	30.000	3.420.000	114	-	-	114	31.500	3.591.000	114	30.100	3.431.400
9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		-	1		15.401.000	1		-	1		16.169.600	1		15.255.920

9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19		-	19	82.000	1.558.000	19	-	-	19	88.200	1.675.800	19	75.680	1.437.920
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4		-	12,4	240.000	2.976.000	12,4	-	-	12,4	315.000	3.906.000	12,4	280.000	3.472.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8		-	5,8	775.000	4.495.000	5,8	-	-	5,8	756.000	4.384.800	5,8	774.000	4.489.200
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4		-	13,4	330.000	4.422.000	13,4	-	-	13,4	315.000	4.221.000	13,4	310.000	4.154.000
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1		-	1	850.000	850.000	1	-	-	1	882.000	882.000	1	860.000	860.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1		-	1	1.100.000	1.100.000	1	-	-	1	1.100.000	1.100.000	1	842.800	842.800
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		-	1		17.214.000	1	-	-	1		19.653.200	1		18.158.040
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha.	Unidad	1		-	1	695.000	695.000	1	-	-	1	756.000	756.000	1	817.000	817.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1		-	1	750.000	750.000	1	-	-	1	800.000	800.000	1	817.000	817.000
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	1		-	1	750.000	750.000	1	-	-	1	800.000	800.000	1	817.000	817.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1		-	1	210.000	210.000	1	-	-	1	226.800	226.800	1	215.000	215.000
10.5	Provision y colocacion de canilla de patio y lavadero	Unidad	2		-	2	210.000	420.000	2	-	-	2	189.000	378.000	2	215.000	430.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	1		-	1	900.000	900.000	1	-	-	1	756.000	756.000	1	860.000	860.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1		-	1	650.000	650.000	1	-	-	1	630.000	630.000	1	602.000	602.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce 3/4" para canilla de patio	Unidad	2		-	2	80.000	160.000	2	-	-	2	100.800	201.600	2	85.570	171.140
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	1		-	1	750.000	750.000	1	-	-	1	766.000	766.000	1	731.000	731.000
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12		-	12	35.000	420.000	12	-	-	12	37.800	453.600	12	38.700	464.400
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	67		-	67	52.000	3.484.000	67	-	-	67	50.400	3.376.800	67	55.900	3.745.300
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1		-	1	1.600.000	1.600.000	1	-	-	1	2.016.000	2.016.000	1	1.806.000	1.806.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		-	1	2.450.000	2.450.000	1	-	-	1	3.150.000	3.150.000	1	2.580.000	2.580.000
10.14	Canaleta de chapa galvanizada D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	53		-	53	75.000	3.975.000	53	-	-	53	100.800	5.342.400	53	77.400	4.102.200
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		-	1		1.188.000	1		-	1		1.462.000	1		1.135.200
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1		-	1	360.000	360.000	1	-	-	1	450.000	450.000	1	344.000	344.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1		-	1	270.000	270.000	1	-	-	1	350.000	350.000	1	258.000	258.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1		-	1	135.000	135.000	1	-	-	1	150.000	150.000	1	129.000	129.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1		-	1	27.000	27.000	1	-	-	1	34.000	34.000	1	25.800	25.800
11.5	Barra Toallera	Unidad	1		-	1	27.000	27.000	1	-	-	1	34.000	34.000	1	25.800	25.800
11.6	Portarrollo	Unidad	1		-	1	27.000	27.000	1	-	-	1	34.000	34.000	1	25.800	25.800
11.7	Percha simple	Unidad	1		-	1	17.000	17.000	1	-	-	1	22.000	22.000	1	17.200	17.200
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	135.000	135.000	1	-	-	1	151.200	151.200	1	129.000	129.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	55.000	55.000	1	-	-	1	68.000	68.000	1	51.600	51.600
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1		-	1	55.000	55.000	1		-	1	68.000	68.000	1	51.600	51.600
11.11	Ducha electrica	Unidad	1		-	1	80.000	80.000	1		-	1	100.800	100.800	1	77.400	77.400
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1			1		300.000	1	-		1		315.000	1		350.000

12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1		-	1	300.000	300.000	1	-	-	1	315.000	315.000	1	350.000	350.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		-	1		10.495.000	1	-	-	1		12.995.600	1		10.887.600
13.1	Entrada subterranea desde el puesto de medicion al tablero seccional con cable 6 mm	Metro lineal	40		-	40	35.000	1.400.000	40	-	-	40	45.000	1.800.000	40	34.400	1.376.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos el?ctricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30		-	30	115.000	3.450.000	30	-	-	30	135.000	4.050.000	30	116.100	3.483.000
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1		-	1	105.000	105.000	1	-	-	1	126.000	126.000	1	103.200	103.200
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1		-	1	1.250.000	1.250.000	1	-	-	1	1.638.000	1.638.000	1	1.290.000	1.290.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	9		-	9	240.000	2.160.000	9	-	-	9	302.400	2.721.600	9	258.000	2.322.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	8		-	8	220.000	1.760.000	8	-	-	8	280.000	2.240.000	8	240.800	1.926.400
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1		-	1	170.000	170.000	1	-	-	1	220.000	220.000	1	172.000	172.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1		-	1	200.000	200.000	1	-	-	1	200.000	200.000	1	215.000	215.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1		-	1		12.000.000	1	-	-	1		12.096.000	1		11.610.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3		-	3	4.000.000	12.000.000	3	-	-	3	4.032.000	12.096.000	3	3.870.000	11.610.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1		-	1		1.200.000	1	-	-	1		1.600.000	1		1.320.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4		-	4	300.000	1.200.000	4	-	-	4	400.000	1.600.000	4	330.000	1.320.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		-	1		1.950.000	1	-	-	1		2.343.600	1	1.986.600	1.986.600
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3		-	3	225.000	675.000	3	-	-	3	252.000	756.000	3	215.000	645.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1		-	1	315.000	315.000	1	-	-	1	378.000	378.000	1	309.600	309.600
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	6		-	6	160.000	960.000	6	-	-	6	201.600	1.209.600	6	172.000	1.032.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		-	1		7.350.000	1	-	-	1		8.404.000	1		7.781.280
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2		-	2	950.000	1.900.000	2	-	-	2	1.100.000	2.200.000	2	860.000	1.720.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3		-	3	710.000	2.130.000	3	-	-	3	756.000	2.268.000	3	817.000	2.451.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1		-	1	680.000	680.000	1	-	-	1	756.000	756.000	1	731.000	731.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60		-	60	22.000	1.320.000	60	-	-	60	25.000	1.500.000	60	25.800	1.548.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5		-	5	220.000	1.100.000	5	-	-	5	280.000	1.400.000	5	221.880	1.109.400
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1		-	1	220.000	220.000	1	-	-	1	280.000	280.000	1	221.880	221.880
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		-	1		7.900.000	1	-	-	1		12.549.710	1		9.941.600

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3		-	3	1.650.000	4.950.000	3	-	-	3	3.000.000	9.000.000	3	2.365.000	7.095.000
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1		-	1	2.500.000	2.500.000	1	-	-	1	3.000.000	3.000.000	1	2.365.000	2.365.000
18.3	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	1		-	1	450.000	450.000	1	-	-	1	549.710	549.710	1	481.600	481.600
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		-	1		18.220.250	1	-	-	1		19.397.150	1		18.255.564
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394		-	394	33.500	13.199.000	394	-	-	394	35.000	13.790.000	394	32.680	12.875.920
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5		-	126,5	22.500	2.846.250	126,5	-	-	126,5	25.500	3.225.750	126,5	24.080	3.046.120
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8		-	19,8	25.000	495.000	19,8	-	-	19,8	25.200	498.960	19,8	24.080	476.784
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	27		-	27	21.000	567.000	27	-	-	27	25.200	680.400	27	21.500	580.500
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53		-	53	21.000	1.113.000	53	-	-	53	22.680	1.202.040	53	24.080	1.276.240
20	EXTERIORES	Unidad	1			1		6.183.000	1	-	-	1		6.854.400	1		6.346.800
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	38		-	38	118.500	4.503.000	38	-	-	38	138.600	5.266.800	38	129.000	4.902.000
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin	Metros cuadrados	84		-	84	20.000	1.680.000	84	-	-	84	18.900	1.587.600	84	17.200	1.444.800
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		-	1		72.000.000	1	-	-	1		63.000.000	1		58.000.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1		-	1	72.000.000	72.000.000	1	-	-	1	63.000.000	63.000.000	1	58.000.000	58.000.000
22	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		-	1		900.000	1	-	-	1		904.000	1		894.400
22.1	Extintor PQS	Unidad	2		-	2	450.000	900.000	2	-	-	2	452.000	904.000	2	447.200	894.400
23	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		-	1		800.000	1	-	-	1		1.100.000	1		860.000
23.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1		-	1	800.000	800.000	1	-	-	1	1.100.000	1.100.000	1	860.000	860.000
				Precio Total	-		Precio Total	299.562.350		Precio Total	-		Precio Total	329.765.000		Precio Total	297.830.194

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 5

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Corpus Christi,

			CONSTRUCTORA VITAL S.A.			ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA			COTEBRAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		2.186.872	1	-	-
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.335.400	1.335.400	1	-	-
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	31.536	851.472	27	-	-
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		6.658.970	1	-	-
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	34.554	884.582	25,6	-	-
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	225.562	5.774.387	25,6	-	-
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		29.338.068	1	-	-
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	85.196	6.057.436	71,1	-	-
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	-	-	197	-	-	197	-	-	197	83.602	16.469.594	197	-	-
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	89.101	6.335.081	71,1	-	-
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	475.957	475.957	1	-	-
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		723.609	1	-	-
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	11.766	723.609	61,5	-	-
5	ENVARILLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		860.950	1	-	-
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	17.219	860.950	50	-	-
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		-	1		-	1	-	-	1		13.115.866	1	-	-
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	33.289	13.115.866	394	-	-
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		59.709.414	1	-	-
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	358.636	53.867.127	150,2	-	-
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	-	-	81	-	-	81	-	-	81	72.127	5.842.287	81	-	-
8	PISO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		18.103.774	1	-	-
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	29.032	2.467.720	85	-	-
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	137.286	11.669.310	85	-	-
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	-	-	114	-	-	114	-	-	114	34.796	3.966.744	114	-	-
9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		15.039.239	1	-	-

9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	65.419	1.242.961	19	-	-
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	235.401	2.918.972	12,4	-	-
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	814.261	4.722.714	5,8	-	-
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	314.329	4.212.009	13,4	-	-
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.003.372	1.003.372	1	-	-
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	939.211	939.211	1	-	-
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		16.948.996	1	-	-
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha.	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	229.021	229.021	1	-	-
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	713.952	713.952	1	-	-
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	949.724	949.724	1	-	-
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	149.124	149.124	1	-	-
10.5	Provision y colocacion de canilla de patio y lavadero	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	149.124	298.248	2	-	-
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	489.174	489.174	1	-	-
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	741.979	741.979	1	-	-
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce 3/4" para canilla de patio	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	148.017	296.034	2	-	-
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	782.893	782.893	1	-	-
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12	-	-	12	-	-	12	-	-	12	41.073	492.876	12	-	-
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	67	-	-	67	-	-	67	-	-	67	48.083	3.221.561	67	-	-
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.558.896	1.558.896	1	-	-
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2.819.964	2.819.964	1	-	-
10.14	Canaleta de chapa galvanizada D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	53	-	-	53	-	-	53	-	-	53	79.350	4.205.550	53	-	-
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		1.859.509	1	-	-
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	335.641	335.641	1	-	-
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	494.372	494.372	1	-	-
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	155.541	155.541	1	-	-
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	56.056	56.056	1	-	-
11.6	Portarrollo	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	97.286	97.286	1	-	-
11.7	Percha simple	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	88.182	88.182	1	-	-
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	168.913	168.913	1	-	-
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	126.984	126.984	1	-	-
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	87.984	87.984	1	-	-
11.11	Ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	151.264	151.264	1	-	-
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		130.783	1	-	-

12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	130.783	130.783	1	-	-
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		8.935.734	1		
13.1	Entrada subterranea desde el puesto de medicion al tablero seccional con cable 6 mm	Metro lineal	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	37.391	1.495.640	40	-	-
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos el?ctricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	86.241	2.587.230	30	-	-
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	187.276	187.276	1	-	-
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1.390.127	1.390.127	1	-	-
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	192.632	1.733.688	9	-	-
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	145.893	1.167.144	8	-	-
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	154.688	154.688	1	-	-
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	219.941	219.941	1	-	-
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		10.270.317	1	-	-
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	3.423.439	10.270.317	3	-	-
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		2.276.192	1	-	-
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	569.048	2.276.192	4	-	-
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		-	1		-	1			1		2.019.095	1	-	-
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	163.313	489.939	3	-	-
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	321.476	321.476	1	-	-
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	201.280	1.207.680	6	-	-
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		10.223.340	1	-	-
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1.294.156	2.588.312	2	-	-
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	990.657	2.971.971	3	-	-
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	788.403	788.403	1	-	-
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	22.469	1.348.140	60	-	-
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5	422.421	2.112.105	5	-	-
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	414.409	414.409	1	-	-
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		4.723.431	1		

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	1.172.785	3.518.355	3	-	-
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	979.212	979.212	1	-	-
18.3	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	225.864	225.864	1	-	-
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		15.496.035	1	-	-
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	-	-	394	-	-	394	-	-	394	27.148	10.696.312	394	-	-
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	27.585	3.489.503	126,5	-	-
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	13.300	263.340	19,8	-	-
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	27	-	-	27	-	-	27	-	-	27	13.086	353.322	27	-	-
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	-	-	53	-	-	53	-	-	53	13.086	693.558	53	-	-
20	EXTERIORES	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		6.210.878	1	-	-
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38	133.591	5.076.458	38	-	-
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin	Metros cuadrados	84	-	-	84	-	-	84	-	-	84	13.505	1.134.420	84	-	-
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		70.949.802	1	-	-
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	70.949.802	70.949.802	1	-	-
22	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		458.896	1	-	-
22.1	Extintor PQS	Unidad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	229.448	458.896	2	-	-
23	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		944.796	1	-	-
23.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	944.796	944.796	1	-	-
				Precio Total	0		Precio Total	0		Precio Total	-		Precio Total	297.184.565		Precio Total	0

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 5

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Corpus Christi,

			NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		4.716.000	1		4.716.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	108.000	2.916.000	27	108.000	2.916.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		9.561.600	1		9.561.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6	58.500	1.497.600	25,6	58.500	1.497.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6	315.000	8.064.000	25,6	315.000	8.064.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		38.925.000	1		45.195.000
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1	135.000	9.598.500	71,1	150.000	10.665.000
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197	99.000	19.503.000	197	120.000	23.640.000
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1	135.000	9.598.500	71,1	150.000	10.665.000
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		1.383.750	1		1.383.750
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5	22.500	1.383.750	61,5	22.500	1.383.750
5	ENVARILLADO	Unidad	1		1.260.000	1		1.260.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50	25.200	1.260.000	50	25.200	1.260.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		10.638.000	1		13.790.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394	27.000	10.638.000	394	35.000	13.790.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		56.061.000	1		59.286.000
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2	315.000	47.313.000	150,2	330.000	49.566.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81	108.000	8.748.000	81	120.000	9.720.000
8	PISO	Unidad	1		14.301.000	1		14.301.000
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85	40.500	3.442.500	85	40.500	3.442.500
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85	85.500	7.267.500	85	85.500	7.267.500
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114	31.500	3.591.000	114	31.500	3.591.000
9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		15.777.000	1		15.777.000

9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19	79.200	1.504.800	19	79.200	1.504.800
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4	288.000	3.571.200	12,4	288.000	3.571.200
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8	810.000	4.698.000	5,8	810.000	4.698.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4	315.000	4.221.000	13,4	315.000	4.221.000
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1	882.000	882.000	1	882.000	882.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		19.002.600	1		19.002.600
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha.	Unidad	1	855.000	855.000	1	855.000	855.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1	855.000	855.000	1	855.000	855.000
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	1	855.000	855.000	1	855.000	855.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000
10.5	Provision y colocacion de canilla de patio y lavadero	Unidad	2	225.000	450.000	2	225.000	450.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	630.000	630.000	1	630.000	630.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce 3/4" para canilla de patio	Unidad	2	89.550	179.100	2	89.550	179.100
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	1	765.000	765.000	1	765.000	765.000
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12	40.500	486.000	12	40.500	486.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	67	58.500	3.919.500	67	58.500	3.919.500
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1	1.890.000	1.890.000	1	1.890.000	1.890.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	1	2.700.000	2.700.000
10.14	Canaleta de chapa galvanizada D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	53	81.000	4.293.000	53	81.000	4.293.000
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		1.188.000	1		1.188.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1	360.000	360.000	1	360.000	360.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	270.000	270.000	1	270.000	270.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1	135.000	135.000	1	135.000	135.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1	27.000	27.000	1	27.000	27.000
11.5	Barra Toallera	Unidad	1	27.000	27.000	1	27.000	27.000
11.6	Portarrollo	Unidad	1	27.000	27.000	1	27.000	27.000
11.7	Percha simple	Unidad	1	18.000	18.000	1	18.000	18.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1	135.000	135.000	1	135.000	135.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1	54.000	54.000	1	54.000	54.000
11.10	llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	1	54.000	54.000	1	54.000	54.000
11.11	Ducha electrica	Unidad	1	81.000	81.000	1	81.000	81.000
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1		315.000	1		315.000

12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1	315.000	315.000	1	315.000	315.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		11.394.000	1		11.394.000
13.1	Entrada subterranea desde el puesto de medicion al tablero seccional con cable 6 mm	Metro lineal	40	36.000	1.440.000	40	36.000	1.440.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos el?ctricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30	121.500	3.645.000	30	121.500	3.645.000
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1	108.000	108.000	1	108.000	108.000
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1	1.350.000	1.350.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	9	270.000	2.430.000	9	270.000	2.430.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	8	252.000	2.016.000	8	252.000	2.016.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1	180.000	180.000	1	180.000	180.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1	225.000	225.000	1	225.000	225.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1		12.150.000	1		12.150.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3	4.050.000	12.150.000	3	4.050.000	12.150.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1		1.260.000	1		1.260.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	315.000	1.260.000	4	315.000	1.260.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		2.079.000	1		2.079.000
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3	225.000	675.000	3	225.000	675.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1	324.000	324.000	1	324.000	324.000
16.3	Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	6	180.000	1.080.000	6	180.000	1.080.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		8.143.200	1		8.143.200
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2	900.000	1.800.000	2	900.000	1.800.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3	855.000	2.565.000	3	855.000	2.565.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1	765.000	765.000	1	765.000	765.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60	27.000	1.620.000	60	27.000	1.620.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5	232.200	1.161.000	5	232.200	1.161.000
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1	232.200	232.200	1	232.200	232.200
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		10.404.000	1		10.404.000

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	2.475.000	7.425.000	3	2.475.000	7.425.000
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1	2.475.000	2.475.000	1	2.475.000	2.475.000
18.3	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	1	504.000	504.000	1	504.000	504.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1		19.104.660	1		19.104.660
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394	34.200	13.474.800	394	34.200	13.474.800
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5	25.200	3.187.800	126,5	25.200	3.187.800
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8	25.200	498.960	19,8	25.200	498.960
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	27	22.500	607.500	27	22.500	607.500
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53	25.200	1.335.600	53	25.200	1.335.600
20	EXTERIORES	Unidad	1		6.642.000	1		7.592.000
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	38	135.000	5.130.000	38	160.000	6.080.000
20.2	Provision y colocacion de pastos de jardin	Metros cuadrados	84	18.000	1.512.000	84	18.000	1.512.000
21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		65.858.190	1		70.000.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1	65.858.190	65.858.190	1	70.000.000	70.000.000
22	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		936.000	1	936.000	936.000
22.1	Extintor PQS	Unidad	2	468.000	936.000	2	468.000	936.000
23	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		900.000	1	900.000	900.000
23.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
				Precio Total	312.000.000		Precio Total	329.738.810

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

LOTE NRO: 6

Construcción Vivienda en Unidad Zonal Fortín Caballero,

			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			CONTEPAR S.R.L.			EN OBRAS de Nelson F. Segovia Azucas			ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ			K y V CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		4.786.400	1		4.770.000
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	2.108.000	2.108.000	1	1.800.000	1.800.000
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27		-	27	-	-	27	-	-	27	99.200	2.678.400	27	110.000	2.970.000
2	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		11.110.400	1		9.689.600
2.1	Zanja para cimiento	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	62.000	1.587.200	25,6	58.500	1.497.600
2.2	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,6		-	25,6	-	-	25,6	-	-	25,6	372.000	9.523.200	25,6	320.000	8.192.000
3	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		43.424.560	1		38.925.000
3.1	Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	71,1		-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	148.800	10.579.680	71,1	135.000	9.598.500
3.2	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	197		-	197	-	-	197	-	-	197	111.600	21.985.200	197	99.000	19.503.000
3.3	Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	71,1		-	71,1	-	-	71,1	-	-	71,1	148.800	10.579.680	71,1	135.000	9.598.500
3.4	Pilar Ladrillo comun 0,35m x 0,35m de 3,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	280.000	280.000	1	225.000	225.000
4	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1		-	1	-	-	1		-	1		1.525.200	1		1.383.750
4.1	Aislacion Asfaltica	Metro lineal	61,5		-	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	24.800	1.525.200	61,5	22.500	1.383.750
5	ENVARILLADO	Unidad	1		-	1	-	-	1		-	1		1.550.000	1		1.400.000
5.1	Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	50		-	50	-	-	50	-	-	50	31.000	1.550.000	50	28.000	1.400.000
6	REVOQUE DE PARED	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		12.214.000	1		12.608.000
6.1	Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	394		-	394	-	-	394	-	-	394	31.000	12.214.000	394	32.000	12.608.000
7	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1		-	1	-	-	1		-	1		57.263.200	1		58.314.000
7.1	Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N?27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	150,2		-	150,2	-	-	150,2	-	-	150,2	322.400	48.424.480	150,2	330.000	49.566.000
7.2	Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	81		-	81	-	-	81	-	-	81	109.120	8.838.720	81	108.000	8.748.000
8	PISO	Unidad	1		-	1		-	1		-	1		15.094.000	1		15.108.500
8.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	85		-	85	-	-	85	-	-	85	36.000	3.060.000	85	40.500	3.442.500
8.2	Piso de porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	85		-	85	-	-	85		-	85	100.000	8.500.000	85	95.000	8.075.000
8.3	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	114		-	114	-	-	114		-	114	31.000	3.534.000	114	31.500	3.591.000

9	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1		-	1	-	-	-	1	-	-	1		14.814.400	1		14.437.800
9.1	Provision y colocacion de azulejo 25 cm x 40cm en baños y cocina	Metros cuadrados	19		-	19	-	-	19	-	-	19	86.800	1.649.200	19	79.200	1.504.800
9.2	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	12,4		-	12,4	-	-	12,4	-	-	12,4	220.000	2.728.000	12,4	180.000	2.232.000
9.3	Provision y colocacion de Area de Cocina	Metro lineal	5,8		-	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8	744.000	4.315.200	5,8	810.000	4.698.000
9.4	Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	13,4		-	13,4	-	-	13,4	-	-	13,4	310.000	4.154.000	13,4	315.000	4.221.000
9.5	Provision y colocacion de estructura metalica caño cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	868.000	868.000	1	900.000	900.000
9.6	Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.100.000	1.100.000	1	882.000	882.000
10	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		17.098.000	1		16.685.100
10.1	Provision y colocacion de pileta en cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	744.000	1.488.000	2	855.000	1.710.000
10.2	Provision y colocacion de pileta de losa en lavadero	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	950.000	950.000	1	855.000	855.000
10.3	Provision, colocacion e Instalacion de Agua corriente para pileta de cocina y lavadero	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	950.000	1.900.000	2	855.000	1.710.000
10.4	Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	223.200	223.200	1	225.000	225.000
10.5	Provision y colocacion de canilla para patio y lavadero	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	186.000	372.000	2	225.000	450.000
10.6	Desague cloacal completo de pileta de cocina y lavadero hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	800.000	1.600.000	2	945.000	1.890.000
10.7	Provision, colocacion e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	620.000	620.000	1	630.000	630.000
10.8	Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	99.200	198.400	2	89.550	179.100
10.9	Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de ba?os	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	744.000	744.000	1	765.000	765.000
10.10	Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	12		-	12	-	-	12	-	-	12	37.200	446.400	12	40.500	486.000
10.11	Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	20		-	20	-	-	20	-	-	20	49.600	992.000	20	58.500	1.170.000
10.12	Construccion de camara septica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.984.000	1.984.000	1	1.890.000	1.890.000
10.13	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	3.100.000	3.100.000	1	2.700.000	2.700.000
10.14	Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	25		-	25	-	-	25	-	-	25	99.200	2.480.000	25	81.000	2.025.000
11	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1		-	1			1			1		1.527.000	1		1.259.000
11.1	Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	434.000	434.000	1	360.000	360.000
11.2	Lavatorio con pedestal	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	350.000	350.000	1	270.000	270.000
11.3	Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	170.000	170.000	1	135.000	135.000
11.4	Jabonera de embutir	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	32.000	32.000	1	27.000	27.000
11.5	Barra Toallera	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	32.000	32.000	1	27.000	27.000
11.6	Portarrollo	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	32.000	32.000	1	27.000	27.000
11.7	Percha simple	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	22.000	22.000	1	20.000	20.000
11.8	Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	148.800	148.800	1	135.000	135.000
11.9	Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1		-	1	69.000	69.000	1	60.000	60.000
11.10	llave para ducha ? 1/2" cromado con campana	Unidad	1		-	1	-	-	1		-	1	69.000	69.000	1	54.000	54.000

11.11	llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	69.000	69.000	1	54.000	54.000
11.12	Ducha electrica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	99.200	99.200	1	90.000	90.000
12	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		310.000	1		315.000
12.1	Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	310.000	310.000	1	315.000	315.000
13	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		10.415.200	1		9.756.000
13.1	Entrada subterranea desde Puesto de Medicion al tablero seccional con cables de 6mm.	Metro lineal	40		-	40	-	-	40	-	-	40	45.000	1.800.000	40	36.000	1.440.000
13.2	Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos el?ctricos, ducha calefon, llaves termomagneticas, circuito de AA	Unidad	30		-	30	-	-	30	-	-	30	120.000	3.600.000	30	121.500	3.645.000
13.3	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	124.000	124.000	1	108.000	108.000
13.4	Provision y colocacion de tablero seccional de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.650.000	1.650.000	1	1.350.000	1.350.000
13.5	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	297.600	595.200	2	270.000	540.000
13.6	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	9		-	9	-	-	9	-	-	9	250.000	2.250.000	9	252.000	2.268.000
13.7	Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	210.000	210.000	1	180.000	180.000
13.8	Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	186.000	186.000	1	225.000	225.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		11.904.000	1		12.150.000
14.1	Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	3.968.000	11.904.000	3	4.050.000	12.150.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.600.000	1		1.320.000
15.1	Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4		-	4	-	-	4	-	-	4	400.000	1.600.000	4	330.000	1.320.000
16	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.116.000	1	999.000	999.000
16.1	Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	248.000	744.000	3	225.000	675.000
16.2	Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	372.000	372.000	1	324.000	324.000
17	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		8.516.000	1		8.143.200
17.1	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	1.150.000	2.300.000	2	900.000	1.800.000
17.2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	744.000	2.232.000	3	855.000	2.565.000
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	744.000	744.000	1	765.000	765.000
17.4	Contramarco 7 cm	Metro lineal	60		-	60	-	-	60	-	-	60	25.000	1.500.000	60	27.000	1.620.000
17.5	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	5		-	5	-	-	5		-	5	290.000	1.450.000	5	232.200	1.161.000
17.6	Marco Recto de 0.15m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	1		-	1	-	-	1		-	1	290.000	290.000	1	232.200	232.200
18	VIDRIO TEMPLADO	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		9.296.000	1		10.404.000

18.1	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3		-	3	-	-	3	-	-	3	2.200.000	6.600.000	3	2.475.000	7.425.000
18.2	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,60m x 1,00m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	2.200.000	2.200.000	1	2.475.000	2.475.000
18.3	Ventana de vidrio templado tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	496.000	496.000	1	504.000	504.000
19	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1			1	-	-	1	-	-	1		17.836.840	1		18.631.860
19.1	De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	394		-	394	-	-	394	-	-	394	31.000	12.214.000	394	33.000	13.002.000
19.2	De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	126,5		-	126,5	-	-	126,5	-	-	126,5	24.800	3.137.200	126,5	25.200	3.187.800
19.3	De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas)	Metros cuadrados	19,8		-	19,8	-	-	19,8	-	-	19,8	24.800	491.040	19,8	25.200	498.960
19.4	De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas y reja frontal sobre muralla)	Metros cuadrados	27		-	27	-	-	27	-	-	27	24.800	669.600	27	22.500	607.500
19.5	De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	53		-	53	-	-	53	-	-	53	25.000	1.325.000	53	25.200	1.335.600
20	EXTERIORES	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		116.564.800	1		100.346.500
20.1	Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	68,6		-	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	114.000	7.820.400	68,6	90.000	6.174.000
20.2	Zanja para cimiento de muralla	Metros cúbicos	55		-	55	-	-	55	-	-	55	59.000	3.245.000	55	58.500	3.217.500
20.3	Cimiento de PBC 0,45 m x 0,80 m para muralla	Metros cúbicos	55		-	55	-	-	55	-	-	55	372.000	20.460.000	55	315.000	17.325.000
20.4	Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0.30 m x 0,30m para muralla	Metros cuadrados	45		-	45	-	-	45	-	-	45	140.000	6.300.000	45	108.000	4.860.000
20.5	Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m para muralla perimetral (0,70m de alto en la fachada y 2,00 m de alto en los linderos)	Metros cuadrados	235		-	235	-	-	235	-	-	235	94.000	22.090.000	235	72.000	16.920.000
20.6	Pilar de H°A° de 0,15 m x 0,25 m de 2,50 m de alto cada 3,00 m en muralla perimetral	Unidad	34		-	34	-	-	34	-	-	34	480.000	16.320.000	34	405.000	13.770.000
20.7	Dado de H°Ciclopeo de 0,60 m x0,60 m x 0,50 m de alto bajo cada pilar de H°A° de la muralla perimetral	Unidad	34		-	34	-	-	34	-	-	34	200.000	6.800.000	34	225.000	7.650.000
20.8	Envarillado 2 Ø 6 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelacion y la siguiente linea de envarillado a 1,80m de alto	Metro lineal	150		-	150	-	-	150	-	-	150	24.800	3.720.000	150	25.200	3.780.000
20.9	Porton corredizo de reja 3,00 m x 2,00 m automatizado	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	6.200.000	6.200.000	1	5.850.000	5.850.000
20.10	Porton peatonal de 1,00 m x 2,00 m de reja	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	929.400	929.400	1	900.000	900.000
20.11	Provision y colocacion de rejas metalicas frontal	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	8.680.000	8.680.000	1	7.200.000	7.200.000
20.12	Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	200		-	200	-	-	200	-	-	200	35.000	7.000.000	200	32.000	6.400.000
20.13	Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	200		-	200	-	-	200			200	35.000	7.000.000	200	31.500	6.300.000

21	PROVISION E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		65.000.000	1		64.800.000
21.1	Provision, instalacion y puesta en fucionamiento de Motor Generador electrico de 30 KVA, con base sobre elevado de H°A°	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	65.000.000	65.000.000	1	64.800.000	64.800.000
22	PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE PLASTICO Y MOTOBOMBA	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		22.000.000	1		18.000.000
22.1	Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de plastico de 10.000 Lts, motobomba tipo Valco e instalacion electrica	Unidad	2		-	2	-	-	2	-	-	2	11.000.000	22.000.000	2	9.000.000	18.000.000
23	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		434.000	1		468.000
23.1	Extintor PQS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1	434.000	434.000	1	468.000	468.000
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1		-	1	-	-	1	-	-	1		1.000.000	1		900.000
24.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1		-	1	-	-	1	-	-	1	1.000.000	1.000.000	1	900.000	900.000
				Precio Total	-		Precio Total	-		Precio Total	-		Precio Total	446.400.000		Precio Total	420.814.310

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones