MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyù – Paraguay

CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA BASICA 984 GRAL BERNARDINO CABALLERO" ID 428649

CONTRATACION DIRECTA Nº 23 /2023

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	Empresa 1 - CB CONSTRUCCIONES RUC.1.799.513-2							EM CONSTRUCTORA RUC.:2.820.941-9	
	Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - cartel de obra:Sera con chapa metálica nº 24, adosada a bastidores metálico. Estará sujeta a pilares tipo reticulado	Unidad	1	1.783.000	1.783.000	1.800.000	1.800.000
	2	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza y preparación del terreno, Se deberá marcar el área a construir, realizar la limpieza correspondiente y nivelar toda el área	Unidad Medida Global	1	8.166.667	8.166.667	8.200.000	8.200.000
	3	72131601-9974	Replanteo y marcación- Consiste en delimitar el área a construir, trazar toda el área	Metro lineal	100	10.247	1.024.700	12.000	1.200.000
	4	72131701-029	Construccion de Portico-Se debe construir un pórtico metálico con techo, portón y piso de hormigón en el acceso	Unidad Medida Global	1	19.350.000	19.350.000	19.500.000	19.500.000
	5	72131601-005	Mamposteria-Muralla de mamposteria inc zapata, pilares, ebcadenado de Ho Ao, salpicado-Se construirá la zapata con encadenado y pilares de Hormigón Armado, el cerramiento será con ladrillo hueco, con salpicado con mezcla fina.	Metro lineal	100	407.000	40.700.000	408.000	40.800.000
	6	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza final retiro de escombros Consiste en retirar todos los residuos de la obra, realizando limpieza total	Unidad Medida Global	1	1.516.667	1.516.667	1.550.000	1.550.000
			TOTAL GS				72.541.034		73.050.000

Cornelio Domingo Ramírez