MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 18/2021 "Construcción de pavimento tipo empedrado y pontillón en el Barrio Colón" con ID N° 397641

					MLF Proy. Y Constr		Consultora San Miguel	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Colón**	**Unidad Medida Global**	**1**	**119.075.000**	**119.075.000**	**119.810.000**	**119.810.000**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.365	2.000	2.730.000	2.000	2.730.000
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.365	2.000	2.730.000	2.000	2.730.000
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.365	8.000	10.920.000	8.000	10.920.000
1.5		Construcción de Muro de PBC	Metros cúbicos	63	500.000	31.500.000	490.000	30.870.000
1.6		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.365	37.000	50.505.000	38.000	51.870.000
1.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.365	3.000	4.095.000	3.000	4.095.000
1.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	390	32.000	12.480.000	32.000	12.480.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

1.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	390	5.000	1.950.000	5.000	1.950.000
1.10		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	1.365	1.000	1.365.000	1.000	1.365.000
2	**72131702-003**	**Construcción de pontillón en el Barrio Colón**	**Unidad Medida Global**	**1**	**17.103.737**	**17.103.737**	**17.103.499**	**17.103.499**
2.1		Demolicion de muro de piedra existente	Metros cúbicos	7,2	151.333	1.089.598	151.300	1.089.360
2.2		Retiro de escombro, basura, troncos (en volquetes)	Metros cúbicos	36,36	33.000	1.199.880	33.000	1.199.880
2.3		Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	14,4	2.600	37.440	2.600	37.440
2.4		Excavación en suelo duro o similar	Metros cúbicos	3,6	45.500	163.800	45.500	163.800
2.5		Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada)	Metros cúbicos	7,2	500.000	3.600.000	500.000	3.600.000
2.6		Losa de H°., fck= 21 mpa (doble armadura)	Metros cúbicos	2,16	2.750.000	5.940.000	2.750.000	5.940.000
2.7		Piso de H°., fck= 18 mpa	Metros cuadrados	14,4	180.000	2.592.000	180.000	2.592.000
2.8		Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para personal)	Unidad Medida Global	1	680.000	680.000	680.000	680.000
2.9		Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m	Unidad	1	801.667	801.667	801.667	801.667
2.10		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	999.352	999.352	999.352	999.352
Precio Total						**136.178.737**		**136.913.499**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC