MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ANEXO B02-08

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE SILVIO PETTIROSSI -ACCESO AL COLEGIO NACIONAL DE MAYOR OTAÑO				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO		CARDOZO CONSTRUCCIONES		METAL ARTE CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.180,30	300	654.090	310	675.893	300	654.090
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.180,30	500	1.090.150	550	1.199.165	520	1.133.756
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	750.000	750.000	780.000	780.000	750.000	750.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	145.500	291.000	145.500	291.000	145.500	291.000
5	Movimiento de Suelo.-						-		-
5,1	Movimiento de suelo recarga y compactacion por capas para nivelacion 0.40.-	M3	872,00	9.800	8.545.600	9.800	8.545.600	10.000	8.720.000
5,2	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.180,30	1.150	2.507.345	1.150	2.507.345	1.150	2.507.345
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.852,00	1.950	3.611.400	1.950	3.611.400	1.950	3.611.400
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.852,00	5.200	9.630.400	5.200	9.630.400	5.200	9.630.400
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	442,00	70.000	30.940.000	70.716	31.256.472	70.716	31.256.472
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	27,00	55.000	1.485.000	58.000	1.566.000	55.000	1.485.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.852,00	30.000	55.560.000	34.500	63.894.000	35.000	64.820.000
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	8,15	950.000	7.742.500	1.300.000	10.595.000	1.300.000	10.595.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.852,00	1.550	2.870.600	1.550	2.870.600	1.550	2.870.600
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.180,33	280	610.492	292	636.656	292	636.656
							-		-
SUB-TOTAL:					126.288.577		138.059.531		138.961.719

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA • U O C

Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de la U.O.C

Escaneado con CamScanner