Alto Paraná Gobierno

Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.

Visión: Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

SGS

Proceso de subsidio económico a personas físicas gestionado por la SAS.E.I.O.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ALCANTARILLADO CAMINERO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICOS EN EL FUTURO LOCAL DE LA INTN EN EL KM 15 MONDAY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Item	Descripción	Unidad de Medida	PRISMAPAR S.A.		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	3		-
1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 m	Metros cuadrados	3	499.000	1.497.000
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados	824		-
2.1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	824	2.990	2.463.760
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	380		-
3.1	Relleno y compactación de tierra colorada , compactado cada 20 cm (Incluye Acceso y Caminero)	Metros cúbicos	380	69.900	26.562.000
4	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	824		-
4.1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	824	2.990	2.463.760
5	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	164,8		-
5.1	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	164,8	2.990	492.752
6	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	824		-
6.1	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	824	29.900	24.637.600
7	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	824		-
7.1	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	824	3.000	2.472.000
8	Construccion de cordon	Metro lineal	163		-
8.1	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	163	30.000	4.890.000
9	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1		-
9.1	Compactación preliminar	Metros cuadrados	824	3.000	2.472.000
9.2	Compactación Final	Metros cuadrados	824	3.000	2.472.000
10	Servicio de instalación de hormigón proyectado	Unidad	1		-
10.1	Colocación de tubos de H° A°	Unidad	10	649.900	6.499.000
10.2	Alas de H° A°	Unidad	2	599.900	1.199.800
11	Construccion de caminero	Metros cuadrados	124		-
11.1	Adoquines de 6 cm de espesor Trafico peatonal (corredores)	Metros cuadrados	124	86.000	10.664.000
12	Construccion de cordon	Metro lineal	136		-
12.1	Piezas de 25x80 y 6 cm espesor	Metro lineal	136	29.000	3.944.000
13	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
13.1	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	2.980.000	2.980.000
14	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
14.1	Movimiento de suelo y compactación	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
15	Servicio de instalacion de transformador	Unidad Medida Global	1		-
15.1	Montaje de transformador y puesto de distribución trifásico de 63 kva (con sus accesorios; 2 columna de 12x300, estribos, aislador polimérico, caja de medidor, 6 cruceta 3x4x2,40, aislador triple campana, 6 seccionador y 3 descargador, cable de 70 de cobre 40 metros), incluido derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	94.800.000	94.800.000
16	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		-
16.1	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.550.000	1.550.000
					204.059.672

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolón P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná