MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 23/2015 "Construcción de Baño en el Colegio Nacional Mayor Otaño"

Intem	Descripción	Constructora Santo Domingo				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total
	Construcción de Baño								
1	Preparación de la obra								
	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	6.500	176.150	M2	27,1	7.750	210.025
	c- Replanteo	M2	27,1	6.500	176.150	M2	27,1	7.750	210.025
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	390.000	3.900.000	M3	10	387.500	3.875.000
5	Estructura de H. A.								
	d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	2.900.000	6.960.000	M3	2,4	3.092.250	7.421.400
6	Muro de nivelacion								
	b- De 0,30 cm.	M2	12,2	187.000	2.281.400	M2	12,2	186.000	2.269.200
7	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,5	47.000	399.500	M3	8,5	46.500	395.250
8	Aislacion Asfaltica								
	a- De paredes	M2	5,3	39.000	206.700	M2	5,3	38.750	205.375
9	Muro de elevacion								
	b- De 0,15 para revocar	M2	55	91.000	5.005.000	M2	55	93.000	5.115.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	99.000	4.752.000	M2	48	100.750	4.836.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	600.000	12.000.000	ML	20	650.000	13.000.000
12	Techo								
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	350.000	15.050.000	M2	43	356.500	15.329.500
13	Revoques								
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	31.500	5.103.000	M2	162	31.000	5.022.000
14	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	31.500	693.000	M2	22	31.000	682.000
15	Piso de de baldosa calcarea	M2	22	70.000	1.540.000	M2	22	69.750	1.534.500
16	Zocalo calareo	ML	2,6	47.000	122.200	ML	2,6	46.500	120.900
17	Aberturas de madera.								
	a2- Puerta tablero	M2	5,04	700.000	3.528.000	M2	5,04	697.500	3.515.400
	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	700.000	3.500.000	UN.	5	697.500	3.487.500
18	Aberturas metalicas								
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	160.000	537.600	M2	3,36	155.000	520.800
19	Alfeizar de ventanas.								
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	35.000	245.000	ML.	7	30.000	210.000
20	Pintutas.								
	a- De paredes a la cal	M2	66	11.000	726.000	M2	66	12.400	818.400
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	19.000	191.900	M2	10,1	18.600	187.860
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	19.000	63.840	M2	3,36	18.600	62.496
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	14.500	696.000	M2	48	15.500	744.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	18.000	774.000	M2	43	18.600	799.800
21	Revestimientos								
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	88.000	8.580.000	M2	97,5	77.500	7.556.250
22	Vidrios dobles	M2	3,36	130.000	436.800	M2	3,36	155.000	520.800
36	Instalacion electrica	GL.	1	1.000.000	1.000.000	GL.	1	1.085.000	1.085.000
37	Artefactos electricos	GL.	1	900.000	900.000	GL.	1	930.000	930.000
39	Instalacion Sanitaria:								
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1	4.000.000	4.000.000	GL.	1	4.390.471	4.390.471
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	3.500.000	3.500.000	UN.	1	3.875.000	3.875.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.000.000	2.000.000	UN.	1	2.400.000	2.400.000
	Limpieza final	M2	27	15.000	405.000	M2	27	20.000	540.000
	Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm	un.	1	1.200.000	1.200.000	un.	1	1.500.000	1.500.000
	Total General.				**90.649.240**				**93.369.952**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C