OFERENTE					EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E		EMMANUEL INGENIERIA DE CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-002	REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global	1	-	-	0	-
1.1		Cambio de acometida (servicio), cable preensamblado 3x70 mm2, 14 mts	Unidad	1	2.278.000	**2.278.000**	2.278.340	**2.278.340**
1.2		Cambio de acometida (entrada), cable NYY 4x35 mm2, 5 mts	Unidad	2	1.283.000	**2.566.000**	1.283.243	**2.566.486**
1.3		Puesta a tierra con jabalinas de 2,4 m 5/8 de diametro y 254 micrómetros de cobertura de recubrimiento de cobre, 6 metros de conductor de cobre desnudo de 50 mm2. En linea recta, unión entre jabalina y conductor con soldadura exotérmica	Unidad Medida Global	1	3.080.000	**3.080.000**	3.080.952	**3.080.952**
1.4		Provisión e instalación de tablero TSI PA (Tablero metálico para 60 TM, TM corte 3x100A, 1 TM 3x 32A, 13 TM 3x20A, 3TM 1x16A, 3TM 1x10A, alimentación 4x35Nyy	Unidad Medida Global	1	8.229.000	**8.229.000**	8.229.934	**8.229.934**
1.5		Provisión e instalación de tablero TSI PA (Tablero metálico para 60 TM, TM corte 3x100A, 1 TM 3x 32A, 14 TM 3x20A, 3TM 1x16A, 3TM 1x10A, alimentación 4x35Nyy	Unidad Medida Global	1	7.744.000	**7.744.000**	7.744.590	**7.744.590**
1.6		Provisión e instalación de tablero TA para (Aulas, Laboratorio, Sala de Profesores, Sala de Supervisión), tablero para 12 TM , TM corte 3x20A, 2TM 1x16A, 2TM 1x10A	Unidad	25	520.000	**13.000.000**	520.540	**13.013.500**
1.7		Reacondicionamiento General de las Instalaciones Eléctricas y Cableado independiente conforme a cómputo métrico expuesto en la sección de descripción de la obra en el PBC.	Unidad	25	2.265.000	**56.625.000**	2.265.833	**56.645.825**
1.8		Provisión e instalación de bandeja metalica tipo perforada galvanizado de 100 mm x 50 mm, tipo perforada galvanizao, instalación de soportes de 1,5 m max.	Metros	141	63.818	**8.998.338**	65.419	**9.224.079**
TOTAL.						**102.520.338**		**102.783.706**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones