MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo B

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 19 DE MARZO CÑIA 9° ROJAS CAÑADA

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.800	1.000	2.800.000			2.800	2.000	5.600.000			2.800	1.500	4.200.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.800	2.000	5.600.000			2.800	1.000	2.800.000			2.800	1.500	4.200.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			840	3.000	2.520.000			840	3.000	2.520.000			840	3.000	2.520.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000			1	200.000	200.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.800	2.000	5.600.000			2.800	1.000	2.800.000			2.800	1500	4.200.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			700	13.000	9.100.000			700	13.000	9.100.000			700	13.000	9.100.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.800	25.000	70.000.000			2.800	26.000	72.800.000			2.800	25.500	71.400.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.800	5.000	14.000.000			2.800	5.000	14.000.000			2.800	5.000	14.000.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	250.000	210.000			0,84	250.000	210.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			210	2.000	420.000			210	2.000	420.000			210	2.000	420.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.650.000	1.650.000				650.000	650.000			1	1.250.000	1.250.000
	TOTAL					**113.000.000**					**112.000.000**					**112.500.000**

Arnaldo Giret
Jefe de la U.O.C.