Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 06 CON FONACIDE" ID Nº 364.782

DATOS DEL LLAMADO				MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓNES		
item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE PRINCIPAL SANTA CECILIA-ACCESO A LA ESCUELA BASICA Nº 6.942 SANTA CECILIA	Unidad	1	140.925.000	140.925.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	500	1.500	750.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	500	1.500	750.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	1.000	19.550	19.550.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	1.000	2.200	2.200.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	700	34.800	24.360.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	525	77.600	40.740.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	3.500	9.550	33.425.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	3.500	2.500	8.750.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	3.500	2.500	8.750.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	500	1.000	500.000
1.11		CARTEL DE OBRAS	Unidad	2	575.000	1.150.000
2	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL A LA RUTA PATIÑO-AL COSTADO DE LA ESCUELA BASICA Nº 1.021 NUESTA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	Unidad	1	19.712.000	19.712.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	80	1.500	120.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	80	1.500	120.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	160	19.550	3.128.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	160	2.200	352.000
2.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cúbicos	96	34.800	3.340.800
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	72	77.600	5.587.200
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	480	9.550	4.584.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	480	2.500	1.200.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	480	2.500	1.200.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	80	1.000	80.000
TOTAL GENERAL						160.637.000

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá