MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 85/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II - ID Nº 396538

OFERENTE:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ACCESO FRONTAL Y LATERAL EN LA ESC. BAS. Nº 6004 "8 DE DICIEMBRE", TRAMO: 3975, 3976, 3290 Y 2938 CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN ANTONIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**114.500.000**	**114.500.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.611	2.010	3.238.110
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	866.710	866.710
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	440	31.990	14.075.600
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.611	54.800	88.282.800
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.611	2.490	4.011.390
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	110	7.450	819.500
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.611	1.990	3.205.890
Precio Total					**114.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones