CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL LLAMADO CD 02/19 "CONSTRUCCION DE VEREDA Y ESTACIONAMIENTO FRENTE A ESC. BAS. N° 739 PEDRO DE LLAMAS" ID 371.256.----------

DERLIS ARNOLD

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno	Unidad Medida Global	1		
1.1		MOVIMIENTO DE TIERRA Y NIVELACIóN del suelo de AREA PARA ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA DEL PORTICO FRENTE A ACCESO COLEGIO ACERA SUR. CON INCLINACION HACIA LA CALLE 3% MINIMO	Hora	8	450.750	3.606.000
2	72102504-002	Construccion de muro de contencion	Unidad Medida Global	1		
2.1		MURO DE CONTENCION de Piedra Bruta a la vista FRENTE A VEREDA altura variable 0,30 ancho x 0,50m altura promedio y cimiento 0,30m	Metros cúbicos	4,5	264.000	1.188.000
3	72152704-001	Servicio de construcción de bordes de acera	Unidad Medida Global	1		
3.1		Cordón de borde de vereda de hormigón masa altura 15 cm desde lindero hasta acceso principal	Metro lineal	640	33.600	21.504.000
4	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
4.1		CONTRAPISO DE VEREDA DE CASCOTES, ESPESOR 7 CM. DE 3,00 M DE ANCHO	Metros cuadrados	1.550	31.000	48.050.000
5	72152509-001	Servicio de nivelación de pisos	Unidad Medida Global	1		
5.1		PISO DE PIEDRA LAJA ARENISCA ROJA TIPO ROMPECABEZA, 4 cm espesor	Metros cuadrados	1.550	60.000	93.000.000
6	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
6.1		MURO DE PIEDRA PARA CANTERO ALEDEDOR DE ARBOLES ANCHO 0,30m X ALT.0, 40m más CIMIENTO 0,30 , RADIO 1M.	Metros cúbicos	6,4	180.000	1.152.000
					Precio Total	168.500.000

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD - U.O.C. - TRINIDAD - ITAPÚA

MABEL CAROLINA MACIEL
RESPONSABLE UOC
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD