MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA DE ALTO PARANA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y BAÑO COLEGIO NACIONAL MINGA PORA

DESCRIPCION DE LA OFERTA PRESENTADA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y BAÑO COLEGIO NACIONAL MINGA PORA

CODIGO CATALOGO:72131601-9999

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unid.	CANT.	CONSTRUCTORA EL EDEN	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.1	**Preparacion de la Obra**				0
1.1.2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125,00	2.430	303.750
1.2	Replanteo	m2	125,00	6.212	776.500
1.2.1	**Excavacion y carga de cimiento con P.B.C**				0
1.3	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23,40	441.372	10.328.105
1.3.1	**Estructura de H° A°**				0
1.3.2	Dados y vigas de H° A°	m3	1,50	1.956.324	2.934.486
1.4	Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.956.324	7.277.525
1.4.1	**Muros de nivelación :**				0
1.4.2	De 0,45 cm.	m2	5,50	219.579	1.207.685
1.4.3	De 0,30 cm.	m2	13,10	148.268	1.942.311
1.5	De 0,60 cm	m2	0,90	238.680	214.812
1.5.1	**Relleno y apisonado de interiores**				0
1.6	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	107.525	4.946.150
1.6.1	**Aislación asfaltica**				0
1.7	De paredes	ml	11,00	76.844	845.284
1.7.1	**Muros de elevación**				0
1.7.2	De 0,30 para revocar	m2	6,55	95.215	623.658
1.7.3	De 0,15 para revocar	m2	6,70	162.754	1.090.452
1.7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo	m2	51,50	156.176	8.043.064
1.7.5	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	121.894	1.645.569
1.7.6	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	205.602	14.104.297
1.8	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	27.009	648.216
1.8.1	**Pilares**				0
1.9	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	142.415	1.566.565
1.9.1	**Techo**				0
1.9.2	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	314.657	53.019.705
1.10	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1,00	2.131.577	2.131.577
1.10.1	**Revoques**				0
1.10.2	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	35.773	4.582.521
1.11	De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	48.676	881.036
1.11.1	**Contrapiso de H° de cascotes**				0
1.12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	41.782	4.804.930
1.12.1	**Piso de baldosa calcarea**				0
1.13	Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	84.023	9.662.645
1.13.1	**Zocalo calcareo**				0
1.14	Zocalo calcareo	ml	67,00	29.773	1.994.791
1.14.1	**Aberturas de Madera**				0
1.15	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10	un	2,00	2.228.489	4.456.978
1.15.1	**Aberturas Metalicas**				0
1.16	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	312.140	4.270.075
1.16.1	**Alfeizar de ventanas :**				0
1.17	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	35.773	357.730
1.17.1	**Pinturas**				0
1.17.2	De paredes a la cal	m2	128,10	13.537	1.734.090
1.17.3	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	24.254	485.080
1.17.4	De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	13.537	245.020
1.17.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	27.325	373.806
1.17.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	24.254	4.234.748
1.17.7	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	28.957	4.879.255
1.18	De abertura de madera con barniz	m2	11,00	28.957	318.527
1.18.1	**Vidrios Dobles**				0
1.19	Vidrios Dobles	m2	13,68	124.920	1.708.906
1.19.1	**Desague Pluvial**				0
1.20	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43,50	53.353	2.320.856
1.20.1	**Instalación eléctrica**				0
1.21	Instalación eléctrica	gl	1,00	14.335.614	14.335.614
1.21.1	**Artefactos eléctricos**				0
1.22	Artefactos eléctricos	gl	1,00	9.961.875	9.961.875

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y BAÑO COLEGIO NACIONAL MINGA PORA

CODIGO CATALOGO:72131601-9999

1.22.1	**Mobiliarios**				0
1.23	Pizarron	un	2,00	1.353.551	2.707.102
1.23.1	**Limpieza final**				0
	Limpieza final	m2	120,00	8.856	1.062.720
Total por Empresas					**189.028.014**

construccion de Baño Colegio Nacional Minga Pora
CODIGO CATALOGO: 72131601-9987

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1-	**Preparacion de la obra**				
	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	3.632	98.427
	c- Replanteo	M2	27,10	4.315	116.937
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	320.932	3.209.320
5-	**Estructura de H. A.**				0
	d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	1.546.476	3.711.542
6-	**Muro de nivelacion**				0
	b- De 0,30 cm.	M2	12,20	133.279	1.626.004
7-	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	63.504	539.784
8-	**Aislacion Asfaltica**				0
	a- De paredes	M2	5,30	54.333	287.965
9-	**Muro de elevacion**				0
	b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	80.255	4.414.025
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	89.093	4.276.464
	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	21.995	439.900
12-	**Techo**				0
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	294.240	12.652.320
13-	**Revoques**				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	34.457	5.582.034
14-	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	24.530	539.660
15-	Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	87.539	1.925.858
16-	Zocalo calareo	ML	2,60	24.713	64.254
17-	**Aberturas de madera.**				0
	a2- Puerta tablero	M2	5,10	817.128	4.167.353
	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	457.868	2.289.340
18-	Aberturas metalicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,40	835.913	2.842.104
19-	**Alfeizar de ventanas.**				0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	28.499	199.493
20-	**Pintutas.**				0
	a- De paredes a la cal	M2	66,00	13.094	864.204
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	28.160	284.416
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	26.377	88.627
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	23.910	1.147.680
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	26.301	1.130.943
21-	**Revestimientos**				0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	79.475	7.748.813
22-	Vidrios dobles	M2	3,36	120.619	405.280
36-	**Instalacion electrica**	GL.	1,00	2.114.575	2.114.575
37-	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	1.543.301	1.543.301
39-	**Instalacion Sanitaria:**				0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	7.653.251	7.653.251
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	3.478.751	3.478.751
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.921.501	3.921.501
41-	Limpieza final	M2	1,00	806.059	806.059
					80.170.184
	TOTAL DE LA OFERTA				**269.198.197**

TOTAL GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Lisia Raquel Benitez
Encargada de UOC