CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construccion de Cercado Perimetral para Esc. Bas. Nº 1027 Defensores del Chaco-Cñia Ciraty con ID: 405919

					VILLSER COMERCIAL		RR Construcciones		J&R Constructora		UB Construcciones		CONSTRUSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72101703-007	Provision y colocacion de cartel de obra 1,50x1,20 s/ estructura metalica	Unidad	1	1.198.000	1.198.000	1.200.000	1.200.000	1.258.866	1.258.866	1.300.000	1.300.000	1.327.283	1.327.283
2	72101703-007	Limpieza perimetral de terreno(retiro de postes de madera y alambres de pua)- sin recuperacion	Metro lineal	70	4.693	328.510	45.600	3.192.000	4.934	345.380	5.095	356.650	5.202	364.140
3	72101703-007	Excavacion Manual para cimiento de PBC de 0,40m de ancho y profundidad minima de 0,60m	Metros cúbicos	44,5	61.976	2.757.932	61.000	2.714.500	65.164	2.899.798	67.288	2.994.316	68.705	3.057.373
4	72101703-007	Muro de PBC(Piedra bruta colocada) de 0,40m de ancho	Metros cuadrados	52	404.191	21.017.932	393.000	20.436.000	424.978	22.098.856	408.135	21.223.020	448.075	23.299.900
5	72101703-007	Manposteria de nivelacion de ladrillos comunes(dos hiladas) de 0,20m de ancho	Metros cuadrados	28	143.942	4.030.376	140.000	3.920.000	151.435	4.240.180	156.280	4.375.840	159.570	4.467.960
6	72101703-007	Revoque de nivelacion a la lona	Metros cuadrados	92,5	21.394	1.978.945	22.000	2.035.000	22.494	2.080.695	23.227	2.148.498	23.717	2.193.823
7	72101703-007	Provision y colocacion de tejido de alambre,malla metalica de 2", postes prefabricados de 2,50 de altura+alambres de pua+alambre lisa dulce Nº12	Metro lineal	185	109.535	20.263.975	110.000	20.350.000	115.168	21.306.080	118.900	21.996.500	121.428	22.464.180
8	72101703-007	Pintura de portón al sintético(dos manos)	Metros cuadrados	10	29.329	293.290	29.000	290.000	30.837	308.370	31.843	318.430	32.513	325.130
9	72101703-007	Pilares de Hº Aº 0,15mx0,30m (para portones)	Metro lineal	10,5	205.625	2.159.063	200.000	2.100.000	216.200	2.270.100	223.250	2.344.125	227.950	2.393.475
10	72101703-007	Zapata de Hº Aº de 0,80mx0,80m	Metros cúbicos	1	1.792.940	1.792.940	1.800.000	1.800.000	1.885.146	1.885.146	1.946.600	1.946.600	1.987.600	1.987.600
11	72101703-007	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada)	Metros cuadrados	6,5	28.267	183.736	29.000	188.500	26.006	169.039	26.850	174.525	27.419	178.224
12	72101703-007	Revoque(filtrado) de pilares-mortero con hidrofugo	Metros cuadrados	6,5	33.065	214.923	33.000	214.500	34.766	225.979	35.900	233.350	36.655	238.258
13	72101703-007	Provision y colocacion de porton para acceso principal de caño galvanizado+tejido seg. detalle	Metros cuadrados	7	335.854	2.350.978	327.000	2.289.000	353.126	2.471.882	364.640	2.552.480	372.318	2.606.226
14	72101703-007	Provision y colocacion de porton para acceso secundario de caño galvanizado+tejido seg. detalle	Metros cuadrados	2,9	337.166	977.781	228.000	661.200	354.506	1.028.067	366.065	1.061.589	373.773	1.083.942
15	72101703-007	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.598.580	1.598.580	1.600.000	1.600.000	1.680.791	1.680.791	1.350.000	1.350.000	1.772.139	1.772.139
Precio Total						61.146.960		62.990.700		64.269.229		64.375.922		67.759.651

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

.....
María del Carmen Romero Resquin
Encargada de la UOC