Resolución I.M. N° 712/2019.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 8200 TEKO KATU POTY" ID: 363.834.-A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO SRL CON RUC 80054076-0, POR CD N° 10/2019.----------

Yguazú, 06 de junio del 2019.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la **Contratación Directa N° 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica Nº 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834** y;

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato...."**.----------

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal,

Que, considerando el art. 34, inciso ¨c¨ de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: ¨para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU • SECRETARIA GENERAL •

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU • INTENDENCIA •

Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu

indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación. Por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar la **LCD 10/2019 "Construcción de un Aula en la Escuela Básica N° 8200 Teko Katu Poty" ID: 363.834,** a la oferta presentada por la empresa **Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0, por un total de Gs.102.270.200 (Guaraníes ciento dos millones doscientos setenta mil doscientos), IVA INCLUIDO,** objeto de la **LCD N° 10/2019.----------**

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

			Constructora Perez & Aguayo SRL con RUC 80054076-0.-			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	72131601-002	Construcción de un Aula en la Escuela Básica N° 8200 Teko Katu Poty	Unidad Medida Global	1	102,270,200	102,270,200
1.1		Trabajos preliminares				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	65	2,835	184,275
1.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	65	4,846	314,990
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	467,760	6,548,640
1.1.4		Cartel de Obra: (2,00 x 1,00)	Metros cuadrados	2	449,076	898,152

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU · SECRETARIA GENERAL ·
Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU · INTENDENCIA ·
Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu

1.2		Estructura de H°A°				
1.2.1		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1.05	1,762,779	1,850,918
1.2.2		Encadenados de H° A° inferior e superior	Metros cúbicos	3	1,762,779	5,288,337
1.2.3		Viga de H°A° en galería	Metros cúbicos	0.5	1,762,779	881,390
1.3		Muros de nivelación :				
1.3.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	4	238,326	953,304
1.3.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	8	185,892	1,487,136
1.3.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0.8	270,837	216,670
1.3.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	47	134,406	6,317,082
1.4		Aislación asfáltica :				
1.4.1		De paredes	Metros cuadrados	8	44,491	355,928
1.5		Muros de elevación :				
1.5.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	4	154,837	619,348
1.5.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4	97,027	388,108
1.5.3		De 0,30 Visto ambas caras de ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	34	144,970	4,928,980
1.5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	13.5	144,970	1,957,095
1.5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	34	144,970	4,928,980
1.5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	23,277	279,324
1.6		Pilares :				
1.6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con H°A°	Metro lineal	7	138,595	970,165

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU · SECRETARIA GENERAL ·

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU · INTENDENCIA ·

Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu

1.7		Techo :				
1.7.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con isolant 5mm	Metros cuadrados	90.5	292,925	26,509,713
1.8		Revoques :				
1.8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64.5	39,722	2,562,069
1.8.2		De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10.3	43,517	448,225
1.9		Piso				
1.9.1		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	64.5	33,271	2,145,980
1.9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	Metros cuadrados	64.5	83,744	5,401,488
1.9.3		Zócalo	Metro lineal	34	18,496	628,864
1.9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	35	84,630	2,962,050
1.10		Aberturas de madera :				
1.10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Metros cuadrados	1	1,586,501	1,586,501
1.11		Aberturas metálicas :				
1.11.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7	375,390	2,627,730
1.12		Alfeizar de ventanas :				
1.12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	35,168	351,680
1.13		Pinturas :				
1.13.1		De paredes con sellador y enduido a dos manos, pintura al látex a dos manos	Metros cuadrados	64.50	39,219	2,529,626
1.13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	11.9	22,771	270,975

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU • SECRETARIA GENERAL •

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU • INTENDENCIA •

Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu

1.13.3		De viga cumbrera en sellador y enduido a dos manos, pintura al látex a dos manos	Metros cuadrados	10.3	39,216	403,925
1.13.4		De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	7.5	19,356	145,170
1.13.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	120	22,771	2,732,520
1.13.6		De Tirante de HºAº y tejuelones	Metros cuadrados	90.5	22,771	2,060,776
1.13.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5.5	22,771	125,241
1.14		Vidrio:				
1.14.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	7	146,425	1,024,975
1.15		Desagüe Pluvial				
1.15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	25	59,773	1,494,325
1.15.2		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1,905,447	1,905,447
1.15.3		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2,909,500	2,909,500
1.16		Mobiliarios :				
1.16.1		Pizarrones pintado con marco de madera y soporte de tiza	Unidad	1	1,189,101	1,189,101
1.17		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	885,501	885,501
Precio Total						**102,270,200**

3º. **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Ing. Verónica E. Flecha
Secretaria General

Ing. Agr. Mauro M. Kawano Agüero
Intendente Municipal