MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. Uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyù – Paraguay

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CASCO URBANO DE PUENTE KYJHA

CONTRATACION DIRECTA Nº26/2016

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS-CALLE 14 BARRIO JUAN PABLO II" LOTE Nº 1 (UNO)

Empresa 1-SAN NICOLAS SERVICIOS RUC 3.838.470-1

	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PROCEDENCIA	Marca	Precio Unitario	P. Total
1	72131701-006	Marcación y replanteo	m2	918.00	PYA	SN	1,150	1,055,700
2	72131701-001	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	PYA	SN	1,400,000	1,400,000
3	72131701-002	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	918	PYA	SN	4,500	4,131,000
4	72131701-002	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	m2	816	PYA	SN	7,500	6,120,000
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	816	PYA	SN	40,000	32,640,000
6	72131701-002	Triturada de 6º	m2	816	PYA	SN	4,500	3,672,000
7	72131701-002	Compactación mecánica	m2	816	PYA	SN	3,500	2,856,000
8	72131701-9998	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	12.24	PYA	SN	1,200,000	14,688,000
9	72131701-9998	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	2.88	PYA	SN	1,200,000	3,456,000
10	72131701-9998	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	204	PYA	SN	33,000	6,732,000
11	72131701-002	Relleno para soporte de cordones	m3	15.3	PYA	SN	31,000	474,300
12	72131701-006	Limpieza final	gl	1	PYA	SN	1,312,100	1,312,100
TOTAL LOTE Nº1 (UNO)								78,537,100

CALLE FELIX CABALLERO Y AVDA.RESIDENTAS-BARRIO SANTA CATALINA" LOTE Nº 2 (DOS)

	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PROCEDENCIA	Marca	Precio Unitario	P. Total
1	72131701-006	Marcación y replanteo	m2	624.00	PYA	SN	1,150	717,600
2	72131701-001	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	PYA	SN	1,300,000	1,300,000
3	72131701-002	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	624	PYA	SN	5,100	3,182,400
4	72131701-002	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	m2	546	PYA	SN	9,600	5,241,600
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	546	PYA	SN	47,800	26,098,800
6	72131701-002	Triturada de 6º	m2	546	PYA	SN	5,000	2,730,000
7	72131701-002	Compactación mecánica	m2	546	PYA	SN	3,500	1,911,000
8	72131701-9998	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	9.36	PYA	SN	1,000,000	9,360,000
9	72131701-9998	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	3.6	PYA	SN	1,100,000	3,960,000
10	72131701-9998	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	160	PYA	SN	32,000	5,120,000
11	72131701-002	Relleno para soporte de cordones	m3	12	PYA	SN	33,000	396,000
12	72131701-006	Limpieza final	gl	1	PYA	SN	1,062,600	1,062,600
TOTAL LOTE Nº 2 (DOS)								61,080,000
TOTAL GENERAL LOTE Nº 1 (UNO) Y LOTE Nº 2 (DOS)								139,617,100

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ * U.O.C. *

Cornelio Domingo Ramírez