Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 09/2.015 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Frente a la Cancha en la Colonia Itaipyte"

		A.R. CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUÍZ														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Trabajos Preliminares															
1	**Cartel de Obra:**			1	1.000.000	1.000.000					0					0
2	**Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación**			1.600	1.500	2.400.000					0					0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			1.600	2.000	3.200.000					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			320,00	3.000	960.000					0					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.600,00	33.500	53.600.000					0					0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			1.600,00	3.000	4.800.000					0					0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion			400,00	32.000	12.800.000					0					0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.600,00	2.100	3.360.000					0					0
9	Compactación Final			1.600,00	2.600	4.160.000					0					0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	1.000.000	1.000.000										
	Total General					**87.280.000**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C.

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.