Comparación de Precios Centro de Acopio- Lote N° 1- Bella Vista

Nº	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	Cómputo Indicativa	Arq. Vicente Monges		Corporación Constructiva S.R.L.		Arq. Edgar Netto	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	55121727-002	**Cartel de Obra**	un	1,00	600.000	600.000	900.000	900.000	575.000	575.000
2	55121727-002	**Placa de bronce para inaguracion**	un	1,00	660.000	660.000	850.000	850.000	2.070.000	2.070.000
3	72131601-002	**Replanteo de obra**	m2	256,00	2.400	614.400	1.500	384.000	5.750	1.472.000
		Limpieza de terreno	m2	256,00	2.400	614.400	3.200	819.200	8.050	2.060.800
4	72131601-002	**Movimiento de suelo**				-		-		-
		excavación para fundaciones	m3	32,10	24.000	770.400	26.500	850.650	28.750	922.875
5	72131601-004	**Fundaciones**				-		-		-
		Zapatas HºAº 1,20x1,20. profundidad minima 1,20 (sujeto a calculo por parte del contratista) cantidad 14	m3	4,90	1.500.000	7.350.000	1.426.242	6.988.586	1.495.000	7.325.500
		Vigas de fundación de Hº Aº (sujeto a calculo por parte del contratista)	m3	7,90	1.440.000	11.376.000	1.569.000	12.395.100	1.495.000	11.810.500
6	72131601-004	**Estructura de Hormigon armado**				-		-		-
		base columnas en Hormigon Armado hasta altura del murete lateral	m3	1,30	1.500.000	1.950.000	1.569.000	2.039.700	1.495.000	1.943.500
7	72131601-005	**Mamposteria**				-		-		-
		de elevación de 0,15m ladrillo común	m2	170,00	79.578	13.528.260	60.604	10.302.680	69.000	11.730.000
8	72131601-006	**Aislacion hidrófuga**				-		-		-
		horizontal de muros (esp. 3mm)	ml	56,20	25.440	1.429.728	14.000	786.800	31.050	1.745.010
		vertical de muros (esp. 3mm)	m2	340,00	16.200	5.508.000	26.000	8.840.000	34.500	11.730.000
9	72131601-009	**Contrapisos (empastonado)**				-		-		-
		sobre terreno natural e= 10cm	m2	248,50	35.400	8.796.900	24.216	6.017.676	32.200	8.001.700
10	72131601-009	**Pisos**				-		-		-
		alisado de cemento	m2	248,50	36.600	9.095.100	26.792	6.657.812	31.050	7.715.925
11	72131601-008	**Revoques**				-		-		-
		de pared a dos capas con material hidrofugo interior exterior	m2	340,00	18.240	6.201.600	22.597	7.682.980	34.500	11.730.000
12	72131601-007	**Cubierta de techo**				-		-		-
		de chapa trapezoidal sobre estructura metalica, con membrana asfaltica de 4mm. Con terminacion de aluminio.	m2	304,90	216.000	65.858.400	186.500	56.863.850	212.750	64.867.475
13	72131601-011	**Instalaciones Sanitarias**				-		-		-
		registro de 1.00x 1.00 m con tapa	un	1,00	396.000	396.000	370.000	370.000	517.500	517.500
		Reservorio para derrames (incluye cañeria y tapa)	un	1,00	2.160.000	2.160.000	2.024.422	2.024.422	4.600.000	4.600.000
		Estudio de Licencia Ambiental	Gl	1,00	3.600.000	3.600.000	-		5.750.000	5.750.000
14	72101903-001	**Carpinteria Metálica**				-		-		-
		Portones metalicos corredizos de 5,00x4,00mts, y bastidor de caño cuadrado.	m2	60,00	237.600	14.256.000	245.000	14.700.000	230.000	13.800.000
		cerramientos laterales con malla de alambre tejido de 2"x2" Nº 16	m2	56,00	30.000	1.680.000	28.000	1.568.000	28.750	1.610.000
		cerramientos laterales con chapa trapezoidal c/estructura metalica	m2	110,00	144.000	15.840.000	112.500	12.375.000	115.000	12.650.000
		canaletas de chapa Ho.Go.Nro. 26	ml	42,40	42.000	1.780.800	42.000	1.780.800	46.000	1.950.400
		bajada de chapa de Ho.Go.Nro. 26	ml	21,00	42.000	882.000	42.000	882.000	46.000	966.000
15	72131601-012	**Pinturas**				-		-		-
		de pared al látex interior/exterior	m2	340,00	13.128	4.463.520	9.719	3.304.460	9.200	3.128.000
		Carpinteria metálica: - al aceite sintético previo antiox.				-		-	690.000	690.000
		1- Canaletas y bajadas de Ho. Go.	ml	63,40	17.162	1.088.071	14.700	931.980	9.775	619.735
		2- Estructura metálica	Gl	1,00	600.000	600.000	800.000	800.000	1.725.000	1.725.000
		3- portones corredizos	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.400.000	1.400.000	805.000	805.000
16	72101703-007	**vallado perimetral de alambre tejido h. 2,00; con postes de Hº cada 2 metros**	ml	205,00	83.400	17.097.000	82.432	16.898.560	97.750	20.038.750
17	73121602-002	**Portones de acceso de 5,00 x 2,00 ms.**	un	2,00	2.376.000	4.752.000	1.800.000	3.600.000	805.000	1.610.000
18	72131701-023	**Grava perimetral a depòsito (piedra triturada)**	m3	22,00	120.000	2.640.000	89.000	1.958.000	161.000	3.542.000
19	72131601-002	**limpieza final**	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000
		TOTAL GENERAL				**208.948.579**		**185.972.256**		**220.852.670**

Obs.: La Empresa Corporación Constructiva S.A. no cotizo el Item N° 13.3

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

Gobernacion de Itapúa

Comparación de Precios-Lote N° 2 - Natalio

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	Cómputo Indicativo	Arq. Edgar Netto		Arq. Rodolfo Ayala Pelzer		Corporación Constructiva	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	55121727-002	**Cartel de Obra**	un	1,00	600.000	600.000	500.000	500.000	900.000	900.000
2	55121727-002	**Placa de bronce para inaguracion**	un	1,00	2.160.000	2.160.000	500.000	500.000	850.000	850.000
3	72131601-002	**Replanteo de obra**	m2	256,00	6.000	1.536.000	3.750	960.000	1.500	384.000
		Limpieza de terreno	m2	256,00	8.400	2.150.400	3.850	985.600	3.200	819.200
4	72131601-002	**Movimiento de suelo**				-		-		-
		excavación para fundaciones	m3	32,10	30.000	963.000	25.000	802.500	26.500	850.650
5	72131601-004	**Fundaciones**			16.800	16.800		-		-
		Zapatas HºAº 1,20x1,20. profundidad minima 1,20 (sujeto a calculo por parte del contratista) cantidad 14	m3	4,90	1.560.000	7.644.000	1.850.000	9.065.000	1.426.242	6.988.586
		Vigas de fundación de Hº Aº (sujeto a calculo por parte del contratista)	m3	7,90	1.560.000	12.324.000	1.850.000	14.615.000	1.569.000	12.395.100
6	72131601-004	**Estructura de Hormigon armado**				-		-		-
		base columnas en Hormigon Armado hasta altura del murete lateral	m3	1,30	1.560.000	2.028.000	900.000	1.170.000	1.569.000	2.039.700
7	72131601-005	**Mamposteria**				-		-		-
		de elevación de 0,15m ladrillo común	m2	73,80	72.000	5.313.600	60.000	4.428.000	60.604	4.472.575
8	72131601-006	**Aislacion hidrófuga**				-		-		-
		horizontal de muros (esp. 3mm)	ml	56,20	32.400	1.820.880	11.500	646.300	14.000	786.800
		vertical de muros (esp. 3mm)	m2	147,60	36.000	5.313.600	9.500	1.402.200	26.000	3.837.600
9	72131601-009	**Contrapisos (empastonado)**				-		-		-
		sobre terreno natural e= 10cm	m2	248,50	33.600	8.349.600	30.000	7.455.000	24.216	6.017.676
10	72131601-009	**Pisos**				-		-		-
		alisado de cemento	m2	246,50	32.400	8.051.400	30.000	7.455.000	26.792	6.657.812
11	72131601-008	**Revoques**				-		-		-
		de pared a dos capas con material hidrofugo interior exterior	m2	147,60	36.000	5.313.600	15.500	2.287.800	22.597	3.335.317
12	72131601-007	**Cubierta de techo**				-		-		-
		de chapa trapezoidal sobre estructura metalica, con membrana asfaltica de 4mm. Con terminacion de aluminio.	m2	304,90	222.000	67.687.800	160.000	48.784.000	186.500	56.863.850
13	72131601-011	**Instalaciones Sanitarias**				-		-		-
		registro de 1.00x 1.00 m con tapa	un	1,00	540.000	540.000	300.000	300.000	370.000	370.000
		Reservorio para derrames (incluye cañeria y tapa)	un	1,00	4.800.000	4.800.000	1.800.000	1.800.000	2.024.422	2.024.422
		Estudio de Licencia Ambiental	Gl	1	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000		-
14	72101903-001	**Carpinteria Metálica**				-		-		-
		Portones corredizos de 5,00x4,00mts. de alambre tejido nº 16 y bastidor de caño cuadrado.	m2	40,00	240.000	9.600.000	198.000	7.920.000	245.000	9.800.000
		cerramientos laterales con malla de alambre tejido de 2"x2" Nº 16	m2	176,00	30.000	5.280.000	22.000	3.872.000	28.000	4.928.000
15	72102304-005	**Desagüe pluvial**				-		-		-
		canaletas de chapa Ho.Go.Nro. 26	ml	42,10	48.000	2.035.200	35.000	1.474.000	55.000	2.332.000
		bajada de chapa de Ho.Go.Nro. 26	ml	21,00	48.000	1.008.000	35.000	735.000	55.000	1.155.000
16	72131601-012	**Pinturas**				-		-		-
		de pared al látex interior/exterior	m2	253,60	9.600	2.434.560	11.000	2.789.600	9.719	2.464.738
17	72131601-012	Carpinteria metálica: - al aceite sintético previo antiox.	UN	1,00	720.000	720.000		-		-
		1- Canaletas y bajadas de Ho. Go.	ml	63,40	10.200	646.680	15.000	951.000	14.700	931.980
		2- Estructura metálica	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000
		3- portones corredizos	Gl	1,00	840.000	840.000	450.000	450.000	1.300.000	1.300.000
18	72101703-007	**vallado perimetral de alambre tejido h. 2,00; con postes de Hº cada 2 metros**	ml	205,00	102.000	20.910.000	80.000	16.400.000	82.432	16.898.560
19	73121602-002	**Portones de acceso de 5,00 x 2,00 ms.**	un	2,00	840.000	1.680.000	1.521.000	3.042.000	1.800.000	3.600.000
20	72131701-023	**Grava perimetral a depòsito (piedra triturada)**	m3	22,00	168.000	3.696.000	100.000	2.200.000	120.000	2.640.000
21	72131601-002	**limpieza final**	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						194.463.120		**150.000.000**		**157.443.567**

Obs.: La Empresa del Arq. Edgar Netto presento erroe en su computo métrico en el ítem Nº 14, no es como se solicita en el PBC,la Empresa Corpración Constructiva no cotizo el Ítem 13.3

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa