Poder Judicial de Canindeyu

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL JUZGADO DE PAZ DE SAN ISIDRO LABRADOR DE CURUGUATY. ID Nº 388.374

Item	Descripción	1- DAISY P. ZELAYA B.				2-				3-			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**MOVIMIENTO DE SUELO**. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada.	Metros cúbicos	191,1	34.500	**6.592.950**				-				-
2	**MAMPOSTERIAS.** Nivelacion de 0,45 con ladrillo comun. Altura variable	Metros cuadrados	138	161.500	**22.287.000**								
3	**CONTRAPISOS.** Contrapiso de hormigon de cascotes armado sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificacion 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cúbicos	325	20.000	**6.500.000**								
4	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**. Cimiento de piedra bruta colocada 60x60, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	10,92	315.000	**3.439.800**								
5	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**. Bloques de hormigon armado	Metro lineal	119,6	24.382	**2.916.087**								
6	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**. Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de 020 cm X 1,80 m	Metro lineal	119,6	67.950	**8.126.820**								
7	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	Metros cuadrados	78	94.500	**7.371.000**								
8	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**. De nivelacion 0,30 ladrillo comun, h=30cm.	Metro lineal	78	137.000	**10.686.000**								
9	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Aislacion horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes, alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	Metros cuadrados	156	24.700	**3.853.200**								
10	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**. De elevacion 0,15 ladrillo comun	Metro lineal	156	79.000	**12.324.000**								
11	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Envarillado de mamposteria a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	57,2	24.000	**1.372.800**								
12	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Pilastras de ladrillo comun prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigon -.	Metro lineal	78	193.500	**15.093.000**								
13	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas acanaladas. (Ver detalle).	Metros cuadrados	312	65.175	**20.334.600**								
14	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Revoque de pared exterior con hidrofugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrofugo -, terminacion fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	312	24.750	**7.722.000**								
15	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Pintura de paredes revocadas con latex acrilico.	Metros cuadrados	37,2	14.850	**552.420**								
16	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Tratamiento de pilastra exterior ladrillo comun prensado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metro lineal	78	10.350	**807.300**								
17	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL.** Tratamiento de sardinel exterior ladrillo comun prensado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	8,45	20.360	**172.042**								
18	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR**. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Porton metalico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminacion pintura base epoxica - segun detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2,6	519.750	**1.351.350**								
19	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR**. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Puerta metalica acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminacion pintura base epoxica - segun detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	22,1	495.000	**10.939.500**								

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Poder Judicial de Canindeyu

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL JUZGADO DE PAZ DE SAN ISIDRO LABRADOR DE CURUGUATY. ID Nº 388.374

Item	Descripción	1- DAISY P. ZELAYA B.				2-				3-			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
20	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.** Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Pintura de portones metalicos esmalte sintetico al agua o equivalente	Unidad	1	1.897.000	**1.897.000**								
21	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.** Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Reja de proteccion para reflector del mastil	Metros cuadrados	46,8	286.000	**13.384.800**								
22	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.** Pintura de rejas y portones metalicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Unidad	1,3	27.445	**35.679**								
23	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.** Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Reja de proteccion para reflector del mastil	Metros cúbicos	2	314.050	**628.100**								
24	**PERGOLADOS**. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	Unidad	6	145.000	**870.000**								
25	**PERGOLADOS**. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Metros cuadrados	35,1	95.000	**3.334.500**								
26	**PERGOLADOS.** Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	35,1	75.400	**2.646.540**								
27	**PERGOLADOS.** Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	20,28	45.000	**912.600**								
28	**PERGOLADOS**. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Segun Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	61,82	250.000	**15.455.000**								
29	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS**. Provision y colocacion de pasto sintetico.	Metros cuadrados	183	18.450	**3.376.350**								
30	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.** Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - segun planos y detalles	Unidad	2	12.345.827	**24.691.654**								
31	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.** Provision y colocacion de Balancin. Ver lamina de detalles.	gl	1	2.850.000	**2.850.000**								
32	**JARDINERIA.** Movimiento de suelo con desnivel hacia desagues -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	243,1	15.169	**3.687.584**								
33	**JARDINERIA.** Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	99,9	17.600	**1.758.240**								
34	**JARDINERIA.** Jardineria con plantas ornamentales -Definiendo sectores segun planos.	gl	1	1.811.699	**1.811.699**								
35	**JARDINERIA.** Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de proteccion interior y bandejas de apoyo.	Unidad	4	291.500	**1.166.000**								
36	**OTROS.** Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminacion pintura de poliester en polvo color gris	Unidad	2	4.400.000	**8.800.000**								
37	**BARANDA DISCAPACITADOS**. Baranda metalica para escalera acceso funcionarios, incluye sistema de fijacion al piso - segun planos y detalles -.	Metros cuadrados	14,3	374.418	**5.354.177**								
38	**BARANDA DISCAPACITADOS.** Pintura de la baranda para escalera acceso funcionarios ambos lados con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	29	27.225	**789.525**								
	TOTAL				**235.891.317**								

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú