CUADRO COMPARATIVO RESTAURACION Y REMODELACION DFE PLAZA LAGUNA SATI

				Ing. Arturo Bracho		Horizonte SRL		MARRAING		EXCAVACIONES Y CANALES SA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Modulo de 3 hamacas: Reposicion integral de las cadenas con forros y reposicion integral de los asientos de correa plana, cambio de piezas de la estructura de madera que están dañadas, pintura gral a cuatro mano con pintura sintetica y/o barniz marino.	un	7	600.000	4.200.000	600.000	4.200.000	180.000	1.260.000	209.000	1.463.000
2	Modulos de tres sube y baja: Reposicion integral de la estructura de madera, cambio de sentaderas y cuatros manos con pintura sintetica y/o barniz marino	un	7	600.000	4.200.000	600.000	4.200.000	220.000	1.540.000	480.700	3.364.900
3	Reacondicionamiento integral de sistema electrico: incluye la reposicion integral del tablero principal, con la provision y montaje de TM (con distribucion de cargas por llave), provision y tendido de cable preemblasado, cables de 6 - 4 y 2 mm	un	10	350.000	3.500.000	350.000	3.500.000	250.000	2.500.000	298.243	2.982.430
4	Reparacion integral de AP de 250W , vapor de aluminio o foco mixto, incluye reposicion de elemntos dañados (carcasa de aluminio con tapa de vidrio, lampara foco mixto, ignitor, capacitor, reactancia y foto celula)	un	10	800.000	8.000.000	800.000	8.000.000	200.000	2.000.000	470.250	4.702.500
5	Provision y montajes de brazos para AP (cuello de ganso), de caño galvanizado de 1 1/2" x 1,40m de largo. La fijacion es con pernos arandela y tuercas.	un	10	45.000	450.000	45.000	450.000	150.000	1.500.000	156.750	1.567.500
6	Reposicion de faroles globo con foco mixto de 250W (cambio de elementos dañados de globos de vidrio y carcasas metilicas)	un	10	120.000	1.200.000	120.000	1.200.000	300.000	3.000.000	418.000	4.180.000
7	Construccion de piso de canto rodeado en baldosas de 30cm x 30cm (amarillo-rojo-negro blanco) sobre contrapiso Hº de cascote de 10cm de espesor y cordon ladrillos comunes	m2	300	29.000	8.700.000	29.000	8.700.000	51.000	15.300.000	82.038	24.611.400
8	Construccion de piso piedra losa rompecabezas, con decorados de baldosa de canto rodado de 15cm x 30cm (amarillo-rojo-negro-blanco) sobre contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor y cordon de ladrillos comunes	m2	350	53.159	18.605.650	53.159	18.605.650	46.000	16.100.000	78.495	27.473.250
9	Reparacion integral de piso de canto rodado en baldosas de 30cm x 30cm (amarillo-rojo-negro-blanco) incluye la remosion del contrapiso en los sectores dañados hundidos y la reposicion nuevamente hasta el nivel deseado.	m2	280	55.500	15.540.000	55.500	15.540.000	25.000	7.000.000	35.114	9.831.920
10	Reposicion de bordes de canto rodado en baldosas de 15cm x 30cm.	ml	80	22.066	1.765.280	22.066	1.765.280	45.000	3.600.000	36.202	2.896.160
11	Construccion de canteros de piedra bruta colocada ala vista (toda la piedra que queda a la vista será pintada con mezcla de resida - oido- barniz- tinner	m3	30	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000	200.000	6.000.000	311.480	9.344.400
12	Reparacion de canteros de ladrillos comunes con terminacion en sardinel	m2	20	60.000	1.200.000	60.000	1.200.000	25.000	500.000	35.619	712.380
13	Pintura sintetica (colores a eleccion de la Municipalidad)	m2	200	12.036	2.407.200	12.036	2.407.200	15.000	3.000.000	10.450	2.090.000
14	Provision y esparcido de arena lavada de rio	cargas(6m3	10	30.000	300.000	30.000	300.000	150.000	1.500.000	318.934	3.189.340
15	Reparacion integral del ballado metalico en las areas deportivas incluye reposicion de tejido de malla de 4cm x 4cm, provision y de estructuras de caño de hierro de 2" x 2" en cuadros de 2,0m x 2,5m, angulos de 3/4" x 1/8" y planchuela 1/4	m2	220	25.000	5.500.000	28.000	6.160.000	48.500	10.670.000	26.125	5.747.500
16	Construccion del ballado metalico en las areas deportivas incluye reposicion de tejido de malla de 4cm x 4cm, provision y de estructuras de caño de hierro de 2" x 2" en cuadros de 2,0m x 2,5m, angulos de 3/4" x 1/8" y planchuela 1/4	m2	300	55.000	16.500.000	56.000	16.800.000	80.000	24.000.000	73.150	21.945.000
17	Provision e instalacion de postes de caño de hierro negro de 3" x 3m para bolley incluye elementos para sujecion de red.	par	2	220.000	440.000	300.000	600.000	250.000	500.000	209.000	418.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			97.008.130		98.128.130		99.970.000		126.519.680

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones