Municipalidad de Naranjal
Agencia de Gestión Vial Alto Paraná
Tel.: 0676-320338
e-mail: convenioaltoparana@hotmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2018

"Sustitución de Puente de Madera (5,00 ml), por Puente de Hº Aº a= 8,00 m. Tramo CV-10-025 (Ruta VI (Santa Catalina) - Línea Frank - San Pedro), del Distrito de Naranjal".Con ID Nro. 348.932

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LL CONSTRUCCIONES de Lucimar Henkemeier Ten Caten

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72141107-001	Movilización. Cartel de obra. Instalación de Faenas. Retiro de Tablero de Madera	gl	1	2.200.000	2.200.000
2	72141107-001	Replanteo	gl	1	300.000	300.000
3	72141107-001	Movimiento de suelo: Excavación y posterior relleno. En ambas cabeceras	m³	100	38.000	3.800.000
4	72141107-001	Hormigón Estructural C-180: Infraestructura y Mesoestructura(Zapatas, Pilares , Muros y Aleros)	m³	28,95	1.850.000	53.557.500
5	72141107-001	Hormigón Estructural C-180: Losa de Fondo y Losa de Aproximación	m³	20,8	1.850.000	38.480.000
6	72141107-001	Hormigón Estructural C-210 (Superestructura)	m³	20,16	2.000.000	40.320.000
7	72141107-001	Acero de Refuerzo AP 500 DN	Kg	4.980	8.000	39.840.000
8	72141107-001	Drenajes, caño de 100 mm con filtro en la Losa del Tablero, Aleros y Muros	gl	1	230.000	230.000
9	72141107-001	Elaboración de Proyecto	gl	1	2.400.000	2.400.000
10	72141107-001	Limpieza Final	gl	1	292.500	292.500
					Total	181.420.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UOC AGVAP

Alana Britez
Responsable U.O.C.