CO N° 11/2015 - REMODELACIÓN DEL BLOQUE DE VIVIENDA DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE TOMAS ROMERO PEREIRA

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS ANEXO II

ITEMS Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	GUANSASPORT ITAPUÁ S.R.L.		HM CONSTRUCCIONES de	
				PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)	PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)
1	**Preparación de obra**				-		-
1.1	Demolicion de base de Pilar en galería	Unidad	4,00	100.000	400.000	80.000	320.000
1.2	Demolicion de Techo de tejas y tejuelas con recuperacion	m2	363,61	17.000	6.181.370	8.000	2.908.880
1.3	Demolicion de Revoque de mampostería	m2	285,00	7.500	2.137.500	8.000	2.280.000
1.4	Demolicion de Azulejos	m2	46,20	7.500	346.500	16.000	739.200
1.5	Desmonte de pisos existentes	m2	302,95	7.500	2.272.125	8.000	2.423.600
1.6	Desmonte de mesada de cocina	ml.	8,15	22.000	179.300	40.000	326.000
1.7	Desmonte de Desagüe cloacal en SS.HH.	Unidad	3,00	280.000	840.000	160.000	480.000
1.8	Desmonte de Desagüe cloacal en Kitchinete	Unidad	1,00	280.000	280.000	80.000	80.000
1.9	Desmonte de Instalacion de agua corriente en SS.HH	Unidad	3,00	300.000	900.000	80.000	240.000
1.10	Desmonte de Instalación de agua corriente en Kitchinete	Unidad	1,00	300.000	300.000	40.000	40.000
1.11	Desmonte de Instalacion electrica (incluye cableados, tableros, artefactos, llaves TM, etc.)	Global	1,00	480.000	480.000	160.000	160.000
2	**Mamposteria**				-		-
2.1	Muro de ladrillo comun de 0,30	m²	24,75	124.000	3.069.000	120.000	2.970.000
2.2	Mesada continua de granito	ml.	1,50	300.000	450.000	600.000	900.000
3	**Colocacion de hormigon armado**				-		-
3.1	Apuntalamientos de vigas en galeria para 5 pilares	Global	1,00	500.000	500.000	400.000	400.000
3.2	Zapata de H° C°(80x80x80cm) bajo pilares	m3	2,56	600.000	1.536.000	1.440.000	3.686.400
3.3	Pilar de Hormigon prefbricado Ø 30 cm de h 2,5 ml incluye capiteles superior e inferior.	Unidad	5,00	450.000	2.250.000	400.000	2.000.000
4	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				-		-
4.1	Saneamiento de Maderamen (contra cupii)	m2	363,65	3.000	1.090.950	10.000	3.636.500
4.2	Techo de Tejas Españolas con Tejuelon y aislación con membrana asfaltica con aluminio de 4mm sobre maderamen existente- incluye provisión y colocacion de alfagias de ybyrapyta reposicion de maderamen deteriorado	m2	363,65	146.000	53.092.900	90.000	32.728.500
5	**Colocacion de pisos - contrapisos**				-		-
5.1	Piso ceramico en SS.HH.	m2	10,45	85.000	888.250	72.000	752.400
5.2	Piso Ceramico PEI 5 30x30	m2	292,50	90.000	26.325.000	70.000	20.475.000
6	**Revoques**				-		-
6.1	Revoque de paredes a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm	m2	285,00	27.000	7.695.000	30.000	8.550.000
6.2	Revoque de pilares a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm	m2	61,00	27.000	1.647.000	40.000	2.440.000
7	**Revestimiento de azulejos**				-		-
7.1	Revestimiento de azulejos tipo piso pared - incluye revoque de base	m2	46,20	29.000	1.339.800	64.000	2.956.800
8	**Aberturas de Vidrio Templado (provision y colocacion incluye accesorios)**				-		-
8.1	Provision y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,5x2,10)	Unidad	2,00	1.600.000	3.200.000	4.000.000	8.000.000
8.2	Provision y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (2x1,0)	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000	1.400.000	2.800.000
8.3	Provisión y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (0,9x2,1)	Unidad	1,00	1.600.000	1.600.000	2.800.000	2.800.000
8.4	Provisión y coloc. De Ventana de vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,2x0,4)	Unidad	1,00	280.000	280.000	720.000	720.000
8.5	Provisión y colocacion de ventana de vidrio templado color fume de 10mm de (2,00 x1,40), incluye perfileria de aluminio anodizado color negro	Unidad	9,00	1.320.000	11.880.000	1.600.000	14.400.000
8.6	Provisión y coloc. De Ventana de vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (0,8x0,4)	Unidad	1,00	240.000	240.000	480.000	480.000
9	**Aberturas de madera (se deberá incluir: marcos, contramarcos, herrajes y accesorios)**				-		-

9.1	Puerta placa de Cedro (0,90x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	5,00	620.000	3.100.000	960.000	4.800.000
9.2	Puerta placa de Cedro (0,7x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	3,00	580.000	1.740.000	800.000	2.400.000
10	**Servicio de pintura**				-		-
10.1	De paredes revocadas Int/ext al látex c/sellador acrílico	m2	650,00	12.500	8.125.000	12.000	7.800.000
10.2	De ladrillos vistos al silicona previa limpieza del muro con cepillo de metalico	m2	610,00	9.500	5.795.000	12.000	7.320.000
10.3	De pilares al latex c/ cellador acrílico.	Unidad	23,00	65.000	1.495.000	80.000	1.840.000
10.4	De Aberturas de madera al esmalte Sintetico	m2	27,75	22.000	610.500	20.000	555.000
10.5	De maderamen de techo al sintetico y tejuelas al barniz, limpieza previa	m2	363,65	14.500	5.272.925	15.000	5.454.750
10.6	Pintura al esmalte sintético previo antioxido de canalestas y caños de bahada	ml.	104,90	12.000	1.258.800	12.000	1.258.800
11	**Instalaciones sanitarias - provisión y colocación de Materiales para Agua Corriente (incluye provisión y colocación con accesorios)**				-		-
11.1	Caño PVC 1" roscable	ml.	200,00	16.000	3.200.000	16.000	3.200.000
11.2	Caño PVC 3/4" roscable	ml.	12,00	13.000	156.000	14.400	172.800
11.3	Caño PVC 1/2" roscable	ml.	36,00	14.500	522.000	12.000	432.000
11.4	Llave de paso Ø 1" tipo esclusa	Unidad	1,00	190.000	190.000	160.000	160.000
11.5	Llave de paso Cromado Ø 1/2" válvula c/camp	Unidad	6,00	180.000	1.080.000	96.000	576.000
11.6	Canilla Cromada de Ø1/2" p/ Lavatorio	Unidad	3,00	145.000	435.000	80.000	240.000
11.7	Canilla de bronce Ø 1/2 con pico para mamguera	Unidad	3,00	65.000	195.000	72.000	216.000
11.8	Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento	Unidad	1,00	135.000	135.000	160.000	160.000
12	**Instalaciones sanitarias - Desague Cloacal (, En estos presupuestos se deben incluir los costos de accesorios)**				-		-
12.1	Caño PVC 100 mm	ml.	45,00	9.200	414.000	32.000	1.440.000
12.2	Caño PVC 50 mm	ml.	35,00	6.580	230.300	28.000	980.000
12.3	Caño PVC 50 mm (caño de ventilacion embutido en la mamposteria)	ml.	20,00	6.580	131.000	28.000	560.000
12.4	Rejilla de piso sifonada 15x15 (tapa metalica)	Unidad	4,00	92.000	368.000	120.000	480.000
12.5	Registro Cloacal 40x40 cm	Unidad	2,00	182.000	364.000	320.000	640.000
12.6	Registro cloacal 60x60 cm	Unidad	3,00	240.000	720.000	400.000	1.200.000
12.7	Cámara Séptica de 1,20x1,50x1,10 m (medida util)	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
12.8	Pozo absorbente de 1,50x3,00 m (medida util)	Unidad	1,00	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
12.9	Cañeria de absorcion de PVC perforado 100 mm con revestimiento de geotextil (según diseño)	ml.	37,50	35.000	1.312.500	80.000	3.000.000
13	**Instalaciones sanitarias - provisión y colocación de artefactos sanitarios (incluye provisión y colocación con accesorios)**				-		-
13.1	Inodoro con tapa cisterna alta	Unidad	3,00	320.000	960.000	800.000	2.400.000
13.2	Lavatorio con pedestal - tamaño grande	Unidad	3,00	290.000	870.000	600.000	1.800.000
13.3	Media Jabonera	Unidad	4,00	45.000	180.000	80.000	320.000
13.4	Portarrollo	Unidad	3,00	65.000	195.000	80.000	240.000
13.5	Perchas dobles	Unidad	3,00	52.000	156.000	80.000	240.000
13.6	Ducha Electrica	Unidad	3,00	140.000	420.000	120.000	360.000
13.7	Pileta de acero inoxidable incluye canilla de acero inoxidable con pico movil, griferia y accesorios	Unidad	1,00	480.000	480.000	600.000	600.000
13.8	Espejo (Float de 3 mm.) 40x60	Unidad	3,00	62.000	186.000	200.000	600.000
14	**Instalaciones sanitarias - Desague Pluvial**				-		-
14.1	Canaleta moldurada en chapa de zinc N°24 desarrollo 50cm	ml.	68,90	82.000	5.649.800	50.000	3.445.000
14.2	Caño de bajada en cha de zinc N°24	ml.	36,00	68.000	2.448.000	40.000	1.440.000
14.3	Registro (30x30), con rejilla metalica	Unidad	10,00	69.000	690.000	250.000	2.500.000
14.4	Caño PVC 100 mm	ml.	50,00	12.200	610.000	40.000	2.000.000
14.5	Canalon a cielo abierto	ml.	40,00	95.000	3.800.000	150.000	6.000.000
15	**Construccion e instalaciones electricas (provision y colocacion con accesorios)**				-		-
15.1	Relevamiento de Instalacion existente, diseño y calculo de carga de acuerdo a normas de ANDE	Global	1,00	1.800.000	1.800.000	300.000	300.000
15.2	Acometida Trifasica aerea NYY 3x16	ml.	30,00	70.000	2.100.000	40.000	1.200.000
15.3	Boca de Luces, tomas y ventiladores de techo en electroducto existente	Boca	41,00	45.000	1.845.000	100.000	4.100.000
15.4	Boca para Ducha Electrica	Boca	3,00	45.000	135.000	200.000	600.000
15.5	Aplique de iluminación para foco de bajo consumo	Unidad	25,00	45.000	1.125.000	70.000	1.750.000
15.6	Focos de bajo consumo de 50W	Unidad	25,00	27.000	675.000	120.000	3.000.000
15.7	Postes de Hº Aº de 9/200 con cimiento tipo II (7,50 mts)	Unidad	5,00	650.000	3.250.000	1.200.000	6.000.000
15.8	Artefacto Tipo alumbrado publico c/ brazo, lámpara de 250 w de HP con fotocélula	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	520.000	2.600.000
15.9	Reactor p/ Lámpara vapor de mercurio	Unidad	5,00	220.000	1.100.000	160.000	800.000

15.10	Capacitor 16 mf - 220v - 50hz	Unidad	5,00	42.000	210.000	120.000	600.000
15.11	Caja metálica p/conexión 20x20x15cm	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.12	Montaje y conexión artefacto iluminación externa	Boca	5,00	80.000	400.000	120.000	600.000
15.13	Línea aérea trifásico de cables preensamblado 4x25 mm (en sectores faltantes)	ml.	300,00	26.000	7.200.000	19.000	5.700.000
15.14	Tablero general metálico con rielera y barra para neutro p/ 50 llaves.	Unidad	1,00	820.000	820.000	700.000	700.000
15.15	Llaves termomagnéticas 3 x 50amp. Bipolar	Unidad	1,00	45.000	45.000	200.000	200.000
15.16	Llaves termomagnéticas 1 x 10amp bipolar	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.17	Llaves termomagnéticas 1 x 20amp bipolar	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.18	Llaves termomagnéticas 1 x 16amp bipolar	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.19	Disyuntor Diferencial para llave TM de 3x50	Unidad	1,00	220.000	220.000	500.000	500.000
16	**Limpieza de obra**				-		-
16.1	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1,00	1.040.430	1.128.880	226.370	226.370
			TOTAL Gs.(IVA incluido)		**214.500.000**		**220.000.000**

Ing. Agr. MSC. Justo López Portillo
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

C.P. Julio Cesar Medina
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Rodrigo Rodrigues
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Arq. Cesar Ramos Cabrera
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Daniel Sosa Valdez
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. María Beatriz Villalba
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Carlos Capurro
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Comité de Evaluación de Ofertas

CO N° 11/2015 - REMODELACIÓN DEL BLOQUE DE VIVIENDA DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE TOMAS ROMERO PEREIRA

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS AJUSTADO POR ERROR ARITMETICO ANEXO II

ITEMS Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	GUANSASPORT ITAPUÁ S.R.L.		HM CONSTRUCCIONES de Hugo Ruben Meza B.	
				PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)	PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)
1	Preparación de obra				-		-
1.1	Demolicion de base de Pilar en galeria	Unidad	4,00	100.000	400.000	80.000	320.000
1.2	Demolicion de Techo de tejas y tejuelas con recuperacion	m2	363,61	17.000	6.181.370	8.000	2.908.880
1.3	Demolicion de Revoque de mampostería	m2	285,00	7.500	2.137.500	8.000	2.280.000
1.4	Demolicion de Azulejos	m2	46,20	7.500	346.500	16.000	739.200
1.5	Desmonte de pisos existentes	m2	302,95	7.500	2.272.125	8.000	2.423.600
1.6	Desmonte de mesada de cocina	ml.	8,15	22.000	179.300	40.000	326.000
1.7	Desmonte de Desagüe cloacal en SS.HH.	Unidad	3,00	280.000	840.000	160.000	480.000
1.8	Desmonte de Desagüe cloacal en Kitchinete	Unidad	1,00	280.000	280.000	80.000	80.000
1.9	Desmonte de Instalacion de agua corriente en SS.HH	Unidad	3,00	300.000	900.000	80.000	240.000
1.10	Desmonte de Instalación de agua corriente en Kitchinete	Unidad	1,00	300.000	300.000	40.000	40.000
1.11	Desmonte de Instalacion electrica (incluye cableados, tableros, artefactos, llaves TM,	Global	1,00	480.000	480.000	160.000	160.000
2	Mamposteria				-		-
2.1	Muro de ladrillo comun de 0,30	m²	24,75	124.000	3.069.000	120.000	2.970.000
2.2	Mesada continua de granito	ml.	1,50	300.000	450.000	600.000	900.000
3	Colocacion de hormigon armado				-		-
3.1	Apuntalamientos de vigas en galeria para 5 pilares	Global	1,00	500.000	500.000	400.000	400.000
3.2	Zapata de H° C°(80x80x80cm) bajo pilares	m3	2,56	600.000	1.536.000	1.440.000	3.686.400
3.3	Pilar de Hormigon prefbricado Ø 30 cm de h 2,5 ml incluye capiteles superior e inferior.	Unidad	5,00	450.000	2.250.000	400.000	2.000.000
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado				-		-
4.1	Saneamiento de Maderamen (contra cupii)	m2	363,65	3.000	1.090.950	10.000	3.636.500
4.2	Techo de Tejas Españolas con Tejuelon y aislación con membrana asfaltica con	m2	363,65	146.000	53.092.900	90.000	32.728.500
5	Colocacion de pisos - contrapisos				-		-
5.1	Piso ceramico en SS.HH.	m2	10,45	85.000	888.250	72.000	752.400
5.2	Piso Ceramico PEI 5 30x30	m2	292,50	90.000	26.325.000	70.000	20.475.000
6	Revoques				-		-
6.1	Revoque de paredes a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm	m2	285,00	27.000	7.695.000	30.000	8.550.000
6.2	Revoque de pilares a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm	m2	61,00	27.000	1.647.000	40.000	2.440.000
7	Revestimiento de azulejos				-		-
7.1	Revestimiento de azulejos tipo piso pared - incluye revoque de base	m2	46,20	29.000	1.339.800	64.000	2.956.800
8	Aberturas de Vidrio Templado (provision y colocacion incluye accesorios)				-		-
8.1	Provision y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye	Unidad	2,00	1.600.000	3.200.000	4.000.000	8.000.000
8.2	Provision y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000	1.400.000	2.800.000
8.3	Provisión y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye	Unidad	1,00	1.600.000	1.600.000	2.800.000	2.800.000
8.4	Provisión y coloc. De Ventana de vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye	Unidad	1,00	280.000	280.000	720.000	720.000
8.5	Provisión y colocacion de ventana de vidrio templado color fume de 10mm de (2,00	Unidad	9,00	1.320.000	11.880.000	1.600.000	14.400.000
8.6	Provisión y coloc. De Ventana de vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye	Unidad	1,00	240.000	240.000	480.000	480.000
9	Aberturas de madera (se deberá incluir: marcos, contramarcos, herrajes y				-		-

Comité de Evaluación de Ofertas

CO N° 11/2015 - REMODELACIÓN DEL BLOQUE DE VIVIENDA DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE TOMAS ROMERO PEREIRA

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS AJUSTADO POR ERROR ARITMETICO ANEXO II

ITEMS Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	GUANSASPORT ITAPUÁ S.R.L.		HM CONSTRUCCIONES de Hugo Ruben Meza B.	
				PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)	PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)
9.1	Puerta placa de Cedro (0,90x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	5,00	620.000	3.100.000	960.000	4.800.000
9.2	Puerta placa de Cedro (0,7x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	3,00	580.000	1.740.000	800.000	2.400.000
10	**Servicio de pintura**				-		-
10.1	De paredes revocadas Int/ext al látex c/sellador acrilico	m2	650,00	12.500	8.125.000	12.000	7.800.000
10.2	De ladrillos vistos al silicona previa limpieza del muro con cepillo de metalico	m2	610,00	9.500	5.795.000	12.000	7.320.000
10.3	De pilares al latex c/ cellador acrilico.	Unidad	23,00	65.000	1.495.000	80.000	1.840.000
10.4	De Aberturas de madera al esmalte Sintetico	m2	27,75	22.000	610.500	20.000	555.000
10.5	De maderamen de techo al sintetico y tejuelas al barniz, limpieza previa	m2	363,65	14.500	5.272.925	15.000	5.454.750
10.6	Pintura al esmalte sintético previo antioxido de canalestas y caños de bahada	ml.	104,90	12.000	1.258.800	12.000	1.258.800
11	**Instalaciones sanitarias - provisión y colocación de Materiales para Agua**				-		-
11.1	Caño PVC 1" ¨rocable	ml.	200,00	16.000	3.200.000	16.000	3.200.000
11.2	Caño PVC 3/4" roscable	ml.	12,00	13.000	156.000	14.400	172.800
11.3	Caño PVC 1/2" roscable	ml.	36,00	14.500	522.000	12.000	432.000
11.4	Llave de paso Ø 1" tipo esclusa	Unidad	1,00	190.000	190.000	160.000	160.000
11.5	Llave de paso Cromado Ø 1/2" válvula c/camp	Unidad	6,00	180.000	1.080.000	96.000	576.000
11.6	Canilla Cromada de Ø1/2" p/ Lavatorio	Unidad	3,00	145.000	435.000	80.000	240.000
11.7	Canilla de bronce Ø 1/2 con pico para mamguera	Unidad	3,00	65.000	195.000	72.000	216.000
11.8	Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento	Unidad	1,00	135.000	135.000	160.000	160.000
12	**Instalaciones sanitarias - Desague Cloacal (. En estos presupuestos se deben incluir**				-		-
12.1	Caño PVC 100 mm	ml.	45,00	9.200	414.000	32.000	1.440.000
12.2	Caño PVC 50 mm	ml.	35,00	6.580	230.300	28.000	980.000
12.3	Caño PVC 50 mm (caño de ventilacion embutido en la mamposteria)	ml.	20,00	6.580	131.600	28.000	560.000
12.4	Rejilla de piso sifonada 15x15 (tapa metalica)	Unidad	4,00	92.000	368.000	120.000	480.000
12.5	Registro Cloacal 40x40 cm	Unidad	2,00	182.000	364.000	320.000	640.000
12.6	Registro cloacal 60x60 cm	Unidad	3,00	240.000	720.000	400.000	1.200.000
12.7	Cámara Séptica de 1,20x1,50x1,10 m (medida util)	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
12.8	Pozo absorbente de 1,50x3,00 m (medida util)	Unidad	1,00	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
12.9	Cañeria de absorcion de PVC perforado 100 mm con revestimiento de geotextil (según	ml.	37,50	35.000	1.312.500	80.000	3.000.000
13	**Instalaciones sanitarias - provisión y colocación de artefactos sanitarios**				-		-
13.1	Inodoro con tapa cisterna alta	Unidad	3,00	320.000	960.000	800.000	2.400.000
13.2	Lavatorio con pedestal - tamaño grande	Unidad	3,00	290.000	870.000	600.000	1.800.000
13.3	Media Jabonera	Unidad	4,00	45.000	180.000	80.000	320.000
13.4	Portarrollo	Unidad	3,00	65.000	195.000	80.000	240.000
13.5	Perchas dobles	Unidad	3,00	52.000	156.000	80.000	240.000
13.6	Ducha Electrica	Unidad	3,00	140.000	420.000	120.000	360.000
13.7	Pileta de acero inoxidable incluye canilla de acero inoxidable con pico movil, griferia y	Unidad	1,00	480.000	480.000	600.000	600.000
13.8	Espejo (Float de 3 mm.) 40x60	Unidad	3,00	62.000	186.000	200.000	600.000
14	**Instalaciones sanitarias - Desague Pluvial**				-		-

Comité de Evaluación de Ofertas

CO Nº 11/2015 - REMODELACIÓN DEL BLOQUE DE VIVIENDA DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE TOMAS ROMERO PEREIRA

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS AJUSTADO POR ERROR ARITMETICO ANEXO II

ITEMS Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	GUANSASPORT ITAPUÁ S.R.L.		HM CONSTRUCCIONES de Hugo Ruben Meza B.	
				PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)	PRECIO UNITARIO Gs. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL Gs. (IVA incluido)
14.1	Canaleta moldurada en chapa de zinc N°24 desarrollo 50cm	ml.	68,90	82.000	5.649.800	50.000	3.445.000
14.2	Caño de bajada en cha de zinc N°24	ml.	36,00	68.000	2.448.000	40.000	1.440.000
14.3	Registro (30x30), con rejilla metalica	Unidad	10,00	69.000	690.000	250.000	2.500.000
14.4	Caño PVC 100 mm	ml.	50,00	12.200	610.000	40.000	2.000.000
14.5	Canalon a cielo abierto	ml.	40,00	95.000	3.800.000	150.000	6.000.000
15	Construccion e instalaciones electricas (provision y colocacion con accesorios)				-		-
15.1	Relevamiento de Instalacion existente, diseño y calculo de carga de acuerdo a normas de	Global	1,00	1.800.000	1.800.000	300.000	300.000
15.2	Acometida Trifasica aerea NYY 3x16	ml.	30,00	70.000	2.100.000	40.000	1.200.000
15.3	Boca de Luces, tomas y ventiladores de techo en electroducto existente	Boca	41,00	45.000	1.845.000	100.000	4.100.000
15.4	Boca para Ducha Electrica	Boca	3,00	45.000	135.000	200.000	600.000
15.5	Aplique de iluminación para foco de bajo consumo	Unidad	25,00	45.000	1.125.000	70.000	1.750.000
15.6	Focos de bajo consumo de 50W	Unidad	25,00	27.000	675.000	120.000	3.000.000
15.7	Postes de Hº Aº de 9/200 con cimiento tipo II (7,50 mts)	Unidad	5,00	650.000	3.250.000	1.200.000	6.000.000
15.8	Artefacto Tipo alumbrado publico c/ brazo, lámpara de 250 w de HP con fotocélula	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	520.000	2.600.000
15.9	Reactor p/ Lámpara vapor de mercurio	Unidad	5,00	220.000	1.100.000	160.000	800.000
15.10	Capacitor 16 mf - 220v - 50hz	Unidad	5,00	42.000	210.000	120.000	600.000
15.11	Caja metálica p/conexión 20x20x15cm	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.12	Montaje y conexión artefacto iluminación externa	Boca	5,00	80.000	400.000	120.000	600.000
15.13	Línea aérea trifásico de cables preensamblado 4x25 mm (en sectores	ml.	300,00	26.000	7.800.000	19.000	5.700.000
15.14	Tablero general metálico con rielera y barra para neutro p/ 50 llaves.	Unidad	1,00	820.000	820.000	700.000	700.000
15.15	Llaves termomagnéticas 3 x 50amp. Bipolar	Unidad	1,00	45.000	45.000	200.000	200.000
15.16	Llaves termomagnéticas 1 x 10amp bipolar	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.17	Llaves termomagnéticas 1 x 20amp bipolar	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.18	Llaves termomagnéticas 1 x 16amp bipolar	Unidad	5,00	12.000	60.000	40.000	200.000
15.19	Disyuntor Diferencial para llave TM de 3x50	Unidad	1,00	220.000	220.000	500.000	500.000
16	Limpieza de obra				-		-
16.1	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1,00	1.040.430	1.040.430	226.370	226.370
			TOTAL Gs.(IVA incluido)		215.101.550		220.000.000

Ing. Agr. MSC. Justo Lopez Portillo
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

C.P. Julio Cesar Medina
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Rodrigo Rodrigues
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Arq. Cesar Ramos Cabrera
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Daniel Sosa Valdez
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. María Beatriz Villalba
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Carlos Capurro
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas