República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

EMPEDRADO CALLE DEF. DEL CHACO ENTRE AVD. CABALLERO E INDEPENDENCIA

				SAN RAFAEL CONSTRUCCIONES		CRISTIAN CUELLAR CONSTRUCCIONES		J. AGUAYO CONSTRUCCIONES	
CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL	PRECIO U.	TOTAL	PRECIO U.	TOTAL
72131601-002	Replanteo general y fijación de cotas	m2	1.733	500	866.500	250	433.250	1.200	2.079.600
72131601-002	Mov. De suelo hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	1.733	600	1.039.800	500	866.500	1.500	2.599.500
72101703-004	Construcción de cordón cuenta según detalle H°1:2:4	ml	216	45.000	9.720.000	49.000	10.584.000	54.000	11.664.000
72131601-004	Badén de H°A° con varilla de 8mmc/12cm y varilla de 6mm c/20cm H°1:2:4	m2	24	140.000	3.360.000	160.000	3.840.000	144.000	3.456.000
72131601-002	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple sin tapa de H°A° hasta o,60 de profundidad	ml	204	95.000	19.380.000	95.000	19.380.000	98.000	19.992.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

72131701-002	Empedrado de piedra roja o piedra negra basáltica sobre arena lavada , rejunte con polvillo de piedra y compacta con pisón a mano y terminación vibrocompactador de 7000kg mínimo	m2	1.709	36.000	61.524.000	36.000	61.524.000	34.000	58.106.000
72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	1.900.000	1.900.000
	TOTAL				97.890.300		99.027.750		99.797.100

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos Bareiro
Departamento de UOC