Municipalidad de Capitán Miranda

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A C.D Nº 15/2014: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80 X 6,80 EN LA ESC. BÁSICA Nº 1.546 ALBORADA

		Empresa 1: ANTONIO MARTINEZ				Empresa 2: ARQ. JUAN PAIVA			
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**								
	Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	M2	63,70	45.000	2.866.500	M2	63,70	3.000	191.100
	Replanteo	M2	63,70	27.500	1.751.750	M2	63,70	3.000	191.100
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	14,00	126.000	1.764.000	M3	14,00	240.000	3.360.000
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**								
	Vigas y dados de H°A°	M3	0,82	1.830.000	1.500.600	M3	0,82	1.500.000	1.230.000
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado	M3	2,17	1.600.000	3.472.000	M3	2,17	1.450.000	3.146.500
4	**MUROS DE NIVELACIÓN**								
	Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	3,60	110.000	396.000	M2	3,60	150.000	540.000
	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	7,50	95.000	712.500	M2	7,50	105.000	787.500
	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	0,60	550.000	330.000	M2	0,60	180.000	108.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	155.000	3.611.500	M3	23,30	10.000	233.000
6	**AISLACIÓN HORIZONTAL**								
	Aislación asfaltica de paredes	M2	6,40	85.000	544.000	M2	6,40	50.000	320.000
7	**MUROS DE ELEVACIÓN**								
	Mampostería de Elevación 0,15 m para	M2	3,40	36.000	122.400	M2	3,40	55.000	187.000
	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	85.000	2.932.500	M2	34,50	100.000	3.450.000
	Mampostería de Elevación 0,30m visto una	M2	13,50	85.000	1.147.500	M2	13,50	105.000	1.417.500
	Mampostería de Elevación 0,15m visto una	M2	34,30	78.000	2.675.400	M2	34,30	60.000	2.058.000
	Envarillado bajo aberturas 2 ¬ 8 por hilada (2	ML	12,00	25.000	300.000	ML	12,00	10.000	120.000

Lic. Noelia Saucedo
Responsable de U.O.C.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

8	**PILARES**								
	De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	6,60	98.000	646.800	ML	6,60	85.000	561.000
9	**TECHOS**								
	Techo de Tejas y tejuelones prensados a	M2	90,50	90.000	8.145.000	M2	90,50	180.000	16.290.000
	Viga de madera y planchuela en galeria	global	1,00	680.000	680.000	global	1,00	1.000.000	1.000.000
10	**REVOQUES**								
	una capa	M2	64,30	24.500	1.575.350	M2	64,30	24.000	1.543.200
	De Viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	145.000	1.493.500	M2	10,30	30.000	309.000
11	**CONTRAPISOS**								
	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	M2	58,00	32.000	1.856.000	M2	58,00	20.000	1.160.000
	PISOS								
12	Piso baldosas calcáreas	M2	58,00	66.000	3.828.000	M2	58,00	45.000	2.610.000
	cemento 1m alrededor de la edificacion	M2	40,00	38.000	1.520.000	M2	40,00	30.000	1.200.000
13	Zócalo calcáreo	ML	34,00	21.000	714.000	ML	34,00	16.000	544.000
14	**ABERTURAS DE MADERA**								
	Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	1,00	1.800.000	1.800.000	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
15	**ABERTURAS METÁLICAS**								
	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	580.000	3.967.200	M2	6,84	270.000	1.846.800
16	**ALFEIZAR DE VENTANA**								
	arena)	ML	5,00	35.000	175.000	ML	5,00	10.000	50.000
17	**PINTURAS**								
	De paredes a la cal	M2	64,30	25.000	1.607.500	M2	64,30	10.000	643.000
	De pilares visto con antimoho incoloro	M2	11,90	22.000	261.800	M2	11,90	15.000	178.500
	De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	20.500	211.150	M2	10,30	10.000	103.000
	De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	6,84	32.000	218.880	M2	6,84	15.000	102.600
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	19.000	2.114.700	M2	111,30	15.000	1.669.500
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	16.000	1.448.000	M2	90,50	15.000	1.357.500
	De aberturas de madera con barniz	M2	5,50	20.000	110.000	M2	5,50	15.000	82.500
18	**Vidrios dobles**	M2	6,84	90.000	615.600	M2	6,84	80.000	547.200
19	**DESAGUE PLUVIAL**								
	Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	23,00	60.000	1.380.000	ML	23,00	45.000	1.035.000
20	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
	Extensión de Línea	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	GL	1,00	1.100.000	1.100.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PILAR ÑEEMBUCÚ

Lic. Noelia Sanzedo
Responsable de U.O.C.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	GL	1,00	650.000	650.000
16	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	1,00	1.600.000	1.600.000	UN	1,00	380.000	380.000
17	**LIMPIEZA FINAL**	M2	60,00	22.000	1.320.000	M2	60,00	5.000	300.000
	TOTAL GENERAL				64.115.130				54.102.500

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A C.D Nº 15/2014: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80 X 6,80 EN LA ESC. BÁSICA Nº 1.546 ALBORADA

		Empresa 3: AB CONSTRUCCIONES				Empresa 4: ZAYAS INGENIERIA			
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**								
	Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	M2	63,70	1.500	95.550	M2	63,70	3.500	222.950
	Replanteo	M2	63,70	1.500	95.550	M2	63,70	2.700	171.990
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	14,00	295.000	4.130.000	M3	14,00	216.000	3.024.000
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**								
	Vigas y dados de HºAº	M3	0,82	1.600.000	1.312.000	M3	0,82	1.100.000	902.000
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado	M3	2,17	1.550.000	3.363.500	M3	2,17	1.050.000	2.278.500
4	**MUROS DE NIVELACIÓN**								
	Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	3,60	123.000	442.800	M2	3,60	175.500	631.800
	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	7,50	115.000	862.500	M2	7,50	112.400	843.000
	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	0,60	130.000	78.000	M2	0,60	224.500	134.700
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	15.500	361.150	M3	23,30	32.800	764.240
6	**AISLACIÓN HORIZONTAL**								
	Aislación asfaltica de paredes	M2	6,40	20.000	128.000	M2	6,40	107.000	684.800
7	**MUROS DE ELEVACIÓN**								
	Mampostería de Elevación 0,15 m para	M2	3,40	73.000	248.200	M2	3,40	68.000	231.200
	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	84.000	2.898.000	M2	34,50	111.600	3.850.200
	Mampostería de Elevación 0,30m visto una	M2	13,50	79.000	1.066.500	M2	13,50	110.600	1.493.100
	Mampostería de Elevación 0,15m visto una	M2	34,30	76.500	2.623.950	M2	34,30	62.200	2.133.460
	Envarillado bajo aberturas 2 ¬ 8 por hilada (2	ML	12,00	16.000	192.000	ML	12,00	16.200	194.400

Lic. Noelia Saucedo
Responsable de U.O.C.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

8	**PILARES**								
	De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	6,60	110.000	726.000	ML	6,60	124.100	819.060
9	**TECHOS**				0				
	Techo de Tejas y tejuelones prensados a	M2	90,50	218.500	19.774.250	M2	90,50	215.500	19.502.750
	Viga de madera y planchuela en galeria	global	1,00	700.000	700.000	global	1,00	984.600	984.600
10	**REVOQUES**								
	una capa	M2	64,30	24.500	1.575.350	M2	64,30	23.500	1.511.050
	De Viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	25.000	257.500	M2	10,30	23.500	242.050
11	**CONTRAPISOS**								
	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	M2	58,00	24.000	1.392.000	M2	58,00	25.200	1.461.600
	PISOS								
12	Piso baldosas calcáreas	M2	58,00	77.800	4.512.400	M2	58,00	53.000	3.074.000
	cemento 1m alrededor de la edificacion	M2	40,00	60.000	2.400.000	M2	40,00	55.900	2.236.000
13	Zócalo calcáreo	ML	34,00	16.500	561.000	ML	34,00	15.900	540.600
14	**ABERTURAS DE MADERA**								
	Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	1,00	1.250.000	1.250.000	UN	1,00	764.800	764.800
15	**ABERTURAS METÁLICAS**				0				
	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	215.000	1.470.600	M2	6,84	240.500	1.645.020
16	**ALFEIZAR DE VENTANA**								
	arena)	ML	5,00	16.500	82.500	ML	5,00	16.400	82.000
17	**PINTURAS**								
	De paredes a la cal	M2	64,30	10.000	643.000	M2	64,30	5.300	340.790
	De pilares visto con antimoho incoloro	M2	11,90	10.000	119.000	M2	11,90	16.000	190.400
	De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	10.000	103.000	M2	10,30	5.500	56.650
	De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	6,84	10.500	71.820	M2	6,84	24.500	167.580
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	10.500	1.168.650	M2	111,30	16.000	1.780.800
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	11.000	995.500	M2	90,50	16.200	1.466.100
	De aberturas de madera con barniz	M2	5,50	11.000	60.500	M2	5,50	17.200	94.600
18	**Vidrios dobles**	M2	6,84	120.000	820.800	M2	6,84	98.500	673.740
19	**DESAGUE PLUVIAL**								
	Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	23,00	40.000	920.000	ML	23,00	43.750	1.006.250
20	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
	Extensión de Línea	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	GL	1,00	547.000	547.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable de U.O.C.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	350.000	350.000	GL	1,00	1.750.000	1.750.000
16	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	1,00	650.000	650.000	UN	1,00	985.000	985.000
17	**LIMPIEZA FINAL**	M2	60,00	7.500	450.000	M2	60,00	8.000	480.000
	TOTAL GENERAL				59.951.570				**59.962.780**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A C.D Nº 15/2014: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80 X 6,80 EN LA ESC. BÁSICA Nº 1.546 ALBORADA

		Empresa 5: ARQ. RODOLFO AYALA			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
	Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	M2	63,70	3.850	245.245
	Replanteo	M2	63,70	7.150	455.455
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	14,00	275.000	3.850.000
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	Vigas y dados de H°A°	M3	0,82	1.595.000	1.307.900
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado	M3	2,17	1.595.000	3.461.150
4	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
	Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	3,60	275.000	990.000
	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	7,50	143.000	1.072.500
	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	0,60	330.000	198.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	71.500	1.665.950
6	**AISLACIÓN HORIZONTAL**				
	Aislación asfaltica de paredes	M2	6,40	26.400	168.960
7	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
	Mampostería de Elevación 0,15 m para revocar	M2	3,40	77.000	261.800
	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	198.000	6.831.000
	Mampostería de Elevación 0,30m visto una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	0	0

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Lic. Noelia Saucedo
Responsable de U.O.C.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

	Mampostería de Elevación 0,15m visto una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	77.000	2.641.100
	Envarillado bajo aberturas 2 ¬ 8 por hilada (2	ML	12,00	33.000	396.000
8	**PILARES**				
	De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	6,60	165.000	1.089.000
9	**TECHOS**				
	Techo de Tejas y tejuelones prensados a	M2	90,50	220.000	19.910.000
	Viga de madera y planchuela en galeria	global	1,00	1.100.000	1.100.000
10	**REVOQUES**				
	una capa	M2	64,30	38.500	2.475.550
	De Viga cumbrera de H°A°	M2	10,30	38.500	396.550
11	**CONTRAPISOS**				
	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	M2	58,00	27.500	1.595.000
	PISOS				
12	Piso baldosas calcáreas	M2	58,00	71.500	4.147.000
	cemento 1m alrededor de la edificacion	M2	40,00	49.500	1.980.000
13	Zócalo calcáreo	ML	34,00	33.000	1.122.000
14	**ABERTURAS DE MADERA**				
	Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	1,00	1.650.000	1.650.000
15	**ABERTURAS METÁLICAS**				
	Ventanas tipo balancines	M2	6,84	242.000	1.655.280
16	**ALFEIZAR DE VENTANA**				
	arena)	ML	5,00	22.000	110.000
17	**PINTURAS**				
	De paredes a la cal	M2	64,30	13.750	884.125
	De pilares visto con antimoho incoloro	M2	11,90	13.750	163.625
	De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	13.750	141.625
	De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	6,84	16.500	112.860
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	13.750	1.530.375
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	16.500	1.493.250
	De aberturas de madera con barniz	M2	5,50	16.500	90.750
18	**Vidrios dobles**	M2	6,84	132.000	902.880
19	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	23,00	66.000	1.518.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Sarmiento
Lic. Noelia Saucedo
Responsable de U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

20	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
	Extensión de Línea	GL	1,00	489.515	489.515
	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
16	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	1,00	275.000	275.000
17	**LIMPIEZA FINAL**	M2	60,00	8.778	526.680
	TOTAL GENERAL				70.004.125

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.