MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 126/2017 - ID Nº 338.144 -REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL BLANCA SPINZI DE TALAVERA DE LA COMPAÑÍA 17º YATAITY

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Ítems	Código de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-003	Reparación y Mantenimiento de aulas	Unidad Medida Global	1		0
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	190	3.500	665.000
1.2		CARTEL INDICADOR (1 x 2 CON CHAPA N° 24, BASTIDOR DE CAÑO 25 x 25 CM, BASE: 2 ESTRUCTURAS METALICAS CAÑOS CUADRADOS, ALTURA 3,20)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		DESMONTE				
1.3.1		DESMONTE DE TECHO EXISTENTE CON RECUPERACION DE MATERIAL, TIRANTES, TEJUELONES, TEJAS ESPAÑOLAS, TIRANTES DE MADERA, PILARES DE GALERIA Y MACHIMBRE.	Metros cuadrados	190	35.000	6.650.000
1.3.2		DESMONTE DE PARTE ELECTRICA	Unidad	4	1.200.000	4.800.000
1.3.3		DESMONTE DE MAMPOSTERIA EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.3.4		DESMONTE DE TEJAS ESPAÑOLAS, SECTOR DE LA GALERIA PREVIO APUNTALAMIENTO	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.3.5		DESMONTE DE PISO EXISTENTE	Metros cuadrados	20	25.000	500.000
1.4		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				
1.4.1		EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATA (0,60X0,80X0,80)	Metros cúbicos	2,7	1.800.000	4.860.000
1.4.2		COLUMNA (0.20X0.45)	Metros cúbicos	3,15	2.000.000	6.300.000
1.4.3		VIGA CUMBRERA (0,25X0,45)	Metros cúbicos	4,2	2.400.000	10.080.000
1.4.4		PILAR DE MAMPOSTERIA EN GALERIA	Metro lineal	26	98.500	2.561.000
1.4.5		VIGA CADENA NIVEL +2,30 (15X30)	Metros cúbicos	5,4	2.000.000	10.800.000
1.5		MAMPOSTERIA				
1.5.1		REPOSICION DE MAMPOSTERIA (RECOGIDA)	Metros cuadrados	120	85.000	10.200.000
1.5.2		REVOQUE DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	240	35.000	8.400.000
1.5.3		REVOQUE DE COLUMNA Y VIGA CUMBRERA	Metros cuadrados	37	75.000	2.775.000
1.6		PISO				
1.6.1		REPOSICION DE PISO BALDOSA 20X20	Metros cuadrados	20	65.000	1.300.000
1.7		TECHO				
1.7.1		TECHO CON TEJUELON, TEJAS ESPAÑOLA Y TIRANTES DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	190	245.000	46.550.000
1.7.2		CANALETA DE EMBUTIR, CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESARROLLO 0,80	Metro lineal	10	120.000	1.200.000
1.8		PARTE ELECTRICA				
1.8.1		INSTALACION ELECTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS (DUCTEADO COMPLETAMENTE NUEVO 4 FOCOS DE 105 WATTS BAJO CONSUMO 2 VENTILADADORES MOTOR REFORZADO Y 10 LUCES EN GALERIA DE 105 WATTS Y UN TABLERO DE LUCES Y OTRO PARA VENTILADOR	Unidad	4	6.000.000	24.000.000
1.9		PINTURA FINAL				
1.9.1		PINTURA LATEX INTERIOR Y EXTERIOR	Metros cuadrados	240	30.000	7.200.000
1.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				TOTAL		**153.621.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones -

LIC. [illegible]
DIRECTORA DE LA UOC