MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016

"CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DEL LUGAR DE ORACION" ID 317.009

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL
1	72131601-007	Preparacion y marcacion	gl	1	1.500.000	1.500.000
2	72131601-007	Relleno, Compactación y Nivelación	gl	1	2.530.000	2.530.000
3	72131601-007	Cartel de obra	un	1	1.200.000	1.200.000
4	72131601-003	Cimiento PBC	m3	11,2	320.000	3.584.000
5	72131601-007	Nivelación 0,30cm(1:2:8)	m2	8,4	132.000	1.108.800
6	72131601-006	Aislacion horizontal 0,15 con asfalto	ml	28	17.000	476.000
7	72131601-005	Mamp. De elevacion ladrillo comun de 0,30(1:2:10)	m2	3,85	127.000	488.950
8	72131601-005	De elevacion a la vista ladrillo laminado de 0,15(1:2:8)	m2	108,9	98.500	10.726.650
9	72131601-007	Envarillado sobre aberturas	ml	12,2	17.500	213.500
10	72131601-007	Techo de tejas s/tejuelon y madera de Yvyrapyta	m2	61,6	370.000	22.792.000
11	72131601-008	Revoque de paredes 1 capa (1:4:16)	m2	108,9	24.500	2.668.050
12	72131601-009	Contrapiso de cascote apisonado 10cm	m2	61,89	35.500	2.197.095
13	72131601-009	Piso de Ceramica Esmaltada	m2	43,89	58.500	2.567.565
14	72131601-009	Piso de mosaico granítico lavado p/ exterior 30x30cm	m2	15,6	95.000	1.482.000
15	72131601-007	Zocalo de Ceramica Esmaltada	ml	24,8	17.500	434.000
16	72131601-012	Pintura de Paredes en Latex interior con enduído	m2	108,9	28.500	3.103.650
17	72131601-012	Pintura de ladrillo visto con silicona	m2	112,75	15.000	1.691.250
18	72131601-012	Pintura de abertura de madera	gl	1	600.000	600.000
19	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas	gl	1	895.000	895.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica con artefacto portafoco y foco	Gl	1	6.090.690	6.090.690
21	72131601-007	Puerta de madera	un	1	3.965.000	3.965.000
22	72131601-007	Ventana tipo balancín	un	6	260.000	1.560.000
23	72131601-007	Cruz Latina de madera	un	1	3.865.000	3.865.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

24	72131601-007	Sardinel de ladrillos laminados	ml	24,8	71.000	1.760.800
25	72131601-007	Campanario	Gl	1	20.000.000	20.000.000
26	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1	2.500.000	2.500.000
					TOTAL	100.000.000

GUARANIES: CIEN MILLONES. ----------

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE DEPARTAMENTO UOC MNES - PARAGUAY

C.P Daisy Ríos

Encargada de UOC