UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO - TERMINACION LOCAL IMPRO

					OFERENTE					
					GLOBAL		NUÑEZ		RS CONST.	
Ítem	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		[indicar la descripción de los trabajos a realizar]	*[indicar la unidad de medida]*	*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	**Preparación de Obra**								
		Excavación Perimetral	m3	15,00	22.000	330.000	25.000	375.000	20.000	300.000
		Excavación para Muro de Contención	m3	25,00	55.000	1.375.000	50.000	1.250.000	45.000	1.125.000
		Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	60,00	80.000	4.800.000	70.000	4.200.000	80.000	4.800.000
		Relleno y Compactación de terreno	m3	25,00	75.000	1.875.000	70.000	1.750.000	75.000	1.875.000
		Letrero de chapa 26, estructura metálica de 2x6 m con sistema de iluminación	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
2	72131601-003	**Cimiento**						0		0
		Cimentación PBC y muro de elevacion de piedra bruta en muro de contención (baso 1,00x0,30 en parte superior, h= 1,60 mtrs.y base para muro perimetral hm 0,30 mtrs	m3	160,00	280.000	44.800.000	255.000	40.800.000	265.000	42.400.000
3	72131601-006	**Aislación**						0		0
		Aislación de losas - carpeta hidrófuga de regularización, imprimación pintura asfáltica, carpeta alisada con hidrófugo, terminación pintura aislante acrílico de alta consistencia	m2	240,00	25.000	6.000.000	35.000	8.400.000	30.000	7.200.000

Juan Aldama Benítez
Encargado U.O.C.
Gobernación-Caaguazu

4	72131601-005	**Mamposteria**						0		0
		Mamposteria para Canteros de 1,00 m2 x 0,40 m de altura, de ladrillo común de 0,15, revocado a una cara, pintado al látex acrílico	un	3,00	200.000	600.000	200.000	600.000	180.000	540.000
		Mampostería para cordón perimetral de ladrillo común de 15cm, revocado y pintado al latex acrílico	m2	30,00	18.000	540.000	25.000	750.000	19.000	570.000
		Mamposteria para cordón de ladrillo común de 0,30 x 0,60 de altura, revocado a una cara, pintado al látex acrílico	ml	45,00	35.000	1.575.000	45.000	2.025.000	42.000	1.890.000
		Mamposteria para Guarda Obra perimetral	m2	60,00	18.000	1.080.000	25.000	1.500.000	22.000	1.320.000
5	72131601-001	**Instalciones Electricas**						0		0
		Boca de luces, alimentación eléctrica trifásico	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
		Colocación de Artefactos Eléctricos, equipos fluorescentes 2x40 w,	un	40,00	118.000	4.720.000	125.000	5.000.000	123.000	4.920.000
		Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	10,00	90.000	900.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
6	70111713-002	**Empastado**						0		0
		Cultivo de pasto natural dispuesto en panes.	m2	60,00	8.000	480.000	15.000	900.000	12.000	720.000
7	72131601-004	**Hormigón**						0		0
		Escalera de HºAº	m3	2,30	1.000.000	2.300.000	1.500.000	3.450.000	1.500.000	3.450.000
		Rampa de HºAº Acceso principal para ambulancia	m3	9,20	1.000.000	9.200.000	1.200.000	11.040.000	1.350.000	12.420.000
8	72131601-009	**Pisos y Contrapisos,**						0		0
		Contrapiso de Cascote sobre suelo natural de 10 cm de espesor	m2	80,00	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	26.000	2.080.000
		Piso baldoson de 30x30 cm	m2	80,00	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	28.000	2.240.000
9	72131601-012	**Pintura**						0		0
		Pintura al latex acrilico c/ Enduido Exterior, base	m2	420,00	18.000	7.560.000	25.000	10.500.000	22.000	9.240.000
		Pintura base c/ enduido de paredes	m2	1.080,00	8.000	8.640.000	8.000	8.640.000	7.000	7.560.000
10	72131601-011	**Instalaciones Sanitarias**				0		0		0

Cristian Adama Benítez
Encargado U.O.C
Gobernación-Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL DPTO. DE CAAGUAZÚ
Coset. Oviedo - Paraguay

		Caño de PVC de 100 mm.	ml.	24	26.000	624.000	23.000	552.000	24.000	576.000
		Registro de 40x40 revocado con tapa de HoAo.	un	1	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000
		Registro de 60x60 revocado con tapa de HoAo.	un	4	350.000	1.400.000	300.000	1.200.000	250.000	1.000.000
		Cámara séptica 2,00mx1,20x1,50 (Incluye excavacion).	un	1	600.000	600.000	700.000	700.000	550.000	550.000
		Campo de infiltración: colocación de caños 100mm perforados, cubiertos con piedra triturada 4ta, 5ta y manta geotextil, según detalle en planos	ml.	35	50.000	1.750.000	55.000	1.925.000	45.000	1.575.000
		Pozo absorbente , colector final de flujo remanente , 1,5mde diam.y 3,00m de prof. Rev. Mampostería crivada de ladrillo común , cierre bóveda superior, conección a red cloacal	gl	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.800.000	2.800.000
		Interceptor de grasas , PVC reforzado , capacidad 19 litros , dos entradas de 75mm y una de 50mm , tapa y canastilla de limpieza.	gl	1	250.000	250.000	250.000	250.000	225.000	225.000
		Boca de acceso 40x40 revocada con tapa de HoAo	gl	1	250.000	250.000	300.000	300.000	225.000	225.000
11	**72131601-013**	**Limpieza**						0		0
		Limpieza final, incluye limpieza perimetral y retiro de escombros existentes en el lugar 20m3	gl	1,00	2.491.000	2.491.000	1.643.000	1.643.000	1.099.000	1.099.000
				TOTAL		**114.890.000**		**120.000.000**		**117.500.000**

Cristian Aldama Benítez
Encargado U.O.C
Gobernación-Caaguazu

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Coronel Oviedo - Paraguay