Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE FRACCIÓN ALBORADA, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA

Item	Descripción	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES					LIDER S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.000	1.500	3.000.000			2.000	1.500	3.000.000			2.000	1.000	2.000.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	1.050.000	1.050.000			1	3.000.000	3.000.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.000	1.500	3.000.000			2.000	1.500	3.000.000			2.000	600	1.200.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			1.120	2.000	2.240.000			1.120	3.000	3.360.000			1.120	6.000	6.720.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.000	2.000	4.000.000			2.000	2.500	5.000.000			2.000	600	1.200.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			500	18.000	9.000.000			500	21.000	10.500.000			500	25.000	12.500.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.000	28.000	56.000.000			2.000	28.500	57.000.000			2.000	34.000	68.000.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.000	2.000	4.000.000			2.000	2.000	4.000.000			2.000	1.000	2.000.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	400.000	336.000			0,84	600.000	504.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			500	1.000	500.000			500	2.000	1.000.000			500	2.000	1.000.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL				900.000	900.000			1	954.000	954.000			1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL					**84.000.000**					**89.460.000**					**100.424.000**

Arnaldo Giret
Jefe de la U.O.C.