CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 16/2019
PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA DE H°, MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN LA COMPAÑÍA CANDIA LOMA DEL DISTRITO DE ATYRÁ" – ID N° 370.309

1. **Aníbal Ignacio Rivas – Construcciones – Servicios Personales**

N°	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	**Construcción de pavimento tipo empedrado, cordón cuneta de H°, muro de contención y relleno en la compañía Candia Loma del Distrito de Atyrá**				
1.1	Marcación y replanteo.	ml	180	5.900	1.062.000
1.2	Muro de contención para relleno 15 m, con piedra bruta colocada 0.60 de profundidad x 0.40 de ancho.	m3	15	443.000	6.645.000
1.3	Relleno con destape de cantera de piedra 5m de ancho, promedio 0.45 m de profundidad x 90 ml.	m3	202.5	51.000	10.327.500
1.4	Esparcida.	m3	202	19.000	3.838.000
1.5	Preparación de terreno 180m x 5.00m.	m2	900	5.900	5.310.00
1.6	Cordón.	ml	360	29.500	10.620.000
1.7	Bandeja de H° de 0.50 de ancho, 0.10 de espesor.	ml	360	71.500	25.740.000
1.8	Colchón de arena de 0.15, 0.20 de espesor.	m2	720	8.500	6.120.000
1.9	Empedrado con piedra blanca.	m2	720	34.000	24.480.000
1.10	Compactación con plancha compactadora.	m2	720	5.750	4.140.000
1.11	Ripiado con triturada 6ta.	m2	720	5.900	4.248.000
1.12	Cartel de obra.	gl	1	1.900.000	1.900.000
1.13	Limpieza final.	gl	1	950.000	950.000
			TOTAL		**105.380.500**

El precio total es de guaraníes: ciento cinco millones trescientos ochenta mil quinientos, IVA INCLUIDO. --------

_____

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá