Comparación de Precios - Construcción de Bloque de tres Aulas del Colegio y Escuela Básica Jhon F Kennedy del Distrito de Encarnación con ID: 415094										
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					JL S.A		LOS ANDES SRL		HABITARE SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Trabajos Preliminares	Unidad	1						
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.140.000	1.140.000	1.089.000	1.089.000	1.151.490	1.151.490
1.2		Vallado de obra	Metros	25	60.000	1.500.000	82.524	2.063.100	85.560	2.139.000
1.3		Placa de inauguración	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.452.000	1.452.000	1.516.617	1.516.617
1.4		Limpieza inicial de obra	Metros	208	3.600	748.800	9.817	2.041.936	7.900	1.643.200
1.5		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000	2.205.001	2.205.001	2.756.000	2.756.000
1.6		Enmarcación y replanteo	Metros	208	4.200	873.600	3.944	820.352	7.850	1.632.800
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura	Unidad	1				-		-
2.1		Encadenado Superior de H° A° fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	5	2.400.000	12.000.000	2.597.010	12.985.050	2.597.200	12.986.000
2.2		Columnas de HºAº fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	3,5	2.400.000	8.400.000	2.707.551	9.476.429	2.550.000	8.925.000
3	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad	1				-		-
3.1		Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,15 m	Metro lineal	27	18.000	486.000	23.052	622.404	30.200	815.400
4	72131601-005	Mamposteria - Muros de Elevación	Unidad	1				-		-
4.1		Mamp de Ladrillo común semi-prensado para revoque interior / exterior - Esp 0,15	Metros	150	156.000	23.400.000	127.459	19.118.850	123.950	18.592.500
4.2		Mamp de Ladrillo común semi-prensado para revoque interior / exterior - Esp 0,20	Metros	74	180.000	13.320.000	170.630	12.626.620	215.900	15.976.600
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				-		-
5.1		Techo de estructura metalica techadas con chapas zincalum N° 27, trapezoidal. prepintada (color cerámico arriba), con membrana termoacustica de 10 mm doble aluminio	Metros cuadrados	223	264.000	58.872.000	261.346	58.280.158	265.000	59.095.000
5.2		Cielo raso de machimbre de pino, suspendido - ver detalles	Metros	209	132.000	27.588.000	95.742	20.010.078	100.500	21.004.500
6	72131601-008	Revoques	Unidad	1				-		-
6.1		Exteriores / Interiores a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo de masa	Metros	366	36.000	13.176.000	35.010	12.813.660	25.600	9.369.600
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos y zocalos	Unidad	1				-		-

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

7.1		Contrapiso tipo empatonado de 7 cm	Metros	208	36.000	7.488.000	46.477	9.667.216	40.500	8.424.000
7.2		Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	Metros	208	36.000	7.488.000	30.436	6.330.688	32.980	6.859.840
7.3		Piso cerámica esmaltada PI-V	Metros	221	108.000	23.868.000	103.153	22.796.813	93.500	20.663.500
7.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	115	24.000	2.760.000	22.257	2.559.555	29.500	3.392.500
8	72131601-010	Aberturas - Capinteria Metalica	Unidad	1				-		-
8.1		Puerta de 2 hojas batientes, 1,20x2,10 m	Unidad	3	1.800.000	5.400.000	2.625.000	7.875.000	1.655.800	4.967.400
8.2		Baranda de caño - para balcón y pasamanos escalera - ver detalles	Metro lineal	39	180.000	7.020.000	231.000	9.009.000	270.500	10.549.500
8.3		Pasamanos de caño rectangular	Metro lineal	7,5	48.000	360.000	220.500	1.653.750	265.800	1.993.500
9	72131601-010	Aberturas - Carpinteria de Aluminio Tipo Blindex	Unidad	1				-		-
9.1		Ventana corrediza tipo blindex de 8 mm de 2 hojas, gris, med - 1,50x1,20	Unidad	12	150.000	1.800.000	1.212.750	14.553.000	1.240.900	14.890.800
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				-		-
10.1		Pintura Interior / exterior látex, con enduido	Metros	366	42.000	15.372.000	36.641	13.410.606	30.500	11.163.000
10.2		Pintura de estructuras metálicas	Metros	17	48.000	816.000	40.944	696.048	38.350	651.950
10.3		Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	100	22.800	2.280.000	25.328	2.532.800	22.500	2.250.000
10.4		Pintura tipo barniz para cielo raso de madera	Metros	209	36.000	7.524.000	26.112	5.457.408	29.500	6.165.500
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación de Agua Corriente	Unidad	1				-		-
11.1		Caño PVC rigido de 3/4" - conexión a la red existente	Costo por Mil	62	18.000	1.116.000	34.688	2.150.656	50.200	3.112.400
11.2		Caño PVC rigido de1/2"	Metro lineal	4	16.800	67.200	32.570	130.280	42.500	170.000
11.3		Llave de paso de 3/4" cromado con campana	Unidad	1	132.000	132.000	151.535	151.535	230.400	230.400
11.4		Llave de paso de 1/2" cromado con campana	Unidad	6	132.000	792.000	164.240	985.440	195.800	1.174.800
11.5		Canilla de servicio, cromado de 1/2"	Unidad	1	78.000	78.000	210.551	210.551	192.272	192.272
11.6		Lavatorio tipo pedestal - mediano, color blanco - inlcuye kit de instalacion y mano e obra	Unidad	6	36.000	216.000	486.712	2.920.272	749.800	4.498.800
11.7		Canilla pico bajo	Unidad	6	12.000	72.000	206.718	1.240.308	250.200	1.501.200
12	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Desague Cloacal	Unidad	1				-		-
12.1		Rejilla de piso Sifonada de PVC, diametro 15 cm	Metro lineal	7	60.000	420.000	128.205	897.435	120.500	843.500

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

12.2		Caño PVC de 40 mm	Metro lineal	4	36.000	144.000	30.968	123.872	44.700	178.800
12.3		Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	55	36.000	1.980.000	33.098	1.820.390	48.500	2.667.500
12.4		Registro 60x60x30 a con tapa ciega de H°A°	Unidad	2	48.000	96.000	532.751	1.065.502	675.800	1.351.600
13	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Desague Pluvial	Unidad	1				-		-
13.1		Canaleta de Chapa Galvanizada numero 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	50	138.000	6.900.000	200.000	10.000.000	238.500	11.925.000
13.2		Desagüe pluvial - Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 50 cm	Metro lineal	48	138.000	6.624.000	140.001	6.720.048	179.500	8.616.000
13.3		Caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	Metro lineal	90	42.000	3.780.000	39.770	3.579.300	32.500	2.925.000
13.4		Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla	Unidad	9	480.000	4.320.000	484.369	4.359.321	480.500	4.324.500
14	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-		-
14.1		Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero con conductores subterráneos tipo NYY 4x6mm2 en electroducto tipo Conduit o corrugado según corresponda	Metro lineal	30	120.000	3.600.000	120.301	3.609.030	78.420	2.352.600
14.2		Suministro e instalación de tablero gabinete metálico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 36 módulos.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	2.310.000	2.310.000
14.3		Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x32A 10kA	Unidad	1	204.000	204.000	182.001	182.001	246.311	246.311
14.4		Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A 6kA	Unidad	10	60.000	600.000	121.000	1.210.000	150.000	1.500.000
14.5		Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A 6kA	Unidad	3	60.000	180.000	121.000	363.000	150.501	451.503
14.6		Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x25A (30mA)	Unidad	3	480.000	1.440.000	135.501	406.503	472.158	1.416.474
14.7		Circuito de toma corriente común, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2	Unidad	3	300.000	900.000	180.000	540.000	283.150	849.450
14.8		Circuito de toma corriente tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2	Unidad	3	342.000	1.026.000	180.000	540.000	385.568	1.156.704
14.9		Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm2	Unidad	4	240.000	960.000	180.000	720.000	222.536	890.144

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

14.10		Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2	Unidad	3	300.000	900.000	190.000	570.000	252.466	757.398
14.11		Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2	Unidad	3	342.000	1.026.000	350.001	1.050.003	432.421	1.297.263
14.12		Cable de cobre desnudo 16mm2	Metro lineal	15	36.000	540.000	53.500	802.500	49.500	742.500
14.13		Jabalina de cobre 5/8" 2mts, diámetro 12,3mm 25 micrones, incluye instalación con soldadura	Unidad	1	252.000	252.000	329.001	329.001	389.459	389.459
14.14		Suministro e instalación de luminaria led 2x18W tipo tubos fluorescentes luz fría, y en plafón métalico color blanco, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	21	240.000	5.040.000	133.000	2.793.000	218.900	4.596.900
14.15		Suministro e instalación de luminaria led 1x18W tipo tubos fluorescentes luz fría, y en plafón métalico color blanco	Unidad	2	132.000	264.000	103.000	206.000	180.500	361.000
14.16		Luz de emergencia 30 Leds, incluye instalación	Unidad	3	120.000	360.000	130.001	390.003	138.900	416.700
14.17		Luz de emergencia 60 Leds, incluye instalación	Unidad	1	180.000	180.000	150.001	150.001	223.861	223.861
14.18		Fotocélula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación	Unidad	1	120.000	120.000	82.000	82.000	149.707	149.707
14.19		Toma corriente común, incluye placas y colocación	Unidad	21	90.000	1.890.000	64.001	1.344.021	94.870	1.992.270
14.20		Toma corriente tipo PC, incluye placas y colocación	Unidad	12	96.000	1.152.000	61.001	732.012	130.600	1.567.200
14.21		Llave de un punto, incluye placas y colocación	Unidad	6	72.000	432.000	57.501	345.006	94.200	565.200
14.22		Llave combinación escalera, incluye placas y colocación	Unidad	1	108.000	108.000	106.001	106.001	152.925	152.925
15	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1				-		-
16.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.008.400	3.008.400	1.921.920	1.921.920	2.250.000	2.250.000
					Precio Total	300.000.000		308.743.434		319.922.538

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA