Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PROCERES DE MAYO ENTRE CALLE SIERVAS DEL ESPIRITU SANTO Y CALLE SAN BLAS con ID: 384384 CD N°13/2020

| | | EMILIO GUSTAVO CARDOZO | | | | TEODORO GONZALEZ DENGIAN | | | | CEFERIANO ZARZA | | | | BELTRAN BENITO COLMAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | **Descripción** | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Preparacion de obra** | Unidad Medida Global | 1 | 3.420.735 | 3420735 | Unidad Medida Global | 1 | 3.010.247 | 3010246,8 | Unidad Medida Global | 1 | 3.320.735 | 3320735 | Unidad Medida Global | 1 | 2.736.588 | 2736588 |
| 1.1 | **Replanteo y marcación de obra.** | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.500 | 2.220.735 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.320 | 1.954.247 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.500 | 2.220.735 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.200 | 1.776.588 |
| 1.2 | **Cartel de obra y Carteles de señalización.** | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.056.000 | 1.056.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | Unidad Medida Global | 1 | 960.000 | 960.000 |
| 2 | **Servicio de movimiento de tierras** | Unidad Medida Global | 1 | 7.343.129 | 7.343.129 | Unidad Medida Global | 1 | 6.462.546 | 6.462.546 | Unidad Medida Global | 1 | 6.993.446 | 6.993.446 | Unidad Medida Global | 1 | 5.874.503 | 5.874.503 |
| 2.1 | **Desmonte (Retiro de suelo c/materia orgánica y desmonte de tierra, incluyendo traslado del material extraído)** | Metros cúbicos | 73 | 12.000 | 876.000 | Metros cúbicos | 73 | 10.560 | 770.880 | Metros cúbicos | 73 | 12.000 | 876.000 | Metros cúbicos | 73 | 9.600 | 700.800 |
| 2.2 | **Terraplén: con tierra colorada, colocada y compactada en capas de hasta 15cm** | Metros cúbicos | 35 | 52.800 | 1.848.000 | Metros cúbicos | 35 | 46.464 | 1.626.240 | Metros cúbicos | 35 | 50.000 | 1.750.000 | Metros cúbicos | 35 | 42.240 | 1.478.400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | **Perfilado y preparación de caja.** | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.920 | 2.842.541 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.690 | 2.502.028 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.750 | 2.590.858 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.536 | 2.274.033 |
| 2.4 | **Compactación Mecánica de suelo.** | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.200 | 1.776.588 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.056 | 1.563.397 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 1.200 | 1.776.588 | Metros cuadrados | 1.480,49 | 960 | 1.421.270 |
| 3 | **Construcción de empedrado** | Unidad Medida Global | 1 | 78.138.947 | 78.138.947 | Unidad Medida Global | 1 | 67.285.024 | 67.285.024 | Unidad Medida Global | 1 | 68.315.135 | 68.315.135 | Unidad Medida Global | 1 | 62.511.193 | 62.511.193 |
| 3.1 | **CORDON CUNETA de Hº (medidas según plano de proyecto) hormigonado in situ en moldes metálicos con terminación "vista" en los parámetros no ocultos, asentados sobre piedra - FCK 210kg/cm2 a Verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.** | Metro lineal | 179,69 | 98.966 | 17.783.201 | Metro lineal | 179,69 | 87.090 | 15.649.202 | Metro lineal | 179,69 | 91.500 | 16.441.635 | Metro lineal | 179,69 | 79.173 | 14.226.596 |
| 3.2 | **CORDON SIMPLE de Hº. Espesor de 0,08 m. profundidad 0,25 m - FCK 210kg/cm2 a Verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.** | Metro lineal | 173,16 | 35.750 | 6.190.470 | Metro lineal | 173,16 | 31.460 | 5.447.614 | Metro lineal | 173,16 | 31.000 | 5.367.960 | Metro lineal | 173,16 | 28.600 | 4.952.376 |
| 3.3 | **Pavimento Pétreo tipo empedrado, de piedra bruta caliza negra (espesor mínimo 0,15m).** | Metros cuadrados | 1.367,81 | 36.000 | 49.241.160 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 30.600 | 41.854.986 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 30.400 | 41.581.424 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 28.800 | 39.392.928 |
| 3.4 | **Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.** | Metros cuadrados | 1.367,81 | 1.200 | 1.641.372 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 1.056 | 1.444.407 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 1.200 | 1.641.372 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 960 | 1.313.098 |
| 3.5 | **Compactación , inicial y final.** | Metros cuadrados | 1.367,81 | 2.400 | 3.282.744 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 2.112 | 2.888.815 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 2.400 | 3.282.744 | Metros cuadrados | 1.367,81 | 1.920 | 2.626.195 |
| 4 | **Servicio de pintura** | Unidad Medida Global | 1 | 525.000 | 525.000 | Unidad Medida Global | 1 | 462.000 | 462.000 | Unidad Medida Global | 1 | 525.000 | 525.000 | Unidad Medida Global | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 4.1 | **Pintura de cordón con cal, dos manos** | Metro lineal | 350 | 1.500 | 525.000 | Metro lineal | 350 | 1.320 | 462.000 | Metro lineal | 350 | 1.500 | 525.000 | Metro lineal | 350 | 1.200 | 420.000 |
| 5 | **Limpieza de obra** | Unidad Medida Global | 1 | 722.500 | 722.500 | Unidad Medida Global | 1 | 748.000 | 748.000 | Unidad Medida Global | 1 | 745.684 | 745.684 | Unidad Medida Global | 1 | 745.684 | 745.684 |
| 5.1 | **Limpieza general y final del sitio de obras** | Unidad Medida Global | 1 | 722.500 | 722.500 | Unidad Medida Global | 1 | 748.000 | 748.000 | Unidad Medida Global | 1 | 748.000 | 748.000 | Unidad Medida Global | 1 | 680.000 | 680.000 |

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.