CD 28 - ADQ DE MOTOR GENERADOR Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CAPITAN MIRANDA – PROYECTO CONACYT LABO 16/17" - CONTRATO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - ID Nº 354.502

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					COMAGRO S.A. (RUC: 80013712-4)				7 DE MAYO S.R.L. (RUC: 80072319-8)				GOTZE INGENIERIA S.A. (RUC: 80046302-1)			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien / Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	26111601-002	Provisión y Colocación de Grupo Generador de 110 kVA	Unidad	1	Hyundai	China	65.298.000	65.298.000	VCP	China	120.432.000	120.432.000	Dellent	China	98.000.000	98.000.000
2	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas para la colocación del GG de 110 KVA para el Proyecto CONACYT LABO 16/17 sede en el Centro de Investigación Capitán Miranda IPTA, Itapuá	Unidad	1	Comagro	Nacional	16.000.000	16.000.000	7M	Nacional	6.615.150	6.615.150	Gotze	Nacional	22.183.500	22.183.500
2.1		Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio seccionador MT p/ transformador asentado en el piso	Unidad	3	Comagro	Nacional	1.656.000	4.968.000	7M	Nacional	2.526.700	7.580.100	Gotze	Nacional	386.250	1.158.750
2.2		Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio de descargador polimérico p/transformador asentado en el piso	Unidad	3	Comagro	Nacional	1.467.000	4.401.000	7M	Nacional	2.615.150	7.845.450	Gotze	Nacional	348.750	1.046.250
2.3		Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio de descargador polimérico p/transformador asentado convencional aéreo	Unidad	3	Comagro	Nacional	1.567.000	4.701.000	7M	Nacional	2.025.820	6.077.460	Gotze	Nacional	348.750	1.046.250
2.4		Sistema puesta a tierra con malla de cable cobre desnudo 35mm, jabalina de 2,40mts y soldadura exotérmica, y descargadores polimétricos para protección de equipos de medición. El valor del mismo será menor a 5 Ohm	Unidad	1	Comagro	Nacional	2.850.000	2.850.000	7M	Nacional	2.575.100	2.575.100	Gotze	Nacional	2.625.000	2.625.000
2.5		Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio de protectores contra descargas atmosféricas tipo clamper en tablero general, en tableros seccionales, todos con sistemas de puesta a tierra independiente. Todos los puntos de puesta a tierra	Unidad	1	Comagro	Nacional	1.980.000	1.980.000	7M	Nacional	1.526.750	1.526.750	Gotze	Nacional	5.432.250	5.432.250
2.6		Mantenimiento, provisión, montaje, mantenimiento (tratamiento pintura con base antióxido) y cambio de termomagnéticas en gabinete general existente con provisión de materiales (80 TM)	Unidad	1	Comagro	Nacional	2.300.000	2.300.000	7M	Nacional	1.896.700	1.896.700	Gotze	Nacional	7.125.000	7.125.000
2.7		Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio, conductores de alimentación 1 x 16mm p/los laboratorios de suelo y control biológicos montados en tubería de PVC rígido.	Unidad	1	Comagro	Nacional	2.800.000	2.800.000	7M	Nacional	1.453.700	1.453.700	Gotze	Nacional	3.750.000	3.750.000
		SUMA TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO						81.298.000				127.047.150				120.183.500

Abog. Guillermo Ramón Lezcano Bogado
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. Maria Beatriz Villalba Areco
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López Vera
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Sr. Miguel Angel Achón Dárdano
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas