MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GASPAR ADORNO, TRAMO: 4067 Y 4323 CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES - ID Nº 396207

OFERENTE:		MES INGENIERIA S.A. - RUC 80019001-7				AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	836	1.000	836.000	Metros cuadrados	836	1.010	844.360
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	604.840	604.840
3	DEMOLICION DE MUROS Y CERCAS	Metros cuadrados	48	23.000	1.104.000	Metros cuadrados	48	22.990	1.103.520
4	DESMONTE DE TERRENO NATURAL CPN CON MAQUINARIA EN FRANJA DE VEREDA	Metros cúbicos	300	30.000	9.000.000	Metros cúbicos	300	33.990	10.197.000
5	DESMONTE DE EMPEDRADO DAÑADO	Metros cuadrados	836	4.800	4.012.800	Metros cuadrados	836	4.990	4.171.640
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	272	29.000	7.888.000	Metro lineal	272	31.990	8.701.280
7	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	836	46.500	38.874.000	Metros cuadrados	836	54.900	45.896.400
8	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	836	2.480	2.073.280	Metros cuadrados	836	2.490	2.081.640
9	EXCAVACION DE TERRENO PARA ZANJAS DE MURO	Metros cúbicos	5	34.900	174.500	Metros cúbicos	5	34.900	174.500
10	MURO DE PBC	Metros cúbicos	22,5	54.700	1.230.750	Metros cúbicos	22,5	549.000	12.352.500
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	68	5.000	340.000	Metros cuadrados	68	4.990	339.320
12	CONTRAPISO O PISO DE H° POBRE	Metros cuadrados	220	49.800	10.956.000	Metros cuadrados	220	49.000	10.780.000
13	CADENA DE H° A° INSITU (13X30) CM	Metro lineal	136	73.500	9.996.000	Metro lineal	136	74.990	10.198.640
14	VEREDA PISO DE H°	Metros cuadrados	220	128.900	28.358.000	Metros cuadrados	220	130.500	28.710.000
15	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	836	1.000	836.000	Metros cuadrados	836	1.010	844.360
Precio Total					**116.279.330**				**137.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones