CUADRO COMPARATIVO

			PUBLITEX PUBLICIDAD				NEMPRE PRODUCCIONES				SOLUCIONES CREATIVAS			
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**
1-	82101502-004	CARTEL: Será de una medida de 5,3 x 3,00 metros, con la mayor dimensión medida en forma horizontal. De acuerdo a la dimensión, ubicación y tipo de cartel, los sistemas de sujeción a la estructura y montaje con cabo de acero de 2 mm, sujetados con prensacabo y guardacabo a la estructura existente similar a pergolado cuyo material es de madera. El marco será revestimiento de aluminio, previo tratamiento anticorrosivo, pintura tipo serigrafía con tinta vinílica brillante, con iluminación externa, dos reflectores HPIT 400 W y el diseño de la impresión serán proveídos por la Secretaría, e incluirá el desmonte de estructuras existentes, y la colocación del actual, incluyendo y mano de obra para la instalación). Los trabajos a ser realizados deben incluir los materiales a ser utilizados, la mano de obra, la colocación de los bienes/servicios y limpieza final de los trabajos, debiendo estos ser entregados en perfectas condiciones y aprobados por la Secretaria. El desmonte de estructuras existentes se refiere a retirar soportes de letreros anteriores y reparación de las zonas afectadas (en el Item 1).	UNIDAD	1	Evento	9.095.000	UNIDAD	1	Evento	5.880.000	UNIDAD	1	Evento	3.100.000
2-	82101502-004	PLACA: de bronce de 45.00x0.35 centímetros, con la mayor medida horizontal, inscripciones en alto relieve el diseño (texto) será proveído por la institución (por la Coordinación General del Centro de Convivencia Pedagógico Ñemity: Jorge Patiño Palacios). La colocación en la pared, debe ser pegada o sujetada con tornillos según necesidad y estética, (incluyendo además los materiales requeridos para el desmonte de la placa existente y mano de obra para la instalación).	UNIDAD	**1**	Evento	2.235.000	UNIDAD	**1**	Evento	2.600.000	UNIDAD	**1**	Evento	1.500.000
						11.330.000				**8.480.000**				**4.600.000**