Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12
"AMPLIACIÓN DE TINGLADO COMUNITARIO AURORA"

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la Ciudad de Naranjal, a los dos días del mes de octubre del año 2012, siendo las 10:30 horas, en el local de la Municipalidad de la Ciudad de Naranjal, ante la encargada de la UOC de esta institución Lic. Regiane Bortoloso, procede a realizar el Acto de Apertura de sobres correspondiente al llamado para la **"Ampliación de Tinglado Comunitario Aurora"** por el proceso de Contratación Directa 13/2.012 y para dar cumplimiento a la **Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario N° 21909/03**. Se deja constancia de que hasta la hora límite de presentación de ofertas, conforme al llamado 10:00 horas se han recepcionado 1 (una) oferta la de la empresa CONSMASIL DIEDRICH S.A Procedido a la apertura de la oferta se ha dado lectura a los documentos sustanciales conforme al siguiente detalle:

Oferente	Carta Oferta debidamente extendida	DD JJ. Art. 40 Ley 2051	DD JJ. Resolución 941
CONSMASIL DIEDRICH S.A	SI	SI	SI

Seguidamente se detallan los precios de las ofertas:

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12
"AMPLIACIÓN DE TINGLADO COMUNITARIO AURORA"

PLANILLA DE COMPUTO

Nº	COD Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNITARIO (Gs)	P. TOTAL (Gs)
1	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION DE TODA LA OBRA	gl	1,0	1.995.000	1.995.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2,1		ZAPATAS (Tipo tubulones de 1,50 x ,70 llenadas con Hormigon y Piedra Bruta)	UNID.	6,0	735.600	4.413.600
2.2		Columnas de 20 x 40, con 4 varillas de 20 mm y 10 mm, para montantes unidas y fijadas con soldadura y esmalte sintetico (azul francia)	UNID.	6,0	1.605.300	9.631.800
3	72131601-007	TECHO METALICO				
3.1		Cabriadas, estilo 2 aguas, sera hecho con (3 perfil U5" CH 12), con montantes de angulos 1 1/1 x1/8 (1,30 en punto medio de las aguas) y 070 en el punto de arco, siendo total la cabriada de 2,0 mt de alto en el medio, sin tirantes por	UNID.	3,0	4.635.000	13.905.800
3.2		Correas C3" CH12, a cada 1,30 o 1,40 aprox de las medidas de las chapas medidas a colocar fijadas con soldadura y pintura esmalte sintetico azul francia.	gl	1,0	13.835.600	13.835.600
3.3		Techado principal, estilo 2 aguas, recubierto con chapas acalanadas de zinc zincalum nro 27 fijadas con tornillos autoperforantes, con las debidas vedaciones necesarias y cruces San Andres con varillas de 10 mm.	m2	460,0	65.606	30.178.700
3.4		Protector Lateral Superior (Eitones) (4 zapatas de 40x40x1,20), 4 Columnas de 20 x 20, con 4 varillas de 16 mm y 10 mm, cerramiento de los eitones de frente y contrafrente, sin aleros , con perfil U4" y chapa zinc nro 27, fijadas con tornillos autoperforantes, con 3 columnas de 20 x20.	UNID.	2,0	2.845.300	5.960.000
		TOTAL OBRA				**79.920.500**

Una vez finalizado el Acto de Apertura, se derivan los Documentos a la UOC para su posterior evaluación de los aspectos legales y técnicos.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable de la U.O.C