MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

PAC CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL Bº FRACCION PRIMAVERA-COL. NAC. CANINDEYU con ID: 349844

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra, incluido reparacion de caños e imprevistos	Metros cuadrac	2.800	3.000	8.400.000
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrac	2.800	4.000	11.200.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrac	2.450	10.000	24.500.000
4	72131701-002	Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12)4, armadura hierro de 8 mm	Metros cúbicos	8,64	1.500.000	12.960.000
5	72131701-002	Cordon premoldado, fajas c/ 35 m (70,00)	Metro lineal	770	30.000	23.100.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial, (0,50x700,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	35	1.500.000	52.500.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrac	2.450	43.500	106.575.000
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Medida	1	350.000	350.000
		Precio Total				**240.885.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Abog. Orlando D. Fernandez Aquino.
Encargado U.O.C