Cuadro Comparativo de Ofertas

REMODELACION PLAZA BERNARDINO CABALLERO, IPVU Y CONAVI 2º ETAPA

Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	70111713-997	Provisión e instalación de tubos de H°A° (h=7,2 mts.) con dos brazos de iluminación, conexión completa Plaza Bernardino Caballero	4	1.250.000	5.000.000						
2	72131601-009	Construcción de piso para caminero con baldosa tipo granítico 40x40. (incluye, nivelación, relleno con arena roja, contrapiso de cascotes, carpeta para piso, colocación de piso, revoque a costados y pintura material incluido.) Plaza Bernardino Caballero	233	180.000	41.940.000						
3	70111713-998	Provisión y colocación de bancos de madera y metal.	18	500.000	9.000.000						
4	70111713-999	Provisión e instalación de arcos metálicos 2.10x2.50 en cancha de futbol (incluye red.) Plaza Bernardino Caballero	2	1.200.000	2.400.000						
5	70111713-999	Provisión y colocación de postes de maderamen para soporte de red en cancha de voleibol (incluye red) Plaza Bernardino Caballero	1	660.000	660.000						
6	70111713-997	Provisión e instalación de tubos metálicos galvanizado con dos brazos de iluminación, conexión completa. Plaza IPVU	4	850.000	3.400.000						
7	72131601-009	Construcción de piso para caminero con baldosa tipo granítico 40x40. (incluye, nivelación, relleno con arena roja, contrapiso de cascotes, carpeta para piso, colocación de piso, revoque a costados y pintura material incluido.) Plaza IPVU	340	180.000	61.200.000						
8	70111713-998	Provisión y colocación de bancos de madera y metal Plaza IPVU	12	500.000	6.000.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

9	72131601-009	Construcción de piso para caminero con baldosa tipo granítico 40x40. (incluye, nivelación, relleno con arena roja, contrapiso de cascotes, carpeta para piso, colocación de piso, revoque a costados y pintura material incluido.) Plaza CONAVI	180	180.000	32.400.000						
			TOTAL		162.000.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.