MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 03/2019 "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 02 (DOS) AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL ANÍBAL ÁLVAREZ DE LA COMPAÑÍA ITÁ VERÁ DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA" ID N° 364478

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
I	72131601-002	**Preparación de la Obra**				
1. 1		a) Cartel de Obras 2 x3	GL	1.00	2,997,700	2,997,700
1. 2		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125.00	4,995	624,375
1. 3		c- Replanteo	M2	125.00	4,995	624,375
1. 4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23.40	458,541	10,729,859
2	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				-
2.1		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	2.32	3,052,944	7,082,830
2.2		d- Encadenados de H° A°	M3	3.72	2,727,270	10,145,444
3	72131601-005	**Muros de nivelación :**				-
3.1		a- De 0,45 cm.	M2	5.50	236,323	1,299,777
3.2		b- De 0,30 cm.	M2	13.10	161,638	2,117,458
3.3		c- De 0,60 cm.	M2	0.90	295,545	265,991
3.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	25.74	84,915	2,185,712
4	72131601-006	**Aislación asfáltica :**				-
4.1		a- De paredes	M2	11.00	75,524	830,764
5	2131601-005	**Muros de elevación :**				-
5.1		a- De 0,30 para revocar	M2	11.49	165,634	1,903,135
5.2		b- De 0,15 para revocar	M2	6.70	85,415	572,281
5.3		c- De 0,30 (doble 0,15) visto ambas caras de ladrillos comunes lado pizarra(en un aula)	M2	33.50	199,700	6,689,950
5.4		d- De 0,30 (doble 0,15)visto a una cara de ladrillos comunes	M2	22.00	191,808	4,219,776
5.5		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	70.60	94,905	6,700,293
5.6		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24.00	22,977	551,448
6	72131601-015	**Pilares :**				-
6.1		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	10.50	344,655	3,618,878

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

7		Techo :				-
7.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168.50	258,541	43,564,159
7.2		d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL	1.00	11,287,940	11,287,940
8	72131601-008	**Revoques :**				
8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128.10	42,458	5,438,870
8.2		e- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	29.50	45,595	1,345,053
8.3		Contrapiso de H° de cascotes	M2	115.00	39,480	4,540,200
8.4		Piso de baldosa calcárea	M2	115.00	89,910	10,339,650
8.5		Zócalo calcáreo	ml	67.00	36,963	2,476,521
9	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				-
9.1		a- Ventanas tipo balancines	M2	13.68	339,660	4,646,549
9.2		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con cerradura tipo alta seguridad	UN	2.00	1,848,150	3,696,300
9.3	72131601-010	**Alfeizar de ventanas :**				-
9.4		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10.00	38,961	389,610
10	72131601-012	Pinturas :				-
10.1		a- De paredes a la cal	M2	140.47	11,534	1,620,181
10.2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	18.90	18,482	349,310
10.3		e- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	24.00	12,488	299,712
10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética(ambos lados)	M2	39.12	29,620	1,158,734
10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro previa limpieza con ácido muriático	M2	176.60	18,482	3,263,921
10.6		h- De tejuelones con barniz	M2	149.00	23,626	3,520,274
10.7		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	98.26	17,483	1,717,880
10.8		Vidrios dobles	M2	13.68	118,481	1,620,820
11	72131601-007	**Desagüe Pluvial**				-
11.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	43.50	78,422	3,411,357
12	72131601-001	**Instalación eléctrica**				-
12.1		Instalación eléctrica	GL	1.00	4,095,900	4,095,900
12.2		Artefactos eléctricos	GL	1.00	5,492,223	5,492,223
13	72131601-9996	**Mobiliarios :**				-
31.1		a- Pizarrones	UN	2.00	1,348,650	2,697,300
14	72131601-013	Limpieza final				-
14.1		Limpieza final	M2	125.00	5,495	686,875
		TOTAL GUARANIES				**180,819,382**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

.....
María Luz Benitez Balbuena
Responsable U.O.C.