Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-20

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2.020
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 4 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 381.899

DATOS DEL LLAMADO			OSVALDO LEGUIZAMÓN			
Item	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE, ESQUINA DE LA CASA DEL SR. SIXTO OCAN	Unidad	1		23.060.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.500	150.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.500	150.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m	Metro lineal	140	20.000	2.800.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	140	3.000	420.000
1.5		COLCHÓN DE ARENA H:20cm	Metros cúbicos	112	34.000	3.808.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	84,2	85.000	7.157.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	561	10.000	5.610.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrad	561	2.500	1.402.500
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrad	561	2.500	1.402.500
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.600	160.000
2	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL LA AMISTAD	Unidad	1		29.245.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.500	150.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.500	150.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m	Metro lineal	200	20.000	4.000.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	200	3.000	600.000
2.5		COLCHON DE ARENA H:20cm	Metros cúbicos	140	34.000	4.760.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	105	85.000	8.925.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	700	10.000	7.000.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrad	700	2.500	1.750.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrad	700	2.500	1.750.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.600	160.000
3	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE POSTERIOR A LA FABRICA NILCOS	Unidad	1		77.139.000
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	270	1.400	378.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	270	1.400	378.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50m x 0,20m x 0,10m	Metro lineal	540	20.000	10.800.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES H°A°	Metro lineal	540	3.000	1.620.000
3.5		COLCHÓN DE ARENA H: 20CM	Metros cúbicos	378	33.000	12.474.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	283,5	84.000	23.814.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	1.890	9.500	17.955.000
3.8		COMPACTACION E EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrad	1.890	2.400	4.536.000
3.9		ESPARCIDDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrad	1.890	2.400	4.536.000
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	270	2.400	648.000
4	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE DEL Bº SAN JUAN DE LA CIA. VALLE KARE	Unidad	1		16.633.500
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	65	1.500	97.500
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	65	1.500	97.500
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m	Metro lineal	130	19.000	2.470.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	130	3.000	390.000
4.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	78	34.000	2.652.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	58,5	85.000	4.972.500
4.7		COLOCACION DE PIERA BRUTA	Metros cuadrad	390	10.000	3.900.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrad	390	2.500	975.000
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrad	390	2.500	975.000
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	65	1.600	104.000
5	72131701-002	CALLE ÑANDUTI Bº LAS COLINAS	Unidad	1		22.416.000
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	60	1.500	90.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	60	1.500	90.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50m x 0,20m x 0,10m	Metro lineal	120	20.000	2.400.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	120	3.000	360.000
5.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	112	34.000	3.808.000
5.6		PIERA BRUTA	Metros cúbicos	84	85.000	7.140.000
5.7		COLOCACION E PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	560	10.000	5.600.000
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrad	560	2.500	1.400.000
5.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrad	560	2.500	1.400.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	80	1.600	128.000
					Precio Total	168.493.500

Municipalidad de Itauguá - Departamento de Compras

Abog. Lilian Joselyn Florentin
Directora de DPTO C
Municipalidad de Itaugua