Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES HILARION OSORIO Y URUGUAY DEL DISTRITO DE PARAGUARI

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	LEGION DE SERVICIOS S.A. LDS				FAPA GROUP				JOB CONSTRUCCIONES			
			UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
a)	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
a.1	72131701-002	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	985	1.000	985.000	m2	985	1.100	1.083.500	m2	985	1.150	1.132.750
a.2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra	m2	985	950	935.750	m2	985	1.050	1.034.250	m2	985	850	837.250
b)	72131701-016	**MOVIMIENTO DE SUELO**				0				0				0
b.1	72131701-016	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	985	8.000	7.880.000	m2	985	9.000	8.865.000	m2	985	8.000	7.880.000
b.2	72131701-016	Relleno y Compactación de suelo	m3	177,27	40.000	7.090.800	m3	177,27	40.000	7.090.800	m3	177,27	50.000	8.863.500
b.3	72131701-016	Retiro de basuras y material excedente	m3	196,67	20.000	3.933.400	m3	196,67	25.000	4.916.750	m3	196,67	27.500	5.408.425
b.4	72131701-016	Colchón de arena lavada con espesor promedio igual a 20 cm.	m3	196,67	50.000	9.833.500	m3	196,67	40.000	7.866.800	m3	196,67	41.000	8.063.470
c)	72131701-002	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**				0				0				0
c.1	72131701-002	Excavacion manual en suelo duro	m3	11,05	35.000	386.750	m3	11,05	35.000	386.750	m3	11,05	30.000	331.500
c.2	72131701-002	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10 cm, altura = 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	276,21	45.000	12.429.450	ml	276,21	50.000	13.810.500	ml	276,21	40.000	11.048.400
c.3	72131701-002	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	ml	276,21	7.000	1.933.470	ml	276,21	5.000	1.381.050	ml	276,21	6.500	1.795.365
d)	72131701-002	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				0				0				0
d.1	72131701-002	Provisión de Piedra Bruta	m3	206,81	80.000	16.544.800	m3	206,81	70.000	14.476.700	m3	206,81	65.000	13.442.650
d.2	72131701-002	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	985	15.000	14.775.000	m2	985	15.000	14.775.000	m2	985	20.000	19.700.000
d.3	72131701-002	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	tn	19,7	180.000	3.546.000	tn	19,7	250.000	4.925.000	tn	19,7	180.000	3.546.000
e)	72131701-006	**SERVICIOS GENERALES (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal**	gl	1	3.350.000	3.350.000	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	2.850.000	2.850.000
f)	72131701-006	**LIMPIEZA FINAL**				0				0				0
f.1	72131701-006	Limpieza final y habilitación al trafico	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.390.000	1.390.000
						84.623.920				**85.112.100**				**86.289.310**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de UOC