Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80 mts con techo de Tejas en el Colegio Nacional Cnel. Antonio Ortigoza con ID: 397822										
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS										
EMPRESAS					**RC Construcciones y Servicios**		**Oferente 2**		**Oferente 3**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Letrero de la Obra	Unidad	1	1.310.000	1.310.000				
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	13.000	828.100				
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.100	452.270				
4	72131601-003	Excavación y Carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	380.000	5.320.000				
5	72131601-004	Vigas y dados de H°A°	Metros cúbicos	0,82	2.400.000	1.968.000				
6	72131601-004	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.400.000	5.208.000				
7	72131601-004	Viga de galería 15x25	Metros cúbicos	0,26	2.400.000	624.000				
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45cm	Metros cuadrados	3,6	241.000	867.600				
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	7,5	170.000	1.275.000				

Abog. Pedro Antonio Morel
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

10	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60cm	Metros cuadrados	0,6	280.000	168.000				
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	82.700	1.926.910				
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	42.000	268.800				
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	105.000	357.000				
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado	Metros cuadrados	34,5	200.000	6.900.000				
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	Metros cuadrados	13,5	208.900	2.820.150				
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado	Metros cuadrados	34,3	111.000	3.807.300				
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)	Metros cuadrados	12	36.700	440.400				
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor	Metro lineal	6,6	313.200	2.067.120				

Ing. Pedro Antonio Moral A
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

19	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	90,5	390.000	35.295.000				
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	59.500	3.825.850				
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	10,3	59.500	612.850				
22	72131601-008	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	32.972	164.860				
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	45.222	2.622.876				
24	72131601-009	Piso baldosa cálcarea	Metros cuadrados	58	97.178	5.636.324				
25	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	37.222	1.265.548				
26	72131601-010	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	460.000	3.146.400				
27	72131601-010	Puerta metálica de 1,20x2,10	Unidad	1	1.876.600	1.876.600				
28	72131601-012	Pinturas de paredes al látex	Metros cuadrados	64,3	22.000	1.414.600				
29	72131601-012	Pinturas de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	11,9	22.000	261.800				
30	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,3	22.000	226.600				
31	72131601-012	Pinturas de aberturas	Metros cuadrados	12,84	22.000	282.480				

Arq. Pablo Antonio Morel
Responsable U.O.C.

		metálica con pintura sintética								
32	72131601-012	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33	Metro lineal	23	22.000	506.000				
33	72131601-012	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones	Metros cuadrados	90,5	25.000	2.262.500				
34	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	170.000	1.162.800				
35	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33	Metro lineal	23	90.000	2.070.000				
36	72131601-9984	Rampa de accesibilidad pendiente 10%	Metros cuadrados	1,44	200.000	288.000				
37	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000				
38	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.150.262	3.150.262				
39	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	22.000	1.320.000				
			Total General			**108.300.000**				

Arq. Pablo Antonio Marsi
Responsable U.O.C.