MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 7 YBYRARO BARRIO SAN CAYETANO - ID Nº 377.549

OFERENTE			**BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3**			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.499	1.200	2.998.800
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	718.000	718.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	614	32.000	19.648.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS RECTO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	100	32.000	3.200.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.499	46.000	114.954.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	2.499	2.500	6.247.500
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	153,5	7.500	1.151.250
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.499	1.100	2.748.900
Precio Total						**151.666.450**

Lic. Liliana Acuña
Directora de la UOC