Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uoacsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 01/2019
"CONSTRUCCIÓN DE Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termo acústica en la ESCUELA BÁSICA N.º 759 MARÍA DURIS DE BOLF
ID PAC N.º 362108

1- DALARAS S.A. RUC 80080520-8

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
ESCUELA BÁSICA N.º 759 MARIA DURIS DE BOLF
M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.
Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termo acústica
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N.º	Código Catálogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Preparación de la obra**				
	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno de obras	M2	93,80	6.218	583.248
	72131601-002	Replanteo y marcación. -	M2	93,80	6.480	607.824
	72131601-002	Vallado. -	Gl.	1,00	2.492.200	2.492.200
	72131601-002	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva. -	Un.	1,00	817.445	817.445
	72131601-002	Placa de inauguración. -	Gl.	1,00	917.135	917.135
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	10,73	457.354	4.907.408
3		**Estructura de H° A° :**				
	72131601-004	Zapatas de H° A°	M3	0,65	2.069.053	1.344.884
	72131601-004	Pilares de H° A°	M3	0,85	2.343.779	1.992.212
	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	1.637.641	5.011.181
	72131601-004	Losa de H° A°, sobre abertura. -	Gl.	1,00	323.980	323.980
4		**Muros de nivelación:**				
	72131601-004	De 0,30 cm.	M2	20,78	197.751	4.109.266
5	72131601-006	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,44	64.797	1.518.842
6		**Aislación asfáltica:**				
	72131601-006	De paredes	M2	7,63	93.438	712.932
7		**Muros de elevación:**				
	72131601-003	De 0,15 para revocar	M2	46,04	102.946	4.739.634
	72131601-003	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	97,23	130.676	12.705.627
	72131601-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00	21.600	475.200
8		**Pilares:**				
	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	8,64	213.642	1.845.867
	72131601-015	Capitel de pilares de H° A°.-	UN.	4,00	233.271	933.084
9		**Techo:**				

José Antonio González Fleitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	121,00	319.003	38.599.363
	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 mm con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	11,70	353.894	4.140.560
	72131601-007	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 mm con reticulado de ángulo a 3/4 x 1 1/4 cada 30 cm, para galería.-	ML	11,70	155.314	1.817.174
10		**Revoques:**				
	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	26.631	4.687.589
	72131601-008	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44	60.940	2.281.594
	72131601-008	c- De pilares de H° A°	ML.	7,00	21.931	153.517
	72131601-008	d- Moldura lineal en balancines	ML.	35,50	26.631	945.401
11	72131601-009	**Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-**	M2	87,28	38.480	3.358.534
12	72131601-009	**Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-**	M2	87,28	31.900	2.784.232
13	72131601-009	**Piso cerámico color marrón alto tráfico pi 4.-**	M2	27,28	85.134	2.322.456
14	72131601-009	**Zócalo cerámico de 8 cm de altura. -**	ML	53,90	27.913	1.504.511
15		**Aberturas de madera:**				
	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	736.321	1.472.642
17		**Aberturas metálicas:**				
	72131601-010	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	2.138.315	2.138.315
	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	17,64	418.691	7.385.709
18		**Alfeizar de ventanas:**				
	72131601-008	De revoque 1: 3 (cemento - arena)	ML.	44,80	14.922	668.506
19		**Pinturas:**				
	72131601-012	De paredes revocados al látex con enduido, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético,	M2	176,02	25.565	4.499.951
	72131601-012	De pilares vistos con resina acrílica transparente. -	M2	13,13	23.575	309.540
	72131601-012	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético. -	M2	31,44	13.937	438.179
	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	36.182	638.250
	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	97,19	23.575	2.291.254
	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	25.570	131.941
	72131601-012	De tirantes y listón de boca de madera al barniz	M2	121,00	15.050	1.821.050
	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	37,80	23.097	873.067
	72131601-012	De nivelación al sintético. -	M2	9,20	25.570	235.244
20	72131601-011	**Revestido de Azulejos**	M2	6,10	86.187	525.741
21	72131601-010	**Vidrios dobles traslucidos tipo ingles de 3mm**	M2	17,64	184.104	3.247.595
22	72131601-9984	**Rampa discapacitada, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura a la sintética metálica. -**	GL.	1,00	982.555	982.555

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

23	72131601-009	**Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común. -**	M2	32,12	67.987	2.183.742
24		**Desagüe Pluvial**				
	72131601-011	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	84.237	3.184.159
25		**Instalación eléctrica**				
	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	8,00	104.972	839.776
	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	6,00	104.972	629.832
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	113.047	904.376
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	113.047	1.356.564
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	113.047	678.282
26		**Artefactos eléctricos**				
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00	218.018	1.308.108
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00	129.196	516.784
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W (depósito y cocina). -	UN.	3,00	129.196	387.588
	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	444.112	444.112
	72131601-001	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UN.	1,00	131.888	131.888
	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	5,00	516.784	2.583.920
27		**Instalación Sanitaria**				
	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	UN.	1,00	218.018	218.018
	72131601-011	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	770.138	770.138
	72131601-011	Desagüe Cloacal	UN.	1,00	393.402	393.402
	72131601-011	Registro 40x40	UN.	1,00	283.060	283.060
	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.-	UN.	1,00	5.512.766	5.512.766
28		**Varios**				
	72131601-010	Mesada de madera para abertura en ventana de comedor, 1,5 x 0,45m.-	UN.	1,00	448.598	448.598
28	72131601-013	**Limpieza final**	M2	93,80	6.218	583.248
		TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO. -				**159.650.800**

Son guaraníes IVA INCLUIDO: Ciento cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta mil ochocientos. –

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN