Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

COMITE EVALUADOR DE OFERTAS

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS

CD 11/17 PARA Construcción de comedor Esc. Bás Nº 129 Mcal. José Félix Estigarribia" ID.: 335651

VICTOR ARIEL BOGADO:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	3.300	310.200
2	72131601-002	Nivelación de terreno para comedor y vereda perimetral	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	94	5.500	517.000
4	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	13	265.000	3.445.000
5	72131601-004	Zapata de pilares hormigon armado	Metros cúbicos	1,2	1.320.000	1.584.000
6	72131601-004	Viga cumbrera de hormigon armado	Metros cúbicos	1,04	1.300.000	1.352.000
7	72131601-004	Viga de galeria de hormigon armado	Metros cúbicos	0,42	1.300.000	546.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado inferior	Metros cúbicos	1,68	795.000	1.335.600
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado superior	Metros cúbicos	1,89	795.000	1.502.550
10	72131601-003	Muro de nivelación con ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	16,04	102.000	1.636.080
11	72131601-003	Relleno yCompactación	Metros cúbicos	17,63	77.000	1.357.510

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
COMITE DE EVALUACION
U.O.C.

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

12	72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	20.300	935.830
13	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes vistos 0,15	Metros cuadrados	84,14	62.000	5.216.680
14	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	69,46	57.000	3.959.220
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 2f8	Metro lineal	42	10.400	436.800
16	72131601-015	Pilares de 0,35x0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	85.500	889.200
17	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensada a máquina	Metros cuadrados	120	167.000	20.040.000
18	72131601-007	Vigas de madera y planchuelo en galeria	Unidad Medida Global	1	2.150.000	2.150.000
19	72131601-008	Revoques de paredes interior -exterior a 1 capa e= 1,5D (1:4:16+H)	Metros cuadrados	139	19.500	2.710.500
20	72131601-008	Revoques de pilares de 0,35 x 0,35	Metros cuadrados	5,38	22.000	118.360
21	72131601-008	Revoques de viga y cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	50,29	22.000	1.106.380
22	72131601-009	Contrapisos de hormigón de cascotes e= 10 cm D (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	89,74	24.800	2.225.552
23	72131601-009	Piso baldosa calcárea	Metros cuadrados	89,74	50.700	4.549.818
24	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	16.600	927.940
25	72131601-010	Aberturas de madera- puerta tablero de cedro de 1,10x2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	1	990.500	990.500
26	72131601-010	Aberturas de madera- puerta placa de 0,80x 2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	2	530.000	1.060.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Gürtner
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
COMITE DE EVALUACION
U.O.C.

Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

27	72131601-010	Aberturas metálica- puerta de 0,80 x 2,10c/ marco	Unidad	1	310.000	310.000
28	72131601-010	Aberturas ventana tipo balancin vidrio traslucido 3mm	Metros cuadrados	12,6	352.000	4.435.200
29	72131601-008	Revestido- azulejos	Metros cuadrados	6,09	60.000	365.400
30	72131601-008	Alféizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	8.900	361.340
31	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	139	14.100	1.959.900
32	72131601-012	Pintura de vigas cunbrera, galería, encadenado, pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	18.000	905.220
33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	19.500	278.460
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con ati-moho incoloro	Metros cuadrados	84,14	10.600	891.884
35	72131601-012	Pintura de machimbre de madera y tiantes al barniz	Metros cuadrados	120	16.800	2.016.000
36	72131601-012	Pintura de abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	24700	352.716
37	72131601-012	Pintura de tratamiento de ladrillo visto-pilares-anti-moho incoloro	Metros cuadrados	12,42	17.600	218.592
38	72131601-012	Pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	5,67	16.800	95.256
39	72131601-010	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33cm	Metro lineal	435	28.200	12.267.000
40	72131601-001	Instalación eléctrica - artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	6.700.000	6.700.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
COMITE DE EVALUACIÓN
U.O.C.

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

41	72131601-001	Artefactos electricoss	Unidad Medida Global	1	4.900.000	4.900.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
43	72131601-011	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	180.000	180.000
44	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.950.000	2.950.000
45	72131601-011	Pileta de cocina c/ grifería	Unidad Medida Global	1	355.000	355.000
46	72131601-009	Vereda perimetral contrapiso de Hormigón de cascote Esp. 10 cm D (1/4:1:4:6) + rampa	Metros cuadrados	121	25.000	3.025.000
47	72131601-009	Piso carpeta de cemento + rampa	Metros cuadrados	121	35.500	4.295.500
48	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000
					Precio Total	111.435.188

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Ardelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
COMITE DE EVALUACION

Mabel Martel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

		2f8				
16	72131601-015	Pilares de 0,35x0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	85.793	892.247
17	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensada a máquina	Metros cuadrados	120	166.968	20.036.160
18	72131601-007	Vigas de madera y planchuelo en galeria	Unidad Medida Global	1	2.422.332	2.422.332
19	72131601-008	Revoques de paredes interior -exterior a 1 capa e= 1,5D (1:4:16+H)	Metros cuadrados	139	19.360	2.691.040
20	72131601-008	Revoques de pilares de 0,35 x 0,35	Metros cuadrados	5,38	22.000	118.360
21	72131601-008	Revoques de viga y cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	50,29	21.726	1.092.600
22	72131601-009	Contrapisos de hormigón de cascotes e= 10 cm D (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	89,74	24.772	2.223.039
23	72131601-009	Piso baldosa calcárea	Metros cuadrados	89,74	63.368	5.686.644
24	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	16.559	925.648
25	72131601-010	Aberturas de madera- puerta tablero de cedro de 1,10x2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	1	1.238.028	1.238.028
26	72131601-010	Aberturas de madera- puerta placa de 0,80x 2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	2	660.000	1.320.000
27	72131601-010	Aberturas metálica- puerta de 0,80 x 2,10c/ marco	Unidad	1	385.000	385.000
28	72131601-010	Aberturas ventana tipo balancin vidrio traslucido 3mm	Metros cuadrados	12,6	352.000	4.435.200
29	72131601-008	Revestido- azulejos	Metros cuadrados	6,09	59.056	359.651
30	72131601-008	Alféizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	[illegible]	358.416

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

ROQUE TORALES:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	3.388	318.472
2	72131601-002	Nivelación de terreno para comedor y vereda perimetral	Unidad Medida Global	1	1.055.886	1.055.886
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	94	5.571	523.674
4	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	13	265.600	3.452.800
5	72131601-004	Zapata de pilares hormigon armado	Metros cúbicos	1,2	1.320.000	1.584.000
6	72131601-004	Viga cumbrera de hormigon armado	Metros cúbicos	1,04	1.621.884	1.686.759
7	72131601-004	Viga de galeria de hormigon armado	Metros cúbicos	0,42	1297.508	544.953
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado inferior	Metros cúbicos	1,68	792.000	1.330.560
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado superior	Metros cúbicos	1,89	792.000	1.496.880
10	72131601-003	Muro de nivelación con ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	16,04	102.367	1.641.967
11	72131601-003	Relleno yCompactación	Metros cúbicos	17,63	77.440	1.365.267
12	72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	20.389	939.933
13	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes vistos 0,15	Metros cuadrados	84,14	61.600	5.183.024
14	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	69,46	56.936	3.940.882
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con	Metro lineal	42	10.451	438.942

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Aurelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
COMITE DE EVALUACION
U.O.C.

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

31	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	139	14.080	1.957.120
32	72131601-012	Pintura de vigas cunbrera, galería, encadenado, pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	17.600	885.104
33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	19.427	277.417
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con ati-moho incoloro	Metros cuadrados	84,14	10.588	890.874
35	72131601-012	Pintura de machimbre de madera y tiantes al barniz	Metros cuadrados	120	16.720	2.006.400
36	72131601-012	Pintura de abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	24.640	351.859
37	72131601-012	Pintura de tratamiento de ladrillo visto-pilares-anti-moho incoloro	Metros cuadrados	12,42	17.600	218.592
38	72131601-012	Pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	5,67	16.720	94.802
39	72131601-010	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33cm	Metro lineal	435	28.160	12.249.600
40	72131601-001	Instalación eléctrica - artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	6.705.600	6.705.600
41	72131601-001	Artefactos electricoss	Unidad Medida Global	1	5.499.450	5.499.450
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.127.280	1.127.280
43	72131601-011	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	220.000	220.000
44	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	3.630.000	3.630.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Ardelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

45	72131601-011	Pileta de cocina c/ grifería	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
46	72131601-009	Vereda perimetral contrapiso de Hormigón de cascote Esp. 10 cm D (1/4:1:4:6) + rampa	Metros cuadrados	121	30.964	3.746.644
47	72131601-009	Piso carpeta de cemento + rampa	Metros cuadrados	121	44.000	5.324.000
48	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000
						116.963.110

FEDERICO DAVID FLEITAS ROA:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	3.723	349.962
2	72131601-002	Nivelación de terreno para comedor y vereda perimetral	Unidad Medida Global	1	1.159.403	1.159.403
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	94	6.122	575.468
4	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	13	291.878	3.794.414
5	72131601-004	Zapata de pilares hormigon armado	Metros cúbicos	1,2	1.450.598	1.740.718
6	72131601-004	Viga cumbrera de hormigon armado	Metros cúbicos	1,04	1.425.879	1.482.914
7	72131601-004	Viga de galeria de hormigon armado	Metros cúbicos	0,42	1.425.879	598.869
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado inferior	Metros cúbicos	1,68	870.358	1.462.203

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado superior	Metros cúbicos	1,89	870.359	1.644.979
10	72131601-003	Muro de nivelación con ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	16,04	112.494	1.804.404
11	72131601-003	Relleno yCompactación	Metros cúbicos	17,63	85.102	1.500.348
12	72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	22.406	1.032.917
13	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes vistos 0,15	Metros cuadrados	84,14	67.695	5.695.857
14	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	69,46	62.349	4.330.762
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 2f8	Metro lineal	42	11.484	482.328
16	72131601-015	Pilares de 0,35x0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	94.281	980.522
17	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensada a máquina	Metros cuadrados	120	183.487	22.018.440
18	72131601-007	Vigas de madera y planchuelo en galeria	Unidad Medida Global	1	2.366.215	2.366.215
19	72131601-008	Revoques de paredes interior -exterior a 1 capa e= 1,5D (1:4:16+H)	Metros cuadrados	139	21.275	2.957.225
20	72131601-008	Revoques de pilares de 0,35 x 0,35	Metros cuadrados	5,38	24.177	130.072
21	72131601-008	Revoques de viga y cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	50,29	23.875	1.200.674
22	72131601-009	Contrapisos de hormigón de cascotes e= 10 cm D (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	89,74	27.222	2.442.902
23	72131601-009	Piso baldosa calcárea	Metros cuadrados	89,74	55.710	4.999.415
24	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	18[illegible]	1.017.212
25	72131601-010	Aberturas de madera- puerta tablero de cedro	Unidad	1	[illegible]12	1.088.412

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

		de 1,10x2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m				
26	72131601-010	Aberturas de madera- puerta placa de 0,80x 2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	2	580.239	1.160.478
27	72131601-010	Aberturas metálica- puerta de 0,80 x 2,10c/ marco	Unidad	1	338.473	338.473
28	72131601-010	Aberturas ventana tipo balancin vidrio traslucido 3mm	Metros cuadrados	12,6	386.826	4.874.008
29	72131601-008	Revestido- azulejos	Metros cuadrados	6,09	64.898	395.229
30	72131601-008	Alféizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	9.701	393.861
31	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	139	15.473	2.150.747
32	72131601-012	Pintura de vigas cunbrera, galería, encadenado, pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	19.341	972.658
33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	21.348	304.849
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con ati-moho incoloro	Metros cuadrados	84,14	11.636	979.053
35	72131601-012	Pintura de machimbre de madera y tiantes al barniz	Metros cuadrados	120	18.374	2.204.880
36	72131601-012	Pintura de abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	27.087	386..674
37	72131601-012	Pintura de tratamiento de ladrillo visto-pilares-anti-moho incoloro	Metros cuadrados	12,42	19.341	240.215
38	72131601-012	Pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	5,67	18.37[illegible]	104.181

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

39	72131601-010	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33cm	Metro lineal	435	30946	13.461.510
40	72131601-001	Instalación eléctrica - artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	7.369.035	7.369.035
41	72131601-001	Artefactos electricoss	Unidad Medida Global.	1	5.372.046	5.372.046
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.238.810	1.238.810
43	72131601-011	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	193.413	193.413
44	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	3.191.315	3.191.315
45	72131601-011	Pileta de cocina c/ grifería	Unidad Medida Global	1	386.826	386.826
46	72131601-009	Vereda perimetral contrapiso de Hormigón de cascote Esp. 10 cm D (1/4:1:4:6) + rampa	Metros cuadrados	121	27.222	3.293.862
47	72131601-009	Piso carpeta de cemento + rampa	Metros cuadrados	121	38.683	4.680.643
48	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.450.598	1.450.598
						122.000.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

JORGE ESCOBAR:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	4.235	398090
2	72131601-002	Nivelación de terreno para comedor y vereda perimetral	Unidad Medida Global	1	1.055.886	1055886
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	94	6.963	654522
4	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	13	265.600	3452800
5	72131601-004	Zapata de pilares hormigon armado	Metros cúbicos	1,2	1.320.000	1584000
6	72131601-004	Viga cumbrera de hormigon armado	Metros cúbicos	1,04	1.297.507	1349407
7	72131601-004	Viga de galeria de hormigon armado	Metros cúbicos	0,42	1.297.507	544953
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado inferior	Metros cúbicos	1,68	792.000	1330560
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado superior	Metros cúbicos	1,89	792.000	1496880
10	72131601-003	Muro de nivelación con ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	16,04	102.366	1641951
11	72131601-003	Relleno yCompactación	Metros cúbicos	17,63	77.440	1365267
12	72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	25.486	1174905
13	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	84,14	[illegible]	5183024

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

		0,15				
14	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	69,46	56.736	3940882
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 2f8.	Metro lineal	42	13.063	548646
16	72131601-015	Pilares d.e 0,35x0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	85.793	892247
17	72131601-007	Techo de. tejas y tejuelones prensada a máquina.	Metros cuadrados	120	166.967	20036040
18	72131601-007	Vigas de .madera y planchuelo en galeria	Unidad Medida Global	1	2.153.184	2153184
19	72131601-008	Revoques de paredes interior -exterior a 1 capa e= 1,5D (1.:4:16+H)	Metros cuadrados	139	24.200	3363800
20	72131601-008	Revoques de pilares de 0,35 x 0,35	Metros cuadrados	5,38	27.500	147950
21	72131601-008	Revoques de viga y cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	50,29	27.157	1365725
22	72131601-009	Contrapisos de hormigón de cascotes e= 10 cm D (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	89,74	30.964	2778709
23	72131601-009	Piso baldosa calcárea	Metros cuadrados	89,74	63.368	5686644
24	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	20.698	1157018
25	72131601-010	Aberturas de madera- puerta tablero de cedro de 1,10x2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	1	990.422	990422
26	72131601-010	Aberturas de madera- puerta placa de 0,80x 2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	2	528.000	1056000
27	72131601-010	Aberturas metálica- puerta de 0,80 x 2,10c/ marco	Unidad	1	308.000	308000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

28	72131601-010	Aberturas ventana tipo balancin vidrio traslucido 3mm	Metros cuadrados	12,6	352.000	4435200
29	72131601-008	Revestido- azulejos	Metros cuadrados	6,09	59.055	359645
30	72131601-008	Alféizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena).	Metro lineal	40,6	11.035	448021
31	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	139	17.600	2446400
32	72131601-012	Pintura de vigas cunbrera, galería, encadenado, pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	22.000	1106380
33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	24.283	346761
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con ati-moho incoloro	Metros cuadrados	84,14	13.235	1113593
35	72131601-012	Pintura de machimbre de madera y tiantes al barniz	Metros cuadrados	120	20.900	2508000
36	72131601-012	Pintura de abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	30.800	439824
37	72131601-012	Pintura de tratamiento de ladrillo visto-pilares-anti-moho incoloro	Metros cuadrados	12,42	22.000	273240
38	72131601-012	Pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	5,67	20.900	118503
39	72131601-010	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33cm	Metro lineal	435	35.200	15312000
40	72131601-001	Instalación eléctrica - artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	6.705.600	6705600
41	72131601-001	Artefactos electricoss	Unidad Medida Global	1	4.888.400	4888400

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

42	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.127.280	1127280
43	72131601-011	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	176.000	176000
44	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.904.000	2904000
45	72131601-011	Pileta de cocina c/ grifería	Unidad Medida Global	1	352.000	352000
46	72131601-009	Vereda perimetral contrapiso de Hormigón de cascote Esp. 10 cm D (1/4:1:4:6) + rampa	Metros cuadrados	121	30.964	3746644
47	72131601-009	Piso carpeta de cemento + rampa	Metros cuadrados	121	44.000	5324000
48	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1320000
						121109005

DELGADO NEHER:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	3.600	338.400
2	72131601-002	Nivelación de terreno para comedor y vereda	Unidad Medida	1	1.300.000	1.300.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

		perimetral	Global			
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	94	4.100	385.400
4	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	13	271.000	3.523.000
5	72131601-004	Zapata de pilares hormigon armado	Metros cúbicos	1,2	1.298.000	1.557.600
6	72131601-004	Viga cumbrera de hormigon armado	Metros cúbicos	1,04	1.763.500	1.834.040
7	72131601-004	Viga de galeria de hormigon armado	Metros cúbicos	0,42	1.743.000	732.060
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado inferior	Metros cúbicos	1,68	970.000	1.629.600
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado superior	Metros cúbicos	1,89	1.085.000	2.050.650
10	72131601-003	Muro de nivelación con ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	16,04	128.600	2.062.744
11	72131601-003	Relleno yCompactación	Metros cúbicos	17,63	74.000	1.304.620
12	72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	46.400	2.139.040
13	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes vistos 0,15	Metros cuadrados	84,14	81.000	6.815.340
14	72131601-005	Muro de elevación con ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	69,46	78.000	5.417.880
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 2f8	Metro lineal	42	17.000	714.000
16	72131601-015	Pilares de 0,35x0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	65.000	676.000
17	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensada a máquina	Metros cuadrados	120	219.100	26.292.000
18	72131601-007	Vigas de madera y planchuelo en galeria	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
U. Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

19	72131601-008	Revoques de paredes interior -exterior a 1 capa e= 1,5D (1:4:16+H)	Metros cuadrados	139	31.500	4.378.500
20	72131601-008	Revoques de pilares de 0,35 x 0,35	Metros cuadrados	5,38	43.100	231.878
21	72131601-008	Revoques de viga y cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	50,29	44.100	2.217.789
22	72131601-009	Contrapisos de hormigón de cascotes e= 10 cm D (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	89,74	29.120	2.613.229
23	72131601-009	Piso baldosa calcárea	Metros cuadrados	89,74	67.500	6.057.450
24	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	23.500	1.313.650
25	72131601-010	Aberturas de madera- puerta tablero de cedro de 1,10x2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	1	1.025.000	1.025.000
26	72131601-010	Aberturas de madera- puerta placa de 0,80x 2,10 c/ marco 2"x6" para pared de 0,15m	Unidad	2	600.000	1.200.000
27	72131601-010	Aberturas metálica- puerta de 0,80 x 2,10c/ marco	Unidad	1	350.000	350.000
28	72131601-010	Aberturas ventana tipo balancin vidrio traslucido 3mm	Metros cuadrados	12,6	430.000	5.418.000
29	72131601-008	Revestido- azulejos	Metros cuadrados	6,09	62.000	377.580
30	72131601-008	Alféizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	10.000	406.000
31	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	139	[illegible]500	2.015.500

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

32	72131601-012	Pintura de vigas cunbrera, galería, encadenado, pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	19.500	980.655
33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	24.500	349.860
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con ati-moho incoloro	Metros cuadrados	84,14	11.500	967.610
35	72131601-012	Pintura de machimbre de madera y tiantes al barniz	Metros cuadrados	120	17.900	2.148.000
36	72131601-012	Pintura de abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	24.500	349.860
37	72131601-012	Pintura de tratamiento de ladrillo visto-pilares-anti-moho incoloro	Metros cuadrados	12,42	11.500	142.830
38	72131601-012	Pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	5,67	18.900	107.163
39	72131601-010	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33cm	Metro lineal	435	20.000	8.700.000
40	72131601-001	Instalación eléctrica - artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	7.250.000	7.250.000
41	72131601-001	Artefactos electricoss	Unidad Medida Global	1	5.450.000	5.450.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	1.180.000	1.180.000
43	72131601-011	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
44	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVALUACION

Mabel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

45	72131601-011	Pileta de cocina c/ grifería	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000
46	72131601-009	Vereda perimetral contrapiso de Hormigón de cascote Esp. 10 cm D (1/4:1:4:6) + rampa	Metros cuadrados	121	34.000	4.114.000
47	72131601-009	Piso carpeta de cemento + rampa	Metros cuadrados	121	28.000	3.388.000
48	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
						128.684.928

Sergio Omar Martyniuk
Abogado
Mat. N° 8250

Arqta. Arcelia Günther
Director Dto. Obras y Catastro

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C.
COMITE DE EVA

Miguel Maciel
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de Hohenau