Municipalidad de Asunción
Unidad Operativa de Contrataciones Nº1
Dirección de Adquisiciones
Departamento de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Código SICP: ID Nº 268276/2014

Institución : MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Adjudicado : HIDRAULICA BRASIL

Proceso : VIA EXCEPCION "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJAS COMPACTADORAS MARCA PLANALTO"

1	2	3	6	7	8	9
Nº Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de los Servicios]*	*[indicar la unidad de medida de los Servicios]*	*[indicar la cantidad de los Servicios]*	*[Indicar la forma de presentación de los Servicios]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*
1.		*Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cajas Compactadoras marca Planalto*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	*526.312.628*
					**Precio total:	*526.312.628.-*

*Monto mínimo	960.000.000 Gs.
*Monto máximo	1.600.000.000 Gs. - Plurianual

	REPUESTOS	CANT	COSTO UNITARIO (I.V.A. incluido)	COSTO TOTAL (I.V.A. incluido)	DESMONTAR	MONTAR	CAMBIAR	RECTIFICAR	BRUÑIR	AJUSTAR	REPARAR	CROMAR	ENDEREZAR	CONFECCIONAR	REPUESTOS Y MANO DE OBRA (I.V.A. incluido)
1.1	COMPACTADOR														
1.1.1.	ESTRUCTURA DE COMPACTADOR	1			1.800.000	2.300.000					13.625.000				17.725.000
1.1.2	CAJA DE COMPACTACION - ESTRUCTURA	1	46.000.000	46.000.000	1.600.000	2.200.000	3.800.000				7.750.000			34.000.000	95.350.000
1.1.3	CAJA DE COMPACTACION - PISO	1	7.930.000	7.930.000	930.000	1.300.000	2.230.000				3.850.000			6.690.044	22.930.044
1.1.4	TOLVA ESTRUCTURA	1	23.570.000	23.570.000	1.420.000	1.840.000	3.260.000				8.650.000			18.200.000	56.940.000
1.1.5	ESCUDO ESTRUCTURA	1	7.630.000	7.630.000	950.000	1.620.000	2.570.000				3.860.000			6.420.000	23.050.000

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director

1.1.6	GUIAS DE NYLON DE PALA	1	460.000	460.000	150.000	150.000	300.000				300.000			460.000	1.820.000
1.2	***BOMBA HIDRAULICA / TOMA DE FUERZA***														
1.2.1	BOMBA HIDRAULICA	1	8.160.000	8.160.000	320.000	460.000	780.000				3.895.000				13.615.000
1.2.2	JGO REPARO DE BOMBA HIDRAULICA	1	2.245.000	2.245.000			337.900								2.582.900
1.2.3	RETEN DE LA BOMBA HIDRAULICA	1	128.170	128.170			120.000								248.170
1.2.4	JUNTA DE ENCASTRE CON LA TOMA DE CAJA	1	98.515	98.515			120.000								218.515
1.2.5	VALVULA DE ALIVIO PRESION DE ACEITE	1	1.251.500	1.251.500			175.000								1.426.500
1.2.6	JUNTA DE LA TOMA CON LA CAJA	1	98.515	98.515			175.000								273.515
1.2.7	CAJA TOMA DE FUERZA	1	6.935.000	6.935.000	320.000	460.000	780.000				1.825.000				10.320.000
1.2.8	RETEN DE ACEITE DE LA TOMA DE FUERZA	1	95.000	95.000			120.000								215.000
1.2.9	ENGRANAJE TOMA DE FUERZA	1	1.425.000	1.425.000			215.000								1.640.000
1.2.10	DESPLAZABLE TOMA DE FUERZA	1	562.000	562.000			260.000								822.000
1.2.11	PALANCA TOMA DE FUERZA	1	320.000	320.000			120.000								440.000
1.2.12	CILINDRO NEUMATICO DE TOMA DE FUERZA	1	564.000	564.000	70.000	70.000	140.000								844.000
1.2.13	LLAVE NEUMATICA DE LA TOMA DE FUERZA EN CABINA	1	786.000	786.000		70.000	140.000								996.000
1.2.14	CAÑO DE AIRE DE LA LLAVE AL CILINDRO NEUMATICO DE ENCASTRE TOMA	1	170.000	170.000			96.000								266.000
1.2.15	LUZ TESTIGO DE TOMA DE FUERZA	1	88.000	88.000			58.262								146.262
1.2.16	KIT COMPLETO DE TOMA DE FUERZA NEUMATICA	1	1.428.000	1.428.000			433.000								1.911.000
1.2.17	CAÑO DE AIRE COMPRIMIDO FLEXIBLE (EL METRO)	1	51.000	51.000			48.000								99.000
1.2.18	BIROLA Y NIPLE DE CONECCION DEL CAÑO DE AIRE COMPRIMIDO	1	28.000	28.000			40.000								68.000
1.2.19	CARDAN DE TOMA DE FUERZA	1	1.474.000	1.474.000	102.000	102.000	204.000				790.000				2.672.000
1.3	**CONJUNTO DE COMANDO DE VALVULAS DE PALA Y PRENSA**														
1.3.1	COMANDO DE VALVULAS	1	9.680.000	9.680.000	630.000	720.000	1.350.000				3.468.200				15.848.200

Abog. Benito Alejandro Torres Acevd
Director

Miriam Rita Paiva

1.3.2	CAJA DE COMANDO DE VALVULAS	1	682.000	682.000			296.000								978.000
1.3.3	JUEGO DE VALVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VALVULAS	1	1.235.000	1.235.000			210.000								1.445.000
1.3.4	VASTAGO DEL COMANDO DE VALVULAS	1	858.000	858.000			210.000	235.000				350.000	120.000	670.000	2.443.000
1.3.5	MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PALA	1	478.000	478.000			175.000								653.000
1.3.6	MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PRENSA	1	486.320	486.320			175.000								661.320
1.3.7	TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PALA	1	118.000	118.000			26.483								144.483
1.3.8	TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PRENSA	1	118.000	118.000			26.483								144.483
1.3.9	NIPLE DE UNION DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PRENSA	1	77.000	77.000			58.000								135.000
1.3.10	NIPLE DE UNION DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PALA	1	77.000	77.000			58.000								135.000
1.4	**CONJUNTO DE COMANDO DE VALVULAS DE TOLVA Y ESCUDO**														
1.4.1	COMANDO DE VALVULAS	1	7.915.000	7.915.000	615.000	615.000	1.230.000				2.345.000				12.720.000
1.4.2	CAJA DE COMANDO DE VALVULAS	1	521.000	521.000			296.000								817.000
1.4.3	JUEGO DE VALVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VALVULAS	1	845.000	845.000			210.000								1.055.000
1.4.4	VASTAGO DEL COMANDO DE VALVULAS	1	728.000	728.000			210.000	235.000				350.000	120.000	635.000	2.278.000
1.4.5	MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS DE TOLVA Y ESCUDO	1	369.000	369.000			94.600								463.600

Abog. Benito Alejandro Torres Acevar
Director

Original, autenticada sólo esta
municipales.

Marlene Muñoz Paiva
Secretaria General

1.4.6	MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS DE TOLVA Y ESCUDO	1	420.000	420.000			94.600								514.600
1.4.7	TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PALA	1	118.000	118.000			94.600								212.600
1.4.8	TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PRENSA	1	118.000	118.000			31.500								149.500
1.4.9	NIPLE DE UNION DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PRENSA	1	55.000	55.000			32.000								87.000
1.4.10	NIPLE DE UNION DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VALVULAS AL CILINDRO DE PALA	1	55.000	55.000			32.000								87.000
1.5	***CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE***														
1.5.1	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	2.558.000	2.558.000	200.000	200.000	400.000								3.358.000
1.5.2	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	1	936.000	936.000			148.000								1.084.000
1.5.3	FILTRO DE AIRE	1	612.000	612.000			90.000								702.000
1.5.4	FILTRO DE RETORNO	1	567.000	567.000			130.000								697.000
1.5.5	FILTRO DE SUCCION	1	888.000	888.000			165.000								1.053.000
1.5.6	TAPA TANQUE HIDRAULICO	1	436.000	436.000			150.000								586.000
1.5.7	VALVULA TANQUE HIDRAULICO	1	395.000	395.000			116.000								511.000
1.5.8	ACEITE HIDRAULICO (EL LITRO)	1	39.304	39.304			670.000								709.304
1.5.9	MANGUERA DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO A BOMBA HIDRAULICA	1	635.000	635.000			95.000								730.000
1.5.10	MAGUERA DE RETORNO DE BOMBA HIDRAULICA A TANQUE	1	586.201	586.201			95.000								681.201
1.5.11	TERMINAL MANGUERA HIDRAULICA	1	220.000	220.000			36.000								256.000
1.5.12	ABRASADERA MANGUERA HIDRAULICA	1	77.000	77.000			85.000								162.000

Abog. Benito Alejandro Torres Acevai
Director

el original, autenticado a solicitud
municipales.

2.1	***CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCOPICO***														
2.1.1	CILINDRO TELESCOPICO	1	17.900.000	17.900.000	630.000	630.000	1.260.000			1.450.000	7.830.000			14.920.000	44.620.000
2.1.2	CAMISA CILINDRO TELESCOPICO	1	3.126.000	3.126.000			430.000	910.000	715.000					2.345.000	7.526.000
2.1.3	VASTAGO CILINDRO TELESCOPICO	1	3.715.000	3.715.000			630.000	870.000				1.346.000	300.000	2.842.000	9.703.000
2.1.4	TAPA DE CILINDRO TELESCOPICO	1	842.000	842.000				230.000						674.000	1.746.000
2.1.5	KIT REPARO DE CILINDRO TELESCOPICO	1	1.458.000	1.458.000			536.000	10.000							2.004.000
2.1.6	CAJA DE VALVULAS DE RETENCIÒN DE CILINDRO TELESCOPICO	1	750.000	750.000			150.000			220.000	320.000				1.440.000
2.1.7	JUEGO DE VALVULAS DE RETENCIÒN DE CILINDRO TELESCOPICO	1	1.346.000	1.346.000			152.000			303.000	860.000				2.661.000
2.1.8	VALVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO TELESCOPICO	1	625.000	625.000			152.000			170.000	190.000				1.137.000
2.1.9	MANGUERA DE CILINDRO TELESCOPICO AL COMANDO	1	386.250	386.250			100.000								486.250
2.1.10	MANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO TELESCOPICO AL COMANDO	1	386.250	386.250			110.000								496.250
2.1.11	NIPLE DE UNIÒN	1	80.000	80.000			30.000								110.000
2.1.12	TERMINAL DE MANGUERA RECTO	1	70.000	70.000			30.000								100.000
2.1.13	PERNO EJE DE SUJECION DE CILINDRO TELESCOPICO	1	425.000	425.000			110.000							425.000	960.000
2.1.14	ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECION	1	496.320	496.320			80.000							496.320	1.072.640
2.1.15	ALEMITE DE ENGRASE	1	15.000	15.000			16.000								31.000
	SUB-TOTALES		**76.021.345**	**76.021.345**											**382.213.337**
2.2	***CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA***														
2.2.1	CILINDRO DE TOLVA	1	5.976.240	5.976.240	380.000	380.000	760.000			220.000	1.436.200			4.765.200	13.917.640
2.2.2	CAMISA CILINDRO DE TOLVA	1	2.854.620	2.854.620			210.000	762.000	645.000					2.950.000	7.421.620
2.2.3	VASTAGO CILINDRO DE TOLVA	1	2.864.200	2.864.200			210.000	420.000				158.200	370.000	2.123.501	7.143.901
2.2.4	TAPA DE CILINDRO DE TOLVA	1	593.000	593.000				135.000						562.040	1.290.040

Andy Bonilla Alderete
Director

el original, autenticado y sellado
municipales.

Mariana Paiva