CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO, AD REFERÉNDUM con ID: 421906

					CORPORACION LEMURIA S.A.		GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Trabajos Preliminares, Limpieza de zona de obra	Metros cuadrados	1.002	12.000	12.024.000	5.000	5.010.000
2	72103004-001	Excavación para Fundaciones	Metros cúbicos	1		-		
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	96	60.000	5.760.000	42.000	4.032.000
3	72131601-004	Fundaciones de H°A°	Metros cúbicos	1		-		
3.1		Zapatas de Hormigón armado de dimensiones 1,20x1,20x0,40 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	30	2.775.000	83.250.000	2.190.000	65.700.000
3.2		Fustes de Hormigón armado de dimensiones 0,40x0,20x0,80 Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	5	3.750.000	18.750.000	2.190.000	10.950.000
3.3		Viga para fundación de hormigón fck=210 MPa de 0,30x0,20 m por el perímetro del programa como especificado en planos.	Metros cúbicos	27	2.777.778	75.000.006	2.190.000	59.130.000
4	72131601-015	Pilares	Metros cúbicos	1		-		
4.1		de Hormigón armado de dimenciones0,20x0,30 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	13	3.750.000	48.750.000	2.190.000	28.470.000
5	72102003-001	Viga de carga y cierre superior	Metros cúbicos	1		-		
5.1		de Hormigón armado de dimenciones0,20x0,30 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	27	3.450.000	93.150.000	2.190.000	59.130.000
6	72131601-007	Construcción de Estructura Metálica techo	Metros	1		-		
6.1		Placa de anclaje a la mampostería 0,15x0,20x3/16	Metro lineal	120	13.750	1.650.000	17.700	2.124.000
6.2		Tirante de caño metálico 120x60x2,00mm	Metro lineal	420	131.580	55.263.600	113.000	47.460.000
6.3		Correa de caño metálico 0,80x0,40x2,00mm	Metro lineal	520	131.580	68.421.600	110.000	57.200.000
6.4		Tornillo autorroscante 3"1/4	Unidad	19.100	1.000	19.100.000	9.010	172.091.000
7	72101604-9999	Construcción de Estructura Metálica	Metros cuadrados	1		-		
7.1		Cobertura Metálica de techo panel tipo sándwich con chapa cerámico-marfil #26 (superior-inferior) y núcleo de isopor 40 mm	Metros cuadrados	1.002	360.000	360.720.000	340.000	340.680.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

0000074

8	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE PARA AGUA CORRIENTE Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-		
8.1		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	32	1.921	61.472	3.500	112.000
8.2		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	61	9.450	576.450	6.000	366.000
8.3		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	39	15.470	603.330	9.000	351.000
8.4		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4").	Unidad	16	27.230	435.680	9.800	156.800
8.5		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2").	Unidad	15	39.900	598.500	9.870	148.050
8.6		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (2").	Unidad	12	84.700	1.016.400	9.870	118.440
8.7		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	24	34.440	826.560	60.000	1.440.000
8.8		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	4	42.350	169.400	79.000	316.000
8.9		Llave exclusa cromada DN (2").	Unidad	1	145.798	145.798	265.000	265.000
8.10		Válvula de Retencion DN (2").	Unidad	1	450.214	450.214	830.000	830.000
8.11		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	19	7.737	147.003	14.000	266.000
8.12		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	23	630	14.490	2.500	57.500
8.13		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	15	980	14.700	3.000	45.000
8.14		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4").	Unidad	2	1.540	3.080	7.000	14.000
8.15		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (2").	Unidad	1	13.607	13.607	25.000	25.000
8.16		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	3	1.106	3.318	2.000	6.000
8.17		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	3	1.680	5.040	5.300	15.900
8.18		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2").	Unidad	1	10.586	10.586	19.500	19.500
8.19		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	22	1.892	41.624	3.400	74.800
8.20		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	13	2.870	37.310	6.000	78.000
8.21		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4"x1").	Unidad	12	4.830	57.960	10.000	120.000
8.22		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2"x1").	Unidad	9	9.088	81.792	16.500	148.500
8.23		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2"x1 1/4").	Unidad	15	7.319	109.785	13.000	195.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

8.24		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (2"x1 1/4").	Unidad	15	10.500	157.500	29.000	435.000
8.25		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	22	1.400	30.800	2.500	55.000
8.26		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	8	2.310	18.480	3.700	29.600
8.27		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4"x1").	Unidad	2	3.150	6.300	6.900	13.800
8.28		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2"x1").	Unidad	2	5.625	11.250	10.000	20.000
8.29		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (2"x1 1/2").	Unidad	1	9.702	9.702	17.500	17.500
8.30		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	5	540	2.700	950	4.750
8.31		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	10	910	9.100	2.000	20.000
8.32		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	5	1.960	9.800	2.500	12.500
8.33		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (2").	Unidad	1	9.505	9.505	17.500	17.500
8.34		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	2	5.256	10.512	9.500	19.000
8.35		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	5	7.140	35.700	14.000	70.000
8.36		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	2	7.490	14.980	24.500	49.000
9	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE PARA AGUA CORRIENTE CALIENTE Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-		
9.1		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	19	1.646	31.274	3.500	66.500
9.2		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	45	8.100	364.500	6.000	270.000
9.3		Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	61	13.260	808.860	9.000	549.000
9.4		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	18	29.520	531.360	60.000	1.080.000
9.5		Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	4	36.300	145.200	79.000	316.000
9.6		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	4	1.663	6.652	3.500	14.000
9.7		Te polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	6	1.440	8.640	5.300	31.800
9.8		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	16	1.621	25.936	3.400	54.400
9.9		Te de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	10	2.460	24.600	6.000	60.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.B.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

9.10		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	14	6.632	92.848	14.000	196.000
9.11		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	24	540	12.960	2.500	60.000
9.12		Codo de 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	18	840	15.120	3.000	54.000
9.13		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	16	1.200	19.200	2.500	40.000
9.14		Buje de reduccion polipropileno termofusion PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	4	1.980	7.920	3.700	14.800
9.15		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	2	463	926	950	1.900
9.16		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	7	780	5.460	2.000	14.000
9.17		Union sencilla polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	9	1.680	15.120	2.800	25.200
9.18		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1/2").	Unidad	1	4.505	4.505	9.700	9.700
9.19		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4").	Unidad	3	6.120	18.360	14.000	42.000
9.20		Union doble polipropileno termofusion PN 20 DN (1").	Unidad	4	6.420	25.680	24.500	98.000
10	72101510-005	Construcciones pluviales	Unidad Medida Global	1		-		
10.1		Tubo PVC JE DN (100mm).	Unidad	54	10.328	557.712	22.200	1.198.800
10.2		Tubo PVC JE DN (150mm).	Unidad	74	25.413	1.880.562	54.800	4.055.200
10.3		Tubo PVC JE DN (150mm).	Unidad	15	25.413	381.195	54.800	822.000
10.4		Codo 90° PVC JE DN (150mm).	Unidad	6	30.151	180.906	65.000	390.000
10.5		Canaleta Pluvial 20x25x35	Unidad	128	68.640	8.785.920	148.000	18.944.000
10.6		Registro pluvial 40x40.	Unidad	20	138.000	2.760.000	286.000	5.720.000
11	72101510-007	INSTALACIONES CLOACALES	Unidad Medida Global	1		-		
11.1		Tubo de PVC soldable DN (40mm).	Unidad	17	2.371	40.307	4.300	73.100
11.2		Tubo de PVC soldable DN (50mm).	Unidad	25	3.506	87.650	6.400	160.000
11.3		Tubo de PVC JE DN (75mm).	Unidad	20	7.802	156.040	14.000	280.000
11.4		Tubo de PVC JE DN (100mm).	Unidad	47	12.049	566.303	22.000	1.034.000
11.5		Tubo de PVC soldable DN (50mm).	Unidad	35	3.506	122.710	6.400	224.000
11.6		Tubo de PVC JE DN (75mm).	Unidad	4	7.802	31.208	14.400	57.600
11.7		Codo de 45° PVC soldable DN (40mm).	Unidad	12	712	8.544	1.300	15.600

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.S.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

11.8		Codo de 45° PVC soldable DN (50mm).	Unidad	20	2.702	54.040	4.900	98.000
11.9		Codo de 45° PVC JE DN (75mm).	Unidad	4	5.698	22.792	10.500	42.000
11.10		Codo de 45° PVC JE DN (100mm).	Unidad	6	9.137	54.822	16.800	100.800
11.11		Codo de 90° PVC soldable DN (40mm).	Unidad	28	712	19.936	1.300	36.400
11.12		Codo de 90° PVC soldable DN (50mm).	Unidad	22	1.586	34.892	2.900	63.800
11.13		Codo de 90° PVC JE DN (100mm).	Unidad	8	13.975	111.800	25.800	206.400
11.14		Curva de 90° PVC JE DN (100mm).	Unidad	1	22.449	22.449	41.500	41.500
11.15		Ramal simple PVC soldable DN (50mm).	Unidad	10	3.168	31.680	5.800	58.000
11.16		Ramal simple PVC JE DN (75mm).	Unidad	2	12.133	24.266	22.400	44.800
11.17		Ramal simple PVC JE DN (100mm).	Unidad	6	21.835	131.010	40.000	240.000
11.18		Ramal de reduccion PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	2	4.126	8.252	7.600	15.200
11.19		Ramal de reduccion PVC JE DN (100x50mm).	Unidad	12	6.828	81.936	12.600	151.200
11.20		Ramal de reduccion PVC JE DN (100x75mm).	Unidad	2	16.751	33.502	30.900	61.800
11.21		Ramal de reduccion invertido PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	4	4.126	16.504	7.600	30.400
11.22		Buje de reduccion DN (50x40mm).	Unidad	4	5.207	20.828	9.600	38.400
11.23		Reduccion excentrica PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	2	4.126	8.252	7.600	15.200
11.24		Reduccion excentrica PVC JE DN (100x75mm).	Unidad	6	3.218	19.308	5.900	35.400
11.25		Te PVC soldable DN (50mm).	Unidad	34	2.481	84.354	4.500	153.000
11.26		Te PVC JE DN (100mm).	Unidad	3	19.404	58.212	35.800	107.400
11.27		Te PVC JE DN (150mm).	Unidad	1	58.039	58.039	107.000	107.000
11.28		Te de reduccion PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	8	4.765	38.120	8.800	70.400
11.29		Terminal de ventilacion PVC JE DN (100mm).	Unidad	1	5.944	5.944	10.900	10.900
11.30		Registro 40x40.	Unidad	2	175.000	350.000	286.400	572.800
11.31		Registro 60x60.	Unidad	1	245.000	245.000	647.000	647.000
11.32		Rejilla de piso sifonada 150x185x75	Unidad	22	46.863	1.030.986	86.600	1.905.200
11.33		Rejilla de piso sifonada 100x100x51	Unidad	8	25.298	202.384	46.700	373.600
12	72131601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global	1		-		
12.1		Boca para luminaria led de adosar de 30x30cm.	Unidad	280	104.422	29.238.160	200.000	56.000.000

00000075

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

12.2		Boca para luminaria led circular de adosar de 24W.	Unidad	29	104.422	3.028.238	200.000	5.800.000
12.3		Boca para luminaria led tipo aplique de pared de 24W.	Unidad	48	104.422	5.012.256	200.000	9.600.000
12.4		Montaje de luminarias.	Unidad	357	13.053	4.659.921	27.000	9.639.000
12.5		Toma corrientes monofásicas c/ puestas a tierra tipo euroamericano.	Unidad	130	52.211	6.787.430	105.000	13.650.000
12.6		Fotocélula.	Unidad	10	41.403	414.030	80.000	800.000
12.7		Provisión de luminaria led de adosar de 30x30cm 28W.	Unidad	280	33.937	9.502.360	70.000	19.600.000
12.8		Provisión de luminaria led circular de adosar de 24W.	Unidad	29	80.057	2.321.653	165.000	4.785.000
12.9		Provisión de luminaria led tipo aplique de pared de 24W.	Unidad	48	40.681	1.952.688	84.500	4.056.000
12.10		Iluminación exterior.	Unidad	10	41.334	413.340	85.000	850.000
12.11		Conductor de 4x35mm2+tierra -NYY p/ TG.	Unidad	180	58.259	10.486.620	121.600	21.888.000
12.12		Conductor de 3x4mm2 p/ Termocalefon.	Unidad	300	58.259	17.477.700	121.000	36.300.000
12.13		Conductor de 5x4mm2 p/ AA.	Unidad	200	78.367	15.673.400	163.500	32.700.000
12.14		Disyuntor termomagnetico de 3x125A.	Unidad	1	200.577	200.577	418.000	418.000
12.15		Disyuntor termomagnetico de 3x50A.	Unidad	2	53.212	106.424	110.000	220.000
12.16		Disyuntor diferencial de 4x40A-30mA.	Unidad	30	121.956	3.658.680	254.000	7.620.000
12.17		Disyuntor termomagnetico de 3x25A.	Unidad	40	200.577	8.023.080	418.000	16.720.000
12.18		Disyuntor termomagnetico de 1x25A.	Unidad	29	79.583	2.307.907	166.000	4.814.000
12.19		Disyuntor termomagnetico de 1x20A.	Unidad	40	79.583	3.183.320	166.000	6.640.000
12.20		Disyuntor termomagnetico de 1x10A.	Unidad	12	79.583	954.996	166.000	1.992.000
12.21		Gabinete metalico.	Unidad	3	154.893	464.679	323.000	969.000
12.22		Conductor desnudo de cobre de 50mm2.	Unidad	200	13.053	2.610.600	27.200	5.440.000
12.23		Jabalina de cobre de 5/8"x2, 10m.	Unidad	12	13.053	156.636	27.200	326.400
12.24		Accesorios menores.	Unidad	1	1.301.195	1.301.195	2.700.000	2.700.000
13	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios. PCI	Unidad Medida Global	1		-		
13.1		Boca de Incendio Siamesa - BIS.	Unidad	1	918.365	918.365	1.980.000	1.980.000
13.2		Boca de Incendio Equipada - BIE.	Unidad	6	975.418	5.852.508	2.100.000	12.600.000
13.3		Alarma acústica y visual - AAV.	Unidad	10	247.644	2.476.440	534.000	5.340.000

Ing. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

13.4		Pulsador manual de control - PMC.	Unidad	10	222.234	2.222.340	479.000	4.790.000
13.5		Detector de humo y calor - DHC.	Unidad	54	206.360	11.143.440	445.000	24.030.000
13.6		Iluminación de emergencia (55 W)- IE2.	Unidad	40	221.686	8.867.440	475.000	19.000.000
13.7		Señalización de Emergencia-SE.	Unidad	12	132.000	1.584.000	377.000	4.524.000
13.8		Cartel con Membrete - CCM.	Unidad	8	39.474	315.792	85.000	680.000
13.9		Extintor de Polvo Químico-El ABC 6Kg.	Unidad	30	105.264	3.157.920	227.000	6.810.000
13.10		Extintor de CO2- 4kg.	Unidad	6	184.212	1.105.272	397.000	2.382.000
13.11		Tablero Sectorial con Disyuntores.	Unidad	10	2.842.128	28.421.280	6.130.000	61.300.000
13.12		Tablero General con Disyuntores.	Unidad	1	757.901	757.901	1.634.000	1.634.000
13.13		Panel de Control Central.	Unidad	1	4.736.880	4.736.880	10.200.000	10.200.000
13.14		Tubo de hierro galvanizado alta presión DN (2 1/2").	Unidad	100	66.106	6.610.600	142.000	14.200.000
13.15		Tubo de hierro galvanizado alta presión DN (3").	Unidad	66	76.471	5.047.086	164.000	10.824.000
13.16		Tubo de hierro galvanizado alta presión DN (4").	Unidad	60	113.754	6.825.240	245.000	14.700.000
13.17		Tubo propileno termofusion PN 20 DN (3").	Unidad	24	32.793	787.032	70.700	1.696.800
13.18		Válvula de Retencion DN (2 1/2").	Unidad	1	492.214	492.214	1.000.000	1.000.000
13.19		Codo 90º hierro galvanizado DN (2 1/2").	Unidad	45	53.137	2.391.165	114.000	5.130.000
13.20		Codo 90º hierro galvanizado DN (3").	Unidad	38	72.822	2.767.236	157.000	5.966.000
13.21		Codo 90º hierro galvanizado DN (4").	Unidad	22	129.391	2.846.602	279.000	6.138.000
13.22		Codo 90° polipropileno termofusion PN 20 DN (3")	Unidad	6	52.316	313.896	112.000	672.000
13.23		Te de reducción hierro galvanizado DN (4"x3").	Unidad	22	150.801	3.317.622	325.000	7.150.000
13.24		Buje de reducción hierro galvanizado DN (3"x2 1/2").	Unidad	22	28.737	632.214	61.900	1.361.800
14	83101504-987	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-		
14.1		tipo copa de metal 40,000 litros fabricado con chapa de acero al carbono revestido con pintura anticorrosiva	Unidad Medida Global	1	130.000.000	130.000.000	120.000.000	120.000.000
14.2		Mecanización, Motor más presurizador, tablero de automatización	Unidad Medida Global	1	23.017.728	23.017.728	25.000.000	25.000.000
15	72131601-009	Colocación de pisos	Metros cuadrados	1		-		
15.1		Contra piso de hormigo pobre	Metros cuadrados	1.002	60.000	60.120.000	30.000	30.060.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

15.2		Carpeta base de cerámica	Metros cuadrados	1.002	40.500	40.581.000	19.000	19.038.000
15.3		Cerámico p5 incepa o similar	Metros cuadrados	1.002	127.500	127.755.000	180.000	180.360.000
15.4		Azulejos cerámicos p4 incepa o similar	Metros cuadrados	320	104.000	33.280.000	66.700	21.344.000
16	72131601-005	Mampostería	Unidad Medida Global	1		-		
16.1		de nivelación de 0,30 m ladrillo común macizo	Metro lineal	400	76.500	30.600.000	28.300	11.320.000
16.2		de aislación de 0,15 m ladrillo común macizo con hidrófugo	Metro lineal	400	43.491	17.396.400	10.500	4.200.000
16.3		de elevación 0,15 m ladrillo común macizo	Metros cuadrados	1.400	141.000	197.400.000	119.000	166.600.000
17	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1		-		
17.1		interior con hidrófugo	Metros cuadrados	2.416	48.000	115.968.000	75.900	183.374.400
17.2		Exterior con Hidrófugo	Metros cuadrados	384	67.500	25.920.000	128.000	49.152.000
18	72101510-9998	Montaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		-		
18.1		Cisterna Blanco Cd-01-17, Inodoro Acople Blanco P-808-17 con Tapa Para Inodoro Blanco Ap-80-17 y Kit De Fijación Para Inodoro Sp-121.01 o similar	Unidad	19	629.610	11.962.590	1.350.000	25.650.000
18.2		Lavatorio Blanco con pedestal Para Lavatorio Comp. Cr 17160606 o similar	Unidad	31	412.503	12.787.593	889.000	27.559.000
18.3		Ducha FV .L-E Cromo con Mezclador F.V. Cromo Ducha 103/39 o similar	Unidad	5	82.501	412.505	177.900	889.500
18.4		Mesada Metálica con granito	Unidad	11	701.760	7.719.360	1.513.000	16.643.000
18.5		Bachas de acero inoxidable	Unidad	16	75.811	1.212.976	163.500	2.616.000
18.6		Accesorios para baño (jabonera para cada ducha, portarrollo en inodoros, percha en el ingreso a duchas).	Unidad Medida Global	1	210.739	210.739	454.000	454.000
19	72102601-001	Carpintería Metálica y Vidrio	Unidad Medida Global	1		-		
19.1		Paño fijo/corredizo de dimensiones 1500x21150mm com vidrio templado de 8 mm de espesor con perfil U de 15x25x1,5 mm.	Unidad	28	1.268.122	35.507.416	2.906.000	81.368.000
19.2		Paño proyectante de dimensiones de 600x400 mm con vidrio templado color gris de espesor de 8 mm y perfileria de aluminio anodizado con color negro fosco estándar y cerradura de cierre uñero sin llave.	Unidad	10	429.872	4.298.720	927.000	9.270.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Arq. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

20	72131601-010	Aberturas/marcos de lapacho	Unidad	1		-		
20.1		de dimensiones 1,50x2,10m	Unidad	7	285.090	1.995.630	614.000	4.298.000
20.2		de dimensiones 1,20x2,10m	Unidad	14	285.090	3.991.260	614.000	8.596.000
20.3		de dimensiones 0,90x2,10m	Unidad	17	241.230	4.100.910	520.000	8.840.000
20.4		de dimensiones 0,80x2,10m	Unidad	6	241.230	1.447.380	520.000	3.120.000
20.5		de dimensiones 0,70x2,10m	Unidad	8	241.230	1.929.840	520.000	4.160.000
21	72102602-008	Colocación de marcos, puertas	Unidad	1		-		
21.1		de dimensiones 1,50x2,10m dos hojas vaivén con mirilla de vidrio inastillable	Unidad	7	429.828	3.008.796	927.000	6.489.000
21.2		de dimensiones 1,20x2,10m dos hojas vaivén mirilla de vidrio inastillable	Unidad	14	429.828	6.017.592	927.000	12.978.000
21.3		de dimensiones 0,90x2,10m con cerradura	Unidad	17	429.828	7.307.076	927.000	15.759.000
21.4		de dimensiones 0,80x2,10m con cerradura	Unidad	6	429.828	2.578.968	927.000	5.562.000
21.5		de dimensiones 0,70x2,10m con cerradura	Unidad	8	429.828	3.438.624	927.000	7.416.000
22	72131601-012	Pintura de paneleria	Unidad Medida Global	1		-		
22.1		epoxi sanitario previo sellado	Metros cuadrados	128	49.935	6.391.680	107.000	13.696.000
22.2		Látex lavable interior	Metros cuadrados	2.416	20.700	50.011.200	47.800	115.484.800
22.3		Látex exterior	Metros cuadrados	384	21.000	8.064.000	42.000	16.128.000
22.4		Sintético en aberturas	Unidad	52	18.000	936.000	30.900	1.606.800
22.5		Pintura anti oxido 2 en 1 grafito oscuro. Estructural	Unidad Medida Global	1	23.882	23.882	51.500	51.500
23	72131601-9974	Trabajos Preliminares, Replanteo y marcación general.	Metros cuadrados	3.215	2.388	7.677.420	5.000	16.075.000
24	72131601-001	Trabajos Preliminares, Instalación eléctrica provisoria	Unidad Medida Global	1	1.259.221	1.259.221	2.715.000	2.715.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Arq. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

25	95131603-001	Trabajos Preliminares, Deposito/oficina técnica provisoria	Unidad Medida Global	1	6.315.840	6.315.840	13.600.000	13.600.000
26	72131601-011	Trabajos Preliminares, Sanitario provisorio	Unidad Medida Global	1	3.781.083	3.781.083	8.000.000	8.000.000
27	82101502-004	Trabajos Preliminares, Vallado de obra y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	738.164	738.164	1.592.000	1.592.000
					Precio Total	**2.098.774.088**	**Precio Total**	**2.627.808.340**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Abg. Ruth Barreto
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio