Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39/2010

Item	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SERVICIO TÉCNICO J.C. de Nad Javier Caballero Pérez					MCA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.					PIRO'Y S.A.					FRIOPAR S.R.L.					METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.					EMPRENDIMIENTOS LANDAIDA de Nibd Landaida				
		Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Precio Total
1	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, de 12.000 BTU FRIO / CALOR, modelo **PARED SPLIT**, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automatico, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Debe incluir la instalación Electrica y desagüe: Materiales a utilizar** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 15, soporte para condensador y para cada equipo, con cañeria externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arriba, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 año con Certificación de calidad del Producto.	Chunlan	Chino	19	1.748.000	33.155.000	Tokyo	China	19	2.245.000	42.655.000	VCP	China	19	2.042.776	38.812.744	Chunlan	China	19	1.905.000	36.195.000	Toyo	China	19	2.265.000	43.035.000	Midea	China	19	1.989.800	37.806.200
2	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, de 24.000 BTU FRIO / CALOR, modelo **PARED SPLIT**, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Debe incluir la instalación Electrica y el desagüe: Materiales a utilizar** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañeria externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arriba, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	Chunlan	Chino	6	3.250.000	19.500.000	Tokyo	China	6	3.820.000	22.920.000	VCP	China	6	3.410.433	20.462.598	Chunlan	China	6	3.320.000	19.920.000	Mabe	China	6	4.145.625	24.873.750	Midea	China	6	3.892.290	23.353.740
	TOTAL					52.655.000					65.575.000					59.275.342					56.115.000					67.908.750					61.159.940

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañiza
Director General

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL